

УТВЕРЖДАЮ

Директор «ООО Теплоэнерго»

С.А. Душниц

2020 г.

Техническое задание по Лоту № _____
по запросу котировок в электронной форме № _____
для нужд: ООО «Теплоэнерго»
по номенклатуре строительных работ

1.	Вид работ	Ямочный ремонт, щебенение и установка бортовых камней			ОКДП	ОКВЭД 35.30.14
1.	Предмет закупки	Ед. изм.	Кол-во	Допустимая погрешность	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и частичная установка бортовых камней в г. Белебее и п. Приютново	М ²	1000	Нет	ООО «Теплоэнерго»	452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б
2	Работы по щебенению участков после проведения земляных работ в г. Белебее и п. Приютново	М ²	300	Нет	ООО «Теплоэнерго»	452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б
Технические характеристики и требования к выполняемым работам		1. Требования к работам: 1.1. Требуется выполнить ямочный ремонт автомобильных дорог и тротуаров после ремонта на тепловых сетях, в том числе: 1.1.1. ремонт горячей асфальтобетонной смесью выполнять в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5°С; 1.1.2. ямочный ремонт выполнять по заявке Заказчика по мере выполнения ремонта на сетях; 1.1.3. применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП: - горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон (тип Б-П) по ГОСТ 9128-97; - битум, для обработки краев вырубки (марка БНД 60/90 БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90, битумная эмульсия для ямочного ремонта по ГОСТ Р 52128-2003). 1.1.4. выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ. 1.1.5. ремонт покрытия выполнять картами с границами, перпендикулярными и параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см.; 1.1.6. выкопаны близко стоящие друг от друга, объеденить в одну общую карту; 1.1.7. ровность покрытия проверить при помощи трехметровой рейки, зазоры под ней не должны превышать 7 мм.; 1.1.8. качество уплотнения определять визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка; 1.1.9. свойства асфальтобетона должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия». 1.1.10. битум должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Технические условия». 2. Требования к Подрядчику при проведении работ: 2.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами, средствами, из его материалов. Подрядчик обязан: - привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ. - выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами; - обеспечивать выполнение работ после поступления в письменном виде заявки от Заказчика в течение 3-7 дней; - обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять				

	<p>транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ; - обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. <p>2.2. Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП.</p> <p>2.3. Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы.</p> <p>2.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими персоналом норм действующего законодательства РФ.</p> <p>3. Порядок выполнения, сдача и приемка работ:</p> <p>3.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.</p> <p>3.2. Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика (1 приемочная комиссия). Работы считаются принятыми при подписании Заказчиком актов приемки выполненных работ (формы КС-2).</p> <p>3.3. Подрядчик назначает ответственного лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов в течение всего периода их производства.</p> <p>3.4. Заказчик, полномочный представитель Заказчика при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; - отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологии, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям, описанным в Технических условиях. <p>3.5. Заказчик, полномочный представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.</p> <p>3.6. По требованию Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик предоставляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.</p> <p>3.7. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.</p> <p>3.8. Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.</p> <p>3.9. Сдача работ Подрядчиком осуществляется поэтапно, согласно поданным Заявкам.</p> <p>3.10. Приемочный контроль законченных объектов осуществляется проверкой и оценкой качества выполненных работ согласно требованиям нормативных документов, условиями договора.</p> <p>3.11. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком, в лице уполномоченного представителя, оформляется актом о приемке выполненных работ (Форма КС-2), подписанным Заказчиком, уполномоченным представителем и Подрядчиком.</p> <p>3.12. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.</p> <p>3.13. Заказчик, в лице уполномоченного представителя, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки.</p> <p>3.14. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.</p>
2	<p>Условия выполнения работ</p> <p>Грузополучатель ООО «Теплоэнерго»</p> <p>Место (адрес) поставки товаров 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б</p> <p>Срок (период) выполнения работ В течении 1 дня с даты поступления заявки</p>
3	<p>Условия проведения закупочной процедуры</p> <p>Начальная (максимальная) цена предмета закупки с НДС, рублей 1 200 000</p> <p>Способ закупки Запрос котировок в электронной форме</p> <p>Обязательное требование к условиям оплаты работ Оплата в течении 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ.</p> <p>Обязательное требование к гарантийным обязательствам Гарантийный срок асфальтобетонного покрытия 2 года с момента подписания акта выполненных работ.</p> <p>Обязательное требование к сроку выполнения работ До 30.11.2020 года</p>

Главный инженер

Р.М. Хайретдинов

Главный бухгалтер

Р.С. Камарглинова