

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж»

О. В. Сливочкина

2020.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

капитальный ремонт (замена окон и балконных блоков) в здании колледжа ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж», расположенного по адресу: г. Салават, ул. Фурманова, д.4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15/04-20

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,14 14/100	ТЕРp56-1-1	
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,3759 37,59/100	ТЕРp56-2-2	
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,3759 (1,79*1,5* 14)/100	ТЕР10-01-034-06	
4	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	37,59	ТССЦ-203-0993	
5	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05 5/100	ТЕРp56-9-1	
6	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,19912 (2,62*1,52 *5)/100	ТЕР10-01-047-03	
7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,167712 104,82*0,1 6/100	ТЕР15-02-031-01	
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,167	ТЕР15-04-007-01	
9	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,224 1,6*14/100	ТЕР10-01-035-01	
10	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	22,4	ТССЦ-101-2912	
11	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,056 22,4*0,25/ 100	ТЕР12-01-010-01	
12	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	22,35	ТССЦ-101-2411	
13	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,5241 104,82*0,5 /100	ТЕР15-01-050-04	
14	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	55	ТССЦ-101-4169	

1	2	3	4	5	6
15	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	1,05 105/100	ТЕР10-01-036-01	

Раздел 2. Новый Раздел

16	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,303 1,492+1,2 86+0,525	ТССЦпг01-01-01 041	
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	3,303	ТССЦпг03-21-01 012	

Составил: Кли А. П. Федоров
(должность, подпись, расшифровка)