ГРАНД-Смета 2020 18.05.2020

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

_____ Масольдт И.П.

"_____"_____2020 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли здания МОУ "СОШ, с. Чапаевка Ершовского района Саратовской области"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____717,064 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____11,296 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____1235,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	**ФЕР46-04-008-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов *НР (1080 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1091 руб.)* *СП (649 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1091 руб.)*	100 м2	9,73	153,59	112,16	41,43		1494	1091	403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ФЕР12-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (разборка цементной стяжки) *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1949 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (1805 руб.) СП (997 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1805 руб.)*	100 м2	9,73	319,9	167,96	151,94	17,49	3113	1635	1478	170
Н	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0								
3	**ФЕР12-01-017-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (разборка цементной стяжки) *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) НР (1133 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (1049 руб.) СП (580 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1049 руб.)*	100 м2	9,73	135,6	103,68	31,92	4,08	1319	1009	310	40
Н	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0								
4	**ФЕР12-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2824 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (2615 руб.) СП (1445 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2615 руб.)*	100 м2	9,73	515,53	241,44	237,41	27,33	5016	2349	2310	266
Н	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53 14,89								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ФССЦ-04.3.01.09-0015** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	14,89	548,3				8164			
6	**ФЕР12-01-017-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 *(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1633 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (1512 руб.) СП (835 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1512 руб.)*	100 м2	9,73	198,92	149,04	49,88	6,38	1935	1450	485	62
Н	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53 14,89								
7	**ФССЦ-04.3.01.09-0015** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	14,89	548,3				8164			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (302 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (280 руб.)* *СП (155 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (280 руб.)*	100 м2	9,73	121,43	28,14	3,29	0,58	1182	274	32	6
9	**ФЕР12-01-002-09** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)* *ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1680 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (1556 руб.)* *СП (860 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1556 руб.)*	100 м2	9,73	368,36	155,23	30,8	4,69	3584	1510	300	46
Н	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114 1109								
Н	2. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116 1129								
10	**ФССЦ-12.1.02.06-0001** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Рубемаст РНП-400-1,5, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя	м2	1109	11,92				13219			
11	**ФССЦ-12.1.02.06-0002** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Рубемаст РНП-400-1,5, с пылевидной посыпкой	м2	1129	11,92				13458			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (огрунтовка под примыкания) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (28 руб.) СП (15 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (28 руб.)*	100 м2	0,96	121,43	28,14	3,29	0,58	117	27	3	1
13	**ФЕР12-01-004-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (673 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (623 руб.) СП (344 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (623 руб.)*	100 м	1,6	930,36	374,77	92,63	14,16	1489	600	148	23
Н	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252 403,2								
14	**ФССЦ-12.1.02.06-0001** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Рубемаст РНП-400-1,5, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя	м2	403,2	11,92				4806			
15	**ФЕРр58-19-3** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов *НР (612 руб.): 83% от ФОТ (737 руб.) СП (479 руб.): 65% от ФОТ (737 руб.)*	100 м	1,21	1373,89	604,66	14,39	4,54	1662	732	17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н	1. 08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,294 0,3557								
Н	2. 999-9900	Строительный мусор	т	0,594 0,7187								
16	**ФССЦ-08.3.05.05-0053** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,3557	11200				3984			
Раздел 2. Прочие работы												
17	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	48,015	3,28		3,28		157		157	
18	**ФССЦпг-03-21-01-003** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	48,015	4,8		4,8		230		230	

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	73093	10677	5873	619
Накладные расходы	11917			
Сметная прибыль	6359			
Итоги по смете:				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3223			
Кровли	64694			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	23065			
Погрузо-разгрузочные работы	157			
Перевозка грузов автотранспортом	230			
Итого	91369			
В том числе:				
Материалы	56543			
Машины и механизмы	5873			
ФОТ	11296			
Накладные расходы	11917			
Сметная прибыль	6359			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Индекс изменения сметной стоимости СМР во 2кв 2020 года (Приложение №1 к письму Минстроя России № 17207-ЮФ/09 от 06.05.2020 г) 91 369 * 6,54									597553			
НДС 20%									119511			
ВСЕГО по смете									**717064**			

Составил: _____ Якимова Л.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: директор школы _____ Масольдт И.П.

(должность, подпись, расшифровка)