

**Муниципальное унитарное предприятие
«Стройзаказчик»
муниципального района
Мелеузовский район, РБ**

Состав проекта

Рабочий проект

Объект

**Капитальный ремонт здания МАУ
"Дворец спорта" муниципального
района Мелеузовский район РБ,
расположенного по адресу: 453850,
Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская,
д. 2 в рамках реализации программы
"Доступная среда"**

Содержание

Сметная документация

Заказчик

**МАУ "Дворец спорта"
муниципального района
Мелеузовский район РБ**

Директор МУП «Стройзаказчик»

Е. С. Спиридонов

Главный инженер проекта

В. А. Герасимов



Сверил

Заказ №116-06-18

Мелеуз 2019г.

Пояснительная записка

Сметная документация на **«Капитальный ремонт здания МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: РБ, 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская. д. 2 в рамках реализации программы «Доступная среда»»** составлена в ценах и нормах, введенных 01.01.2001г в соответствии с постановлением № 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве».

При составлении сметной документации использовались:

программный комплекс **«Гранд Смета» Республика Башкортостан (редакция 2014г. с И2(6));**

сборники единичных расценок территориального назначения ТЕР-2001 в редакции 2014 года, утвержденные ГОССТРОЕМ России.

Технико-экономические показатели в ценах 2019 г.

Общая сметная стоимость –1627,01 тыс. руб.

В том числе СМР - 1016,16 тыс. руб.

Составила:



Н. И. Чеботаева

МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ

Утверждаю:

Директор МАУ "Дворец Спорта"
мр Мелеузовский район РБ

Хакимов Ф.В..

" " 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. "Основные объекты"							
1	Лок. см. 2-1	Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Общестроительные работы.	107,8				107,8

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Лок.см.2-2	Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ,г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Замена деревянных дверных блоков на пластиковые.	15,21				15,21
3	Лок.см.2-3	Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ,г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Канализация санузла и душевых для инвалидов.	18,42				18,42
4	Лок.см.2-4	Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ,г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Технологическое оборудование.		3,26	119,2		122,46
	Итого по Главе 2 "Основные объекты строительства"		141,43	3,26	119,2		263,89
Глава 8. "Затраты на строительный контроль."							
5	Пост.Прав-ва РБ №402от31.10.2012г	Затраты на строительный контроль 2,14%				5,65	5,65
	Итого по главам 2-8		141,43	3,26	119,2	5,65	269,54
Глава 9. "Проектные и изыскательские работы"							
6	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.4	Проверка достоверности определения сметной стоимости - (12000/5,07/1,2/1000=1,9724)				1,97	1,97
	Итого по главе 9					1,97	1,97
	ИТОГО по главам 2-9		141,43	3,26	119,2	7,62	271,51
	Перевод в текущие цены:						

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 10.01.2019г. №2 прил.3, п.2.22; п.2.12; п.2.16; п. 1.1	Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда" Общеобразовательные работы. 6,64*4,53; 24,55*6,34; 48,35*5,81; 28,26*6,4	647,5				647,5
8	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 10.01.2019г. №2 прил.3, п.2.15	Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Замена деревянных дверных блоков на пластиковые 15,21*4,09	62,21				62,21
9	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 10.01.2019г. №2 прил.3, п.1.1	Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Канализация санузла и душевых для инвалидов. 18,42*6,4	117,89				117,89
10	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 10.01.2019г. №2 прил.3, п.1.8 Прилож. №3 к письму Мин-ва стр-ва и ЖКХ РФ от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09 п.30	Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Технологическое оборудование. 119,20*3,95		19,2	470,84		490,04
11	Пост. Прав-ва РБ №402 от 31.10.2012г	Затраты на строительный контроль 1317,64*2,14%				28,20	28,20

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г №145	Проверка достоверности определения сметной стоимости К=5,07 1,9724*5,07				10,00	10,00
		Итого в текущих ценах	827,60	19,20	470,84	38,20	1355,84
Налоги и обязательные платежи							
13		НДС - 20%	165,52	3,84	94,17	7,64	271,17
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	165,52	3,84	94,17	7,64	271,17
		Итого по сводному расчету	993,12	23,04	565,01	45,84	1627,01

Директор МУП «Стройзаказчик» МР МР РБ


Спиридонов Е.С.

Гл. инженер проекта

Герасимов В.А.

Составил

Чебогаева Н. И.



Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец спорта» МР
Мелеузовский район РБ
Хакимов Ф. В.
« » 2019г.

МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1
(локальная смета)

на капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". **Общестроительные работы.**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 107,798 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 10,981 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 945,3 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Перегородки											
1	ТЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) Перегородки (ремонтно-строительные): НР (223 руб.): 89% от ФОТ СП (163 руб.): 65% от ФОТ	0,1562	2299,51 1522,14	777,37 81,72	359	238	121 13	141,2	22,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) (ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (4 руб.): 155%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	0,01	1235,68 155,67	1080,01 118,62	12	2	10 1	14,088	0,14
3	ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (202 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (125 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,084	3883,29 2109,59	775,91 83,9	326	177	65 7	195,6955	16,44
4	ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (т) Конструкции из кирпича и блоков	0,0076	8010		61				
5	ТССЦ-404-0004 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 (1000 шт.) Конструкции из кирпича и блоков	0,4234	1310,9		555				
6	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (6 руб.): 155%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	0,01	2021,06 223,78	1687,51 185,35	20	2	17 2	20,2515	0,2
7	ТССЦ-403-0447 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п/бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	1	27,43		27				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Перегородки										
Раздел 2. Двери										
8	ТЕР09-04-010-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (149 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (133 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,0365	5744,56 4654,08	1068,89 396	210	170	39 14	371,1395	13,55
9	Прайс-лист. Приложение к ЛСР2-1; 2 2 п.1	Двери алюминиевые двупольные. Цена: 8660/1,2/4,53= 1593,08 руб. (м2) Строительные металлические конструкции	3,65	1593,08		5815				
10	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (79 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (39 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,0301	4713,16 2755,01	81,5 42,05	142	83	2 1	234,669	7,06

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (16 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (8 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,0301	1737,7 553,54	17,14 0,35	52	17	1	50,094	1,51
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Двери										
Раздел 3. Полы										
12	ТЕРp57-3-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м плинтуса) Полы (ремонтно-строительные): НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 68% от ФОТ	0,085	140,8 140,8		12	12		14,28	1,21
13	ТЕРp57-2-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) Полы (ремонтно-строительные): НР (254 руб.): 80% от ФОТ СП (216 руб.): 68% от ФОТ	0,4095	798,78 753,2	45,58 23,52	327	308	19 10	69,87	28,61
14	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) Полы: НР (1014 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (584 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,3314	2772,3 2744,11	28,19 16,82	919	910	9 6	248,336	82,3
15	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) Полы: НР (122 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (70 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,3314	355,74 317,34	38,4 16,59	118	105	13 5	31,608	10,47

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) Полы: НР (7 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,2	31,37 31,04	0,33	6	6		2,928	0,59
Тип I										
17	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (125 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (72 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,2352	1512,96 456,18	60 25,93	356	107	14 6	45,4365	10,69
18	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (199 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (115 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,2352	3563,04 756,78	354,61 7,96	838	178	83 2	53,107	12,49
19	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) Полы	-27,28	5,32		-145				
20	ТССЦ-101-1564 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Гидроизол (м2) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	27,28	9,88		270				

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тип II										
26	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) Полы: НР (45 руб.) : 123%*0.9 от ФОТ СП (26 руб.) : 75%*0.85 от ФОТ	0,085	1512,96 456,18	60 25,93	129	39	5 2	45,4365	3,86
27	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) Полы: НР (72 руб.) : 123%*0.9 от ФОТ СП (41 руб.) : 75%*0.85 от ФОТ	0,085	3563,04 756,78	354,61 7,96	303	64	30 1	53,107	4,51
28	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) Полы	-9,86	5,32		-52				
29	ТССЦ-101-1564 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Гидроизол (м2) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	9,86	9,88		97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР11-01-004-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции клеенной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (130 руб.) 123%*0.9 от ФОТ СП (75 руб.) 75%*0.85 от ФОТ	0,085	6399,3 1369,68	531,26 14,1	544	116	45 1	96,117	8,17
31	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Тол с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) Полы	-29,58	5,32		-157				
32	ТССЦ-101-1564 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Гидроизол (м2) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	-29,58	9,88		-292				
33	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (45 руб.) 123%*0.9 от ФОТ СП (26 руб.) 75%*0.85 от ФОТ	0,085	1512,96 456,18	60 25,93	129	39	5 2	45,4365	3,86

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (149 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (86 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,085	11366,39 1522,11	200,66 76,11	966	129	17 6	137,747	11,71
Тип III										
35	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (56 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,1054	1512,96 456,18	60 25,93	159	48	6 3	45,4365	4,79
36	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (464 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (267 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,1054	21576,18 3944,66	44,05 26,28	2274	416	5 3	356,983	37,63
37	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) Полы	2,635	24,6		65				
38	ТССЦ-203-0516 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Рейки деревянные 8x18 мм (м3) Полы	0,0011	2610,2		3				
Тип IV										

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (1308 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (754 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,2975	21576,18 3944,66	44,05 26,28	6419	1174	13	356,983	106,2
40	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка: «Бетоноконт»», КНАУФ (кг) Полы	7,44	24,6		183				
41	ТССЦ-203-0516 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Рейки деревянные 8x18 мм (м3) Полы	0,003	2610,2		8				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Полы										
Раздел 4. Внутренняя отделка										
42	ТЕРp62-41-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (88 руб.): 80% от ФОТ СП (65 руб.): 50% от ФОТ	0,5366	205,09 205,09		110	110		20,8	11,16
43	ТЕРp63-7-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, ободные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (263 руб.): 77% от ФОТ СП (171 руб.): 50% от ФОТ	0,4467	940,08 739,29	200,79 25,65	420	330	90 11	74,3	33,19
										377,72

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (368 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (182 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,275	7740,67 1400,99	557,26 15,51	2129	385	153 4	117,829	32,4
45	ТЕР15-02-016-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (163 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (80 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,084	3500,08 1957,22	184,41 93,63	294	164	15 8	156,078	13,11
46	ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков (толщ. 5мм) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) Отделочные работы: НР (20 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,0452	1826,8 447,72	29,03 17,03	83	20	1 1	36,2825	1,64
47	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) Отделочные работы	1,36	24,6		33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растровных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (483 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (239 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,7074	3058,14 692,81	49,63 29,26	2163	490	35 21	59,6735	42,21
49	ТССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	601,29	4,65		2796				
50	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) Отделочные работы	8,6	24,6		212				
51	ТЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (16 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,0452	1444,78 372,97	11,36 0,2	65	17	1	32,89	1,49
52	ТЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) Отделочные работы: НР (186 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (92 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,5366	974,35 366,58	9,05 0,14	523	197	5	32,73	17,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная окраска масляными составами по оборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) Отделочные работы: НР (31 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,084	1209,91 391,13	3,83 0,16	102	33		34,1	2,86
54	ТЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (100 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,1708	3504,28 619,3	1,49 0,2	599	106		53,9925	9,22
55	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (911 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (451 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,4467	10589,16 2131,84	50,21 26,49	4730	952	22 12	183,6205	82,02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						14259	2804	322		246,86
Накладные расходы								57		
Сметная прибыль						2628				
Итого по разделу 4 Внутренняя отделка						1353				
Раздел 5. Металлоконструкции лестниц, трибун II этажа						18240				246,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕР09-03-012-12 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (СТ1; СТ2) (1 т конструкций) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (3 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,033144	666,41 85,94	400,21 45,2	22	3	13	7,5785	0,25
57	ТССЦ-103-1504 Приказ Министров России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм (м) Строительные металлические конструкции	7,69	38,72		298				
58	ТЕР09-03-002-12 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (16 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,06069	1043,9 270,95	628,14 59,24	63	16	38	20,9875	1,27
59	ТССЦ-103-1838 Приказ Министров России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х40 мм, толщина стенки 3 мм (м) Строительные металлические конструкции	11,56	46,42		537				
60	ТЕР09-03-015-01 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (6 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,03106	730,25 200,65	410,6 33,99	23	6	13	18,1585	0,56

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (м) Строительные металлические конструкции	15,75	14,4		227				
62	ТССЦ-103-1484 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) Строительные металлические конструкции	1,5	26,37		40				
63	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (51 руб.) : 90%*0.9 от ФОТ СП (46 руб.) : 85%*0.85 от ФОТ	0,113525	1452,66 442,61	899,38 115,34	165	50	102 13	37,2255	4,23
64	ТССЦ-101-1783 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп (т) Строительные металлические конструкции	0,02484	6530,47		162				
65	ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (м) Строительные металлические конструкции	0,01863	14,4						
66	ТССЦ-101-7570 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь листовая, марка стали: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная (т) Строительные металлические конструкции	0,0182	5780,68		105				
67	ТССЦ-101-3787 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст0 толщиной 3-4 мм (т) Строительные металлические конструкции	0,0254	7799,31		198				
68	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (прим. монтаж опорных плит) (1 т конструкций) Строительные металлические конструкции: НР (5 руб.) : 90%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.) : 85%*0.85 от ФОТ	0,0119	1215,77 454,3	650,8 77,31	14	5	8 1	39,13	0,47

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ТССЦ-101-3787 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст0 толщиной 3-4 мм (Т) Строительные металлические конструкции	0,11126	7799,31		868				
70	ТССЦ-101-3774 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 5,0 мм (Т) Строительные металлические конструкции	0,01191	7363,99		88				
71	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (прим. ограждений) (1 т конструкций) Строительные металлические конструкции: НР (48 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (43 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,11002	1215,77 454,3	650,8 77,31	134	50	72 9	39,13	4,31
72	ТССЦ-103-1477 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 35x35 мм, толщина стенки 2 мм (М) Строительные металлические конструкции	29,51	16,94		500				
73	ТССЦ-103-0013 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм (М) Строительные металлические конструкции	23,54	11,39		268				
74	ТССЦ-101-3732 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь круглая нержавеющая марки: 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм (Т) Строительные металлические конструкции	0,03992	26787,89		1069				
75	ТССЦ-101-1897 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, шириной полок 50-56 мм (Т) Строительные металлические конструкции	0,00377	5673,67		21				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (1 т конструкций) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (113 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (100 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,2231	1446,62 522,45	813,5 96,64	323	117	181 22	44,9995	10,04
77	ТССЦ-101-3788 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст1 толщиной 6 мм (т) Строительные металлические конструкции	0,2231	7819,67		1745				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5 Металлоконструкции лестниц, трибун II этажа										
Раздел 6. ПАНДУС										
78	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (27 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,01212	8075,52 2041,02	3411,16 367,43	98	25	41 4	207	2,51
79	ТССЦ-401-0001 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	1,236	373,49		462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деде) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (842 руб.) : 105%*0,9 от ФОТ СП (492 руб.) : 65%*0,85 от ФОТ	0,19016	13034,31 4238,07	4159,74 446,89	2479	806	791 85	368,102	73,8
81	ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	19,4	402,05		7800				
82	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деде) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (46 руб.) : 105%*0,9 от ФОТ СП (27 руб.) : 65%*0,85 от ФОТ	0,02035	8075,52 2041,02	3411,16 367,43	164	42	69 7	207	4,21
83	ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	2,076	402,05		835				
84	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (15 руб.) : 105%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.) : 65%*0,85 от ФОТ	0,09939	448,3 162,81	47,13 3,26	45	16	5	14,536	1,44

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Арматурные сетки сварные (Т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,09939	7735,31		769				
86	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (1181 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (680 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,2688	21576,18 3944,66	44,05 26,28	5800	1060	12 7	356,983	95,96
87	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) Полы	8,06	24,6		198				
88	ТССЦ-203-0516 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Рейки деревянные 8x18 мм (м3) Полы	0,0027	2610,2		7				
89	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (363 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (180 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,17774	10589,16 2131,84	50,21 26,49	1882	379	9 5	183,6205	32,64
90	ТССЦ-101-0256 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые (м2) Отделочные работы	-17,77	62,06		-1103				
91	ТССЦ-101-5596 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плитки керамогранитные размером: 600x600x10 мм, светло-серые (м2) Отделочные работы	17,77	122		2168				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ТЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (23 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (13 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,028728	9522,69 833,9	44,59 3,06	274	24	1	72,703	2,09
93	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (321 руб.); 155%*0,9 от ФОТ СП (196 руб.); 100%*0,85 от ФОТ	0,418	26795,54 542,78	261,79 6,21	11201	227	109 3	45,65	19,08
94	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	-0,8736	12289		-10736				
95	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2 п.2	Поручень двойной для пандуса ПДП-1. Цена: 3598 руб./5,81/1,2 = 516,06 руб. (м) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	41,8	516,06		21571				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						43914	2579	1037 111		231,73
Накладные расходы						2819				
Сметная прибыль						1613				
Итого по разделу 6 ПАНДУС						48346				231,73
Раздел 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
96	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка бетонных фундаментов (прим. бетонных ступеней) (1 м3) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (101 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (61 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,72	435,94 107,41	328,53 34,53	314	77	237 25	9,59	6,9

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	ТССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,21	3,64		30				
98	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,21	11,57	11,57	95		95		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						439	77	332 25		6,9
Накладные расходы						101				
Сметная прибыль						61				
Итого по разделу 7 РАЗНЫЕ РАБОТЫ						601				6,9
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						90196	10619	2740 362		945,3
Накладные расходы						11131				
Сметная прибыль						6471				
ВСЕГО по смете						107798				945,3

Составил:  Чеботаева Н. И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец Спорта»
мр Мелеузовский район РБ
_____ Хакимов Ф. В.
« ____ » _____ 2018г.



Каталог товаров

[Комплектующие для производства перил и поручней](#)

[Пристенные поручни](#)

[Ограждения лестничного марша](#)

[Поручни для инвалидов](#)

[Поручни-отбойники, отбойная доска, защита углов](#)


[Пандусы](#)

[Поручни для пандусов](#)



[Главная](#) / [Поручни для пандусов](#) / [Поручни для пандусов](#) / [Поручень двойной для пандуса ПДП-1](#)

Поручень двойной для пандуса ПДП-1



3598 р.

Артикул: 5211

[Есть в наличии](#)

Поручень двойной для пандуса на стойках ПДП-1 является хорошей дополнительной опорой для инвалида с заболеваниями опорно-двигательной системы или нарушением координации движения.

Установка. Поручень устанавливается на пандусах и создает дополнительные удобства при движении инвалида по пандусу вверх или вниз.

Параметры поручней для пандуса: нержавеющая труба диаметром 38 мм, высота установки 700 и 900 мм.

Материал изготовления: нержавеющая сталь (отполированная или отшлифованная поверхность).

Крепление. Поручень крепится к полу болтами, саморезами или на закладные крепления.

Если вас не устраивают размеры, конфигурация, то Компания Периласнаб сможет изготовить поручни по вашим размерам, чертежу, эскизу.

Примеры готовых работ смотрите в [фотогалерее](#).

Характеристики

Высота	700/900 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Диаметр	38 мм

Утверждаю:

Директор МАУ «Дворец Спорта»

мр Мелеузовский район РБ

_____ Хакимов Ф. В.

«___» _____ 2019г.



Парад окно

- окна
- двери
- остекление фасадов



пн-пт 9:00-19:00 сб-вс вых.



Офис: +7(495)940-77-54



info@paradokno.ru

ПРОИЗВОДСТВО

АЛЮМОДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

ДЛЯ ДИЛЕРОВ

ПОРТФОЛИО

ПРАЙС-ЛИСТ

ВАКАНСИИ

КОНТАКТЫ


Главная > Краткий прайс-лист нашей компании > Аллюминиевые двери цена от 12 000 руб/м.кв., расчет стоимости, прайс-лист

ПРОДУКЦИЯ



Алюмодеревянные окна

Алюминиевые двери цена от 12 000
руб/м.кв., расчет стоимости, прайс-лист

	Дверь двойная		
	Габариты	мм	1800*2100
	Цвет	RAL	9016
	Количество	шт.	1
	Площадь	м.кв.	3,78
	Цена за м.кв.	руб.	8 660,00

Утверждаю:
 Директор МАУ «Дворец
 спорта» МР Мелеузовский
 район РБ _____
 Хакимов Ф. В.
 «___» _____ 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

на капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ,
 расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации
 программы "Доступная среда". **Общестроительные работы.**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Перегородки					
1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,1562	ТЕРp55-5-1	
2	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,01	ТЕР07-05-007-10	
3	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,084	ТЕР08-02-002-03	
4	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,0076	ТССЦ-204-0001	
5	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75	1000 шт.	0,4234	ТССЦ-404-0004	
6	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,01	ТЕР07-05-007-10	
7	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	1	ТССЦ-403-0447	
Раздел 2. Двери					
8	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100 м2	0,0365	ТЕР09-04-010-03	
9	Двери алюминиевые двупольные. Цена: 8660/1,2/4,53= 1593,08 руб.	м2	3,65	Прайс-лист. Приложение к ЛСР2-1; 2-2 п.1	
10	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,0301	ТЕР15-02-031-01	
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0301	ТЕР15-04-007-01	
Раздел 3. Полы					

1	2	3	4	5	6
12	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	0,085	ТЕРп57-3-2	
13	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,4095	ТЕРп57-2-3	
14	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,3314	ТЕР11-01-047-01	
15	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,3314	ТЕР11-01-011-01	
16	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающ его слоя	0,2	ТЕР11-01-002-09	

Тип I

17	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,2352	ТЕР11-01-011-01	
18	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,2352	ТЕР11-01-004-01	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-27,28	ТССЦ-101-1742	
20	Гидроизол	м2	27,28	ТССЦ-101-1564	
21	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,2352	ТЕР11-01-004-02	
22	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-27,28	ТССЦ-101-1742	
23	Гидроизол	м2	27,28	ТССЦ-101-1564	
24	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,2352	ТЕР11-01-011-01	
25	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,2352	ТЕР11-01-027-06	

Тип II

26	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,085	ТЕР11-01-011-01	
27	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,085	ТЕР11-01-004-01	
28	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-9,86	ТССЦ-101-1742	
29	Гидроизол	м2	9,86	ТССЦ-101-1564	
30	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,085	ТЕР11-01-004-02	
31	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-29,58	ТССЦ-101-1742	
32	Гидроизол	м2	-29,58	ТССЦ-101-1564	
33	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,085	ТЕР11-01-011-01	

1	2	3	4	5	6
34	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,085	ТЕР11-01-027-06	
Тип III					
35	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1054	ТЕР11-01-011-01	
36	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,1054	ТЕР11-01-047-01	
37	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,635	ТССЦ-101-2416	
38	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,0011	ТССЦ-203-0516	
Тип IV					
39	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,2975	ТЕР11-01-047-01	
40	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	7,44	ТССЦ-101-2416	
41	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,003	ТССЦ-203-0516	
Раздел 4. Внутренняя отделка					
42	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,5366	ТЕРп62-41-1	
43	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,4467	ТЕРп63-7-5	
44	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,275	ТЕР15-01-047-15	
45	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,084	ТЕР15-02-016-05	
46	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (толщ. 5мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0452	ТЕР15-02-019-04	
47	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	1,36	ТССЦ-101-2416	
48	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7074	ТЕР15-02-019-03	
49	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	601,29	ТССЦ-402-0077	
50	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	8,6	ТССЦ-101-2416	
51	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0452	ТЕР15-04-005-06	
52	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5366	ТЕР15-04-007-03	

1	2	3	4	5	6
53	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,084	ТЕР15-04-025-10	
54	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,1708	ТЕР15-06-001-02	
55	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,4467	ТЕР15-01-019-05	

Раздел 5. Металлоконструкции лестниц, трибун II этажа

56	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (СТ1; СТ2)	1 т конструкций	0,033144	ТЕР09-03-012-12	
57	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	7,69	ТССЦ-103-1504	
58	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	0,06069	ТЕР09-03-002-12	
59	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х40 мм, толщина стенки 3 мм	м	11,56	ТССЦ-103-1838	
60	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	0,03106	ТЕР09-03-015-01	
61	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	15,75	ТССЦ-103-1754	
62	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,5	ТССЦ-103-1484	
63	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,113525	ТЕР09-03-029-01	
64	Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп	т	0,02484	ТССЦ-101-1783	
65	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,01863	ТССЦ-103-1754	
66	Сталь полосовая, марка стали: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,0182	ТССЦ-101-7570	
67	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст0 толщиной 3-4 мм	т	0,0254	ТССЦ-101-3787	
68	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (прим. монтаж опорных плит)	1 т конструкций	0,0119	ТЕР09-03-030-01	
69	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст0 толщиной 3-4 мм	т	0,11126	ТССЦ-101-3787	
70	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм	т	0,01191	ТССЦ-101-3774	
71	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (прим. ограждений)	1 т конструкций	0,11002	ТЕР09-03-030-01	

1	2	3	4	5	6
72	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 35х35 мм, толщина стенки 2 мм	м	29,51	ТССЦ-103-1477	
73	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	23,54	ТССЦ-103-0013	
74	Сталь круглая нержавеющая марки: 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм	т	0,03992	ТССЦ-101-3732	
75	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	0,00377	ТССЦ-101-1897	
76	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,2231	ТЕР09-03-030-01	
77	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст1 толщиной 6 мм	т	0,2231	ТССЦ-101-3788	

Раздел 6. ПАНДУС

78	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01212	ТЕР06-01-001-01	
79	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1,236	ТССЦ-401-0001	
80	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,19016	ТЕР06-01-001-20	
81	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	19,4	ТССЦ-401-0005	
82	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02035	ТЕР06-01-001-01	
83	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	2,076	ТССЦ-401-0005	
84	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,09939	ТЕР06-01-015-10	
85	Арматурные сетки сварные	т	0,09939	ТССЦ-204-0069	
86	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,2688	ТЕР11-01-047-01	
87	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	8,06	ТССЦ-101-2416	
88	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,0027	ТССЦ-203-0516	
89	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,17774	ТЕР15-01-019-05	
90	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	-17,77	ТССЦ-101-0256	
91	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, светло-серые	м2	17,77	ТССЦ-101-5596	
92	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,028728	ТЕР06-01-015-08	
93	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,418	ТЕР07-05-016-04	
94	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,8736	ТССЦ-201-0650	

1	2	3	4	5	6
95	Поручень двойной для пандуса ПДП-1. Цена: 3598 руб./5,81/1,2 = 516,06 руб.	м	41,8	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2 п.2	
Раздел 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
96	Разборка: бетонных фундаментов (прим. бетонных ступеней)	1 м3	0,72	ТЕР46-04-001-02	
97	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	8,21	ТССЦпг01-01-01-043	
98	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	8,21	ТССЦпг03-21-01-010	

Составил:  Чеботаева Н. И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю:
 Директор МАУ «Дворец
 спорта» МР Мелеузовский
 район РБ _____
 Хакимов Ф. В.
 «___» _____ 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района
 Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул.
 Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда".

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Перегородки				
1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,1562	
2	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,01	
3	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,084	
4	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,0076	
5	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75	1000 шт.	0,4234	
6	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,01	
7	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	1	
Раздел 2. Двери				
8	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100 м2	0,0365	
9	Двери алюминиевые двупольные. Цена: 8660/1,2/4,53= 1593,08 руб.	м2	3,65	
10	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0301	
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0301	
Раздел 3. Полы				
12	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,085	

1	2	3	4	5
13	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,4095	
14	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,3314	
15	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,3314	
16	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающ его слоя	0,2	

Тип I

17	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,2352	
18	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,2352	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-27,28	
20	Гидроизол	м2	27,28	
21	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,2352	
22	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-27,28	
23	Гидроизол	м2	27,28	
24	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,2352	
25	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,2352	

Тип II

26	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,085	
27	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,085	
28	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-9,86	
29	Гидроизол	м2	9,86	
30	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,085	
31	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-29,58	
32	Гидроизол	м2	-29,58	
33	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,085	
34	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,085	

1	2	3	4	5
Тип III				
35	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1054	
36	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,1054	
37	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,635	
38	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,0011	
Тип IV				
39	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,2975	
40	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	7,44	
41	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,003	
Раздел 4. Внутренняя отделка				
42	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,5366	
43	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,4467	
44	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,275	
45	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,084	
46	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (толщ. 5мм)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,0452	
47	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	1,36	
48	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,7074	
49	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	601,29	
50	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	8,6	
51	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0452	
52	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,5366	
53	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,084	

1	2	3	4	5
54	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемо й и обиваемой поверхности	0,1708	
55	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,4467	

Раздел 5. металлоконструкции лестниц, трибун II этажа

56	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (СТ1; СТ2)	1 т конструкций	0,033144	
57	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	7,69	
58	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	0,06069	
59	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х40 мм, толщина стенки 3 мм	м	11,56	
60	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	0,03106	
61	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	15,75	
62	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,5	
63	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,113525	
64	Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп	т	0,02484	
65	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,01863	
66	Сталь полосовая, марка стали: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,0182	
67	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст0 толщиной 3-4 мм	т	0,0254	
68	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (прим. монтаж опорных плит)	1 т конструкций	0,0119	
69	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст0 толщиной 3-4 мм	т	0,11126	
70	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм	т	0,01191	
71	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (прим. ограждений)	1 т конструкций	0,11002	
72	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 35х35 мм, толщина стенки 2 мм	м	29,51	

1	2	3	4	5
73	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	23,54	
74	Сталь круглая нержавеющая марки: 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм	т	0,03992	
75	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	0,00377	
76	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,2231	
77	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст1 толщиной 6 мм	т	0,2231	

Раздел 6. ПАНДУС

78	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01212	
79	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1,236	
80	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,19016	
81	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	19,4	
82	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02035	
83	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	2,076	
84	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,09939	
85	Арматурные сетки сварные	т	0,09939	
86	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,2688	
87	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	8,06	
88	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,0027	
89	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,17774	
90	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	-17,77	
91	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, светло-серые	м2	17,77	
92	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,028728	
93	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,418	
94	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,8736	
95	Поручень двойной для пандуса ПДП-1. Цена: 3598 руб./5,81/1,2 = 516,06 руб.	м	41,8	

1	2	3	4	5
Раздел 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
96	Разборка: бетонных фундаментов (прим. бетонных ступеней)	1 м3	0,72	
97	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	8,21	
98	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	8,21	

Составил.:  Чеботаева Н. И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец спорта» МР
Мелеузовский район РБ
Хакимов Ф. В.
«__» _____ 2019г.

МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2
(локальная смета)

на капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Замена деревянных оконных блоков на пластиковые.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 15,206 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,441 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 39,29 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Двери											
1	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) Проемы (ремонтно-строительные): НР (22 руб.): 82% от ФОТ СП (17 руб.): 62% от ФОТ	0,0734	364,25 364,25			27	27		36,28	2,66

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) Проемы (ремонтно-строительные): НР (62 руб.): 82% от ФОТ СП (47 руб.): 62% от ФОТ	0,04	2277,08 1818,1	458,98 48,28	91	73	18 2	179,3	7,17
3	ТЕР46-04-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка: кирпичных стен (1 м3) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (25 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,24	225,32 92,29	133,03 13,98	54	22	32 3	8,24	1,98
4	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (68 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (34 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,0242	184400,14 2588,88	549,08 21,44	4462	63	13 1	231,15	5,59
5	ТССЦ-203-8084 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (М2) Деревянные конструкции	-2,42	1657,6		-4011				
6	ТССЦ-203-8087 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (М2) Деревянные конструкции	2,42	1587,56		3842				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР10-01-047-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (131 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (66 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,0603	173961,74 2015,81	782,49 21,44	10490	122	47 1	184,598	11,13
8	ТССЦ-203-8084 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970- 2002) (м2) Деревянные конструкции	-6,03	1657,6		-9995				
9	ТССЦ-203-8088 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970- 2002) (м2) Деревянные конструкции	6,03	1548,33		9336				
10	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (100 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,0378	4713,16 2755,01	81,5 42,05	178	104	3 2	234,669	8,87

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (20 руб.) : 105%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.) : 55%*0.85 от ФОТ	0,0378	1737.7 553.54	17,14 0,35	66	21	1	50,094	1,89
12	ТССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0997	3,64						
13	ТССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0997	11,57	11,57	1		1		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Двери										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										

Составил:  Чеботаева Н. И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю:
 Директор МАУ «Дворец
 спорта» МР Мелеузовский
 район РБ _____
 Хакимов Ф. В.
 «___» _____ 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

на капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ,
 расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации
 программы "Доступная среда". Замена деревянных оконных блоков на пластиковые.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Двери					
1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0734	ТЕРп56-10-1	
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	ТЕРп56-9-1	
3	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,24	ТЕР46-04-001-04	
4	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0242	ТЕР10-01-047-01	
5	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970- 2002)	м2	-2,42	ТССЦ-203-8084	
6	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	2,42	ТССЦ-203-8087	
7	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0603	ТЕР10-01-047-04	
8	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970- 2002)	м2	-6,03	ТССЦ-203-8084	
9	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970- 2002)	м2	6,03	ТССЦ-203-8088	
10	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,0378	ТЕР15-02-031-01	
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0378	ТЕР15-04-007-01	
12	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,0997	ТССЦпг01-01-01- 043	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,0997	ТССЦпг03-21-01- 010	

Составил: _____ Чеботаева Н. И.

Утверждаю:
 Директор МАУ «Дворец
 спорта» МР Мелеузовский
 район РБ _____
 Хакимов Ф. В.
 «__» _____ 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района
 Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул.
 Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Замена

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Двери				
1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0734	
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	
3	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,24	
4	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0242	
5	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970- 2002)	м2	-2,42	
6	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	2,42	
7	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0603	
8	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970- 2002)	м2	-6,03	
9	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970- 2002)	м2	6,03	
10	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,0378	
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0378	
12	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,0997	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,0997	

Составил: _____ Чеботаева Н. И.

Утверждаю: _____
Директор МАУ «Дворец спорта» МР
Мелеузовский район РБ
_____ Хакимов Ф. В.
« ____ » _____ 2019г.

МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-3
(локальная смета)

на капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". Канализация санузла и душевых для инвалидов.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 18,421 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,428 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 35,48 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Санузлы и душевые для инвалидов											
1	ТЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (10 шт.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (122 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	3,1	1213,71 34,05	0,37		3763	106	1	2,8	8,68

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-301-1528 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм (шт.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-31	117,28		-3636				
3	Прайс-лист Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 3	Пристиенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями. Цена: 2150 руб. /1,2/6,4= 279,95 руб. (шт) Материалы	6	279,95		1680				
4	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 4	Откидной поручень для унитаза с бумагодержателем. Цена: 2650 руб. /1,2/6,4=345,05 руб. (шт) Материалы	1	345,05		345				
5	Прайс-лист Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 5	Откидной поручень (в душевой). Цена: 3800 руб. /1,2/6,4= 494,79 руб. (шт) Материалы	5	494,79		2474				
6	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 6	Опорный поручень раковины. Цена: 3040 руб. /1,2/6,4= 395,83 руб. (шт) Материалы	1	395,83		396				
7	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 7	Беспроводная кнопка экстренного вызова помощи. Цена: 3400 руб. /1,2/6,4= 442,71 руб. (шт) Материалы	7	442,71		3099				
8	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 8	Крючок для костылей из нержавеющей стали. Цена:1150 руб. /1,2/6,4= 149,74 руб. (шт) Материалы	6	149,74		898				
9	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 9	Откидное сиденье для душа. Цена: 4500 руб. /1,2/6,4= 585,94 руб. (шт) Материалы	5	585,94		2930				
10	ТЕР17-01-001-12 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка умывальников одиночных: без подводки воды (10 компл.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (225 руб.) : 128%*0,9 от ФОТ СП (138 руб.) : 83%*0,85 от ФОТ	1	1736,37 192,98	21,53 2,12	1736	193	22 2	15,87	15,87

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 10	Раковина SanteK Бриз 50*36. Цена: 1320 руб. /1,2/6,4=171,88руб. (Материалы	1	171,88		172				
12	ТЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка смесителей (10 шт.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (59 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,6	1439,34 85,12	0,37	864	51		7	4,2
13	ТССЦ-301-1527 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-6	133,64		-802				
14	ТССЦ-301-0616 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с азаратором (компл.) Материалы	1	238,76		239				
15	ТССЦ-301-0621 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой (компл.) Материалы	5	273,7		1369				
16	ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (36 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,1	3647,97 296,42	45,09 5,23	365	30	5 1	24,64	2,46
17	ТССЦ-301-1521 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	-1	304,58		-305				
18	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 11	Унитаз для инвалидов, МГН 011015 inv . Цена: 6190 руб. /1,2/6,4= 805,99 руб. (Материалы	1	805,99		806				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР34-02-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка указателя на стене (1 шт.) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (41 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (25 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	7	19,32 6,47		135	45		0,61	4,27
20	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 12	Тактильные пиктограммы . Цена: 895 руб. /1,2/6,4= 116,54 руб. (шт) Материалы	6	116,54		699				
21	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 13	Тактильная мнемосхема санузла . Цена: 3200 руб. /1,2/6,4= 416,67 руб. (шт) Материалы	1	416,67		417				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Санузлы и душевые для инвалидов										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										

Составил:  Чеботаяева Н. И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю:

Директор МАУ «Дворец Спорта»


мр Мелеузовский район РБ

_____ Хакимов Ф. В.

« ____ » _____ 2019г.

ti.ru Каталог товаров ▼ Я ищу... Рос

Tiu.ru / Промышленные и оптовые товары / Медицина / Товары для людей с ограниченными возможностями / Санитарные приспособления



Код: 1200

Поручень настенный прямой 1200 мм из нержавеющей стали

Все предложения продавца
Под заказ

Бесплатная доставка

2 150 руб.

Диаметр трубы:

Не указано	18 мм	25 мм	32 мм
------------	-------	-------	-------

[Сообщить о неверной категории](#)

Купить

Ваш телефон Купить в 1 клик


+7 (812) 627-61-42
 Чат с продавцом
 Добавить в избранное

Санкт-Петербург

Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец Спорта»
мр Мелеузовский район РБ
_____ Хакимов Ф. В.
«___» _____ 2019г.

INVASHOP.RU Каталог Акции Услуги Блог Проекты Как купить Компания Контакт

СОВЕТУЕМ



ПН-07.05.840.100.250


Поручень для инвалидов настенный с
бумагодержателем ПН-07.05.840.100.250

★★★★★

✓ Много Артикул: ПН-07.05.840.100.250

2 650.00 руб./шт

ХИТ



Быстрый просмотр

ПН-07.04.840.100.250

Поручень для инвалидов настенный ПН-
07.04.840.100.250

★★★★★

✓ Много Артикул: ПН-07.04.840.100.250

2 430.00 руб./шт

0

0

Отправьте нам сообщение

↑

8 (495) 287-69-22

8 (800) 555-46-82

zakaz@invashop.ru

г.Москва, ул. Промышленная 11 С3, офис 401 А

Утверждаю:

Директор МАУ «Дворец Спорта»
мр Мелеузовский район РБ

_____ Хакимов Ф. В.
« ____ » _____ 2019г.




8 (495) 789-11-76

АКЦИЯ!
Ограждение пандуса от 3900 руб./п. м
[Узнать подробнее](#)

[Отправить заявку](#)




Поручни в санузлы для маломобильных граждан



Поручень откидной
для туалета и ванной
3800 руб.
(в наличии)

Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец Спорта»
мр Мелеузовский район РБ
_____ Хакимов Ф. В.
« ____ » _____ 2019г.



Утверждаю:
 Директор МАУ «Дворец Спорта»
 мр Мелеузовский район РБ
 _____ Хакимов Ф. В.
 «__» _____ 2019г.

Наш Мир

Тактильные мнемосхемы (МСХ)
 Тактильные пиктограммы
 Тактильные таблички
 Тактильные таблички с азбукой Брайля
 Тактильная плитка для помещений
 Тактильная плитка для улицы
 Тактильная лента
 Контрастные ленты маркировки
 Круги маркировки

Доступная среда каталог

Паспорт доступности

О нас

Контакты

+7 (499) 390-64-85
Москва, Кавказский

Беспроводная кнопка вызова помощи

	1 кнопка + 1 табличка + приемник		150*250	3 400р.
	2 кнопки + 2 таблички + приемник		150*250	6 200р.

по телефону в Москве:

+7(499)390-64-85

Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец Спорта»
мр Мелеузовский район РБ
_____ Хакимов Ф. В.
« ____ » _____ 2018г.

Интернет-магазин товаров для инвалидов в СПб
ZABOTA-MARKET.RU
товары для здоровья и средства реабилитации

Поиск по каталогу

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Режим работы:
ПН-ПТ 10-20, СБ-ВС 10-19
Телефон в Санкт-Петербурге
(812) 640-1-630
8-800-333-18-33
Для бесплатных звонков из РФ

Корзина пуста

[Главная](#) → [Поручни для инвалида в туалет и ванну](#) → [Поручни из нержавеющей стали](#) → [крючок для костылей НЕРЖ](#)

крючок для костылей НЕРЖ

☆☆☆☆☆ (0) [Оставить отзыв](#)

Мы не в сети, напишите нам!

Артикул: КРЮЧОК

☒ В наличии

1 150 Р

1 [Купить](#)



Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец Спорта»
мр Мелеузовский район РБ
_____ Хакимов Ф. В.
« ____ » _____ 2019г.

Меню 8(495)021-70-80, 789-08-77 Личный кабинет G Выбрать язык ▼

santehvid.ru Поиск... КОРЗИНА 0 товар(ов) - 0руб.

Главная Сидения для душа, балкона, коридора Rotpunkt Откидное сидение для душа Rotpunkt RP-A1

КАТАЛОГ

- АКСЕССУАРЫ »
- АНТИВАНДАЛЬНАЯ САНТЕХНИКА
- БИДЕ »
- ВАННЫ »
- ДЕРЕВЯННЫЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

Откидное сидение для душа Rotpunkt RP-A1

★★★★★
Артикул: RP-A1
4 500руб.

1  

Купить в 1 клик!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- Rihard Knauff
- Hansa (Германия)
- Jacob Delafon (Франция)
- Hansgrohe (Германия)
- Oras (Финляндия)
- Geberit (Швейцария)
- Duravit (Германия)
- Gala (Испания)
- Gustavsberg

г. Москва

8(495)021-70-80, 789-08-77

Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец Спорта»
мр Мелеузовский район РБ
_____ Хакимов Ф. В.
« ____ » _____ 2019г.



nir-vanna.ru
СЕТЬ МАГАЗИНОВ САНТЕХНИКИ



Более 50 000 товаров




[Главная](#) / [Каталог товаров](#) / [Раковины](#) / [Раковина Santeck Бриз 50*36](#)

Раковина Santeck Бриз 50*36



сравнить



Код товара: 057149

Производитель: Santeck

Страна: Россия

1 320 руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

г.Уфа +7 (347) 266-10-38

Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец Спорта»
мр Мелеузовский район РБ
_____ Хакимов Ф. В.
«___» _____ 2019г.

Производим установку сантехники и ремонт ванной комнаты.

Сантехника Комфорта

8 (495) 021-70-80
8 (495) 789-08-77 Интернет - магазин сантехники

Поиск... 
Расширенный поиск

Главная О магазине Прайс-лист Доставка и оплата Контакты Подобрать крышку Ремонт

 Корзина товар(ов): 0 0 руб

КАТАЛОГ

- АКСЕССУАРЫ »
- АНТИВАНДАЛЬНАЯ САНТЕХНИКА »
- БАЧКИ К УНИТАЗУ »
- БИДЕ »
- ВАЗОНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
- ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ »
-  ВАННЫ СТАЛЬНЫЕ »
- ВАННЫ ЧУГУННЫЕ »

Главная / ДЛЯ ИНВАЛИДОВ / унитазы для инвалидов
УНИТАЗ для ИНВАЛИДОВ, МГН 011015inv

УНИТАЗ для ИНВАЛИДОВ, МГН 011015inv



★★★★★
Артикул: 011015inv
6 190руб.

1 
Купить в 1 клик!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- JICA (Чехия)
- IDO (Финляндия)
- ROCA (Испания)
- LAUFEN (Австрия)
- DURAVIT (Германия)
- KERASAN (Италия)
- GUSTAVSBERG (Швеция)
- IFO (Швеция)
- GEBERIT (Швейцария)
- GODI (Китай)
- IDEAL STANDARD (Германия)
- RIHARD KNAUFF (скандинави)
- Svedbergs (Швеция)
- Cersanit (Польша)
- GRONE (Германия)

Россия Красноярский край Красноярск Богдана Хмельницкого 2а 7 391 290-23-64

Утверждаю:

Директор МАУ «Дворец Спорта»

мр Мелеузовский район РБ

Хакимов Ф. В.

« _____ » _____ 2019г.

Now Map

Производство и установка
любой продукции
по всей России

Доступная среда
каталог

Паспорт
доступности

О нас

Контакты

+7 (499) 39...
Москва, Кожуховский р.

- Тактильные
мнемосхемы (МСХ)
- Тактильные
пиктограммы
- Тактильные таблички
- Тактильные таблички
с азбукой Брайля
- Тактильная плитка для
помещений
- Тактильная плитка для
улицы
- Тактильная лента
- Контрастные ленты
маркировки
- Круги маркировки
- Пиктограммы

Тактильные пиктограммы

	Тактильные пиктограммы	акрил	100*100	230р.
			150*150	495р.
			200*200	895р.
			300*300	1994р.

по телефону в Москве:

+7(499)390-64-85

Утверждаю:
Директор МАУ «Дворец Спорта»
мр Мелеузовский район РБ
_____ Хакимов Ф. В.
«___» _____ 2019г.

tiuru Каталог товаров

[Tiuru / Уфа / Промышленные и оптовые товары / Оборудование и товары для предоставления услуг / Рекламное и выставочное оборудован](#)



Тактильная мнемосхема санузла 200x300мм (оргстекло)

Все предложения продавца
В наличии

3 200 руб.

Утверждаю:
 Директор МАУ «Дворец
 спорта» МР Мелеузовский
 район РБ _____
 Хакимов Ф. В.
 «___» _____ 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

на капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". **Канализация санузла и душевых для инвалидов.**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Санузлы и душевые для инвалидов					
1	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт.	3,1	ТЕР17-01-002-04	
2	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм	шт.	-31	ТССЦ-301-1528	
3	Пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями. Цена: 2150 руб. /1,2/6,4= 279,95 руб.	шт	6	Прайс-лист Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 3	
4	Откидной поручень для унитаза с бумагодержателем. Цена: 2650 руб. /1,2/6,4=345,05 руб.	шт	1	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 4	
5	Откидной поручень (в душевой). Цена: 3800 руб. /1,2/6,4= 494,79 руб.	шт	5	Прайс-лист .Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 5	
6	Опорный поручень раковины. Цена: 3040 руб. /1,2/6,4= 395,83 руб.	шт	1	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 6	
7	Беспроводная кнопка экстренного вызова помощи. Цена: 3400 руб. /1,2/6,4= 442,71 руб.	шт	7	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 7	
8	Крючок для костылей из нержавеющей стали. Цена: 1150 руб. /1,2/6,4= 149,74 руб.	шт	6	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 8	
9	Откидное сиденье для душа. Цена: 4500 руб. /1,2/6,4= 585,94 руб.	шт	5	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 9	
10	Установка умывальников одиночных: без подводки воды	10 компл.	1	ТЕР17-01-001-12	
11	Раковина Santek Бриз 50*36. Цена: 1320 руб. /1,2/6,4=171,88руб.		1	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2-4 п. 10	
12	Установка смесителей	10 шт.	0,6	ТЕР17-01-002-03	
13	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-6	ТССЦ-301-1527	

1	2	3	4	5	6
14	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1	ТССЦ-301-0616	
15	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	5	ТССЦ-301-0621	
16	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-003-01	
17	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-1	ТССЦ-301-1521	
18	Унитаз для инвалидов, МГН 011015 inv . Цена: 6190 руб. /1,2/6,4= 805,99 руб.		1	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2- 4 п. 11	
19	Установка указателя на стене	1 шт.	7	ТЕР34-02-008-04	
20	Тактильные пиктограммы . Цена: 895 руб. /1,2/6,4= 116,54 руб.	шт	6	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2- 4 п. 12	
21	Тактильная мнемосхема санузла . Цена: 3200 руб. /1,2/6,4= 416,67 руб.	шт	1	Прайс-лист. Приложение к ЛСР 2-1; 2-2; 2- 4 п. 13	

Составил:  Чеботаева Н. И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю:
 Директор МАУ «Дворец
 спорта» МР Мелеузовский
 район РБ _____
 Хакимов Ф. В.
 «___»_____ 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района
 Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул.
 Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". **Канализация**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Санузлы и душевые для инвалидов				
1	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт.	3,1	
2	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм	шт.	-31	
3	Пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями. Цена: 2150 руб. /1,2/6,4= 279,95 руб.	шт	6	
4	Откидной поручень для унитаза с бумагодержателем. Цена: 2650 руб. /1,2/6,4=345,05 руб.	шт	1	
5	Откидной поручень (в душевой). Цена: 3800 руб. /1,2/6,4= 494,79 руб.	шт	5	
6	Опорный поручень раковины. Цена: 3040 руб. /1,2/6,4= 395,83 руб.	шт	1	
7	Беспроводная кнопка экстренного вызова помощи. Цена: 3400 руб. /1,2/6,4= 442,71 руб.	шт	7	
8	Крючок для костылей из нержавеющей стали. Цена:1150 руб. /1,2/6,4= 149,74 руб.	шт	6	
9	Откидное сиденье для душа. Цена: 4500 руб. /1,2/6,4= 585,94 руб.	шт	5	
10	Установка умывальников одиночных: без подводки воды	10 компл.	1	
11	Раковина SanteK Бриз 50*36. Цена: 1320 руб. /1,2/6,4=171,88руб.		1	
12	Установка смесителей	10 шт.	0,6	
13	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-6	
14	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1	
15	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	5	
16	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1	
17	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-1	
18	Унитаз для инвалидов, МГН 011015 inv . Цена: 6190 руб. /1,2/6,4= 805,99 руб.		1	
19	Установка указателя на стене	1 шт.	7	

1	2	3	4	5
20	Тактильные пиктограммы . Цена: 895 руб. /1,2/6,4= 116,54 руб.	шт	6	
21	Тактильная мнемосхема санузла . Цена: 3200 руб. /1,2/6,4= 416,67 руб.	шт	1	

Составил:  Чеботаева Н. И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю:
 Директор МАУ «Дворец спорта» МР
 Мелеузовский район РБ
 _____ Хакимов Ф. В.
 «__» _____ 2019г.

МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-4

(локальная смета)

Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, Россия, РБ, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 в рамках реализации программы "Доступная среда". **Технологическое оборудование.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 122,460 тыс. руб.

монтажных работ _____ 3,262 тыс. руб.

оборудования _____ 119,198 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,666 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 55,4 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Технологическое оборудование											

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм37-01-002-04 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (533 руб.) 80% от ФОТ СП (400 руб.) 60% от ФОТ	2	1164,3 321,6	128,86 11,27	2329	643	258 23	27,7	11
2	Прайс-лист. О Приложение к ЛСР 2-1; 2-3; 2-4 п. 14	Гусеничный подъемник Барс-УГП-130. Цена: 175000 руб. /1,2/3,95= 36919,83 руб. (шт) Оборудование	1	36919,83		36920				
3	Прайс-лист. О Приложение к ЛСР 2-1; 2-3; 2-4 п. 15	Подъемник для бассейна MINIK-Aqua. Цена: 390000 руб. /1,2/3,95= 82278,48 руб. (шт) Оборудование	1	82278,48		82278				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Технологическое оборудование										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										

Составил:  Чеботаева Н. И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю:

Директор МАУ «Дворец спорта» МР
Мелеузовский район РБ

_____ Хакимов Ф. В.
« ____ » _____ 2019г.

otiru 

 Vesa-Group
company

Компрессорное оборудование в наличии от
компании "Веса-Групп"

☎ +7(846) 212-98-74
☎ +7(846) 212-98-74
☎ +7(961) 386-64-56

2 отзыва Корз

ГЛАВНАЯ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ▸ О НАС ▸ КОНТАКТЫ

🏠 > ... ЛЕСТНИЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК БАРС УГП-130

КАТЕГОРИИ

Производство техники для людей с
ограниченными возможностями

Компрессора для перекачки
цемента, муки, комбикорма,
известки и т.д. +

Винтовые Компрессора TM Tamsan

Компрессоры винтовые Remeza +

Винтовые компрессора Ekomak +

Компрессора в области
нефтепереработки

компрессора для строительства и
ремонта дорог

Компрессора для пищевой
промышленности и сельского
хозяйства



ЛЕСТНИЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК БАРС УГП-130

175 000 руб.

В наличии

Утверждаю:

Директор МАУ «Дворец спорта» МР
Мелеузовский район РБ

_____ Хакимов Ф. В.

« ____ » _____ 2018г.

Инновационная мастерская «Отче Савва»

Подъемники для инвалидов и технические средства реабилитации

+7 (915) 377-82-31

+7 (903) 182-24-61


☎ Обратный звонок

Подъёмник для бассейна MINIK-Agua

Описание Фотографии (9) Видео (2)

Отзывы (0) Купить за **390 000 Р**

Каталог: Подъёмники и средства реабилитации O-SAVVA /
Цена: **390 000 Р** / **Есть в наличии**



Новинка –
вертикализатор
Minik (модель 2)

«Инновационная
мастерская Отче-Савва»
предложила
отечественному рынку
реабилитационной техники
свою новую разработку –
Вертикализатор с
электроприводом для
взрослых MINIK (модель 2).



2018.06.28

Встреча с
руководителем
социальной службы
центра
«Преодоление»

В центре «Преодоление»
состоялась интересная
встреча и презентация
новых технических средств
реабилитации
(универсальный