

**ПРОЕКТ
ЦЕНТР**
отдел проектирования

ООО Группа Компаний "Проект Центр"
Свидетельство о допуске к видам работ
СРО №2411 от "01" сентября 2016 г.
ИНН 0277113903, ОГРН 1110280000500
450075, РБ, г.Уфа, ул.Бульвар Славы, д.4/2
тел/факс: 8 347 292 92 21
mail@02pro.ru

Заказчик — МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад)


СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**«Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114»
(Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест»**

Смета на строительство объектов капитального строительства

2020.012/1-3-СМ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



**ПРОЕКТ
ЦЕНТР**
отдел проектирования

ООО Группа Компаний "Проект Центр"
Свидетельство о допуске к видам работ
СРО №2411 от "01" сентября 2016 г.
ИНН 0277113903, ОГРН 1110280000500
450075, РБ, г.Уфа, ул.Бульвар Славы, д.4/2
тел/факс: 8 347 292 92 21
mail@02pro.ru

Заказчик — МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**«Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114»
(Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест»**

Смета на строительство объектов капитального строительства

2020.012/1-3-СМ

Технический директор

М.З. Латыпов

Главный инженер проекта

Н.В. Ивлев

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по капитальному ремонту объекта капитального строительства

По объекту: "Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест"

Местонахождение объекта: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д.151/1

Представленная сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

Сметная стоимость капитального ремонта определена базисно-индексным методом.

Локальные сметные расчеты составлены по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001 и сборникам ТССЦ на материалы, изделия, конструкции в редакции 2014 г., введенным в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 703/пр с изменением № 2 к ТЕР 81-2001-И2(6).

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, принята по прайс-листам в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. (на 01.01.2000) методом «обратного счета».

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены от ФОТ по видам работ, в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.2001, с учетом положений письма Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве», с учетом понижающих коэффициентов $k=0,9$ к нормативам накладных расходов, $k=0,85$ к величине сметной прибыли.

При капитальном ремонте к сборникам ТЕР-2001 на строительные работы (кроме ТЕР-46-2001) приняты повышающие коэффициенты $k=1,15$ к нормам затрат труда и $k=1,25$ к нормам времени эксплуатации строительных машин, согласно п. 4.7 МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость капитального ремонта из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текущие цены по индексам изменения сметной стоимости (без НДС) на: СМР - 6,89- согласно приложению 1, Приволжский Федеральный округ, Республика Башкортостан письмо Минстроя №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г.; оборудование – 3,82, согласно приложению 3, п.28.письмо Минстрой России № 6369-ИФ/09 от 25.02.2020; Проектные работы - 4,32, согласно приложению №2 к письму Минстроя №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости - 5,45, с огласно приложению.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в сметную стоимость капитального ремонта в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета, согласно п. 4.100.5 МДС 81-35.2004.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Таблица 1

№ п/п	Виды затрат	В базисном уровне цен (без НДС), тыс. руб.	В текущих ценах с НДС (на дату поступления проектной документации на госэкспертизу, тыс. руб.
1.	Сметная стоимость всего, в том числе:	166,28	1 234,67
2.	Строительные работы	113,3	936,77
3.	Монтажные работы	16,46	136,09
4.	Оборудование		
5.	Прочие работы и затраты	36,52	161,81

ГИП:

Н.В. Ивлев

Составил:

Е.В. Левашова

Форма № 1

Заказчик МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад)
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 234,67 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв.2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Архитектурно-строительные решения	99,1				99,1
2	02-01-02	Водоснабжение и водоотведение	12,16				12,16
3	02-01-03	Силовое электрооборудование и освещение		16,46			16,46
4	02-01-04	Технологическое оборудование	2,04				2,04
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		113,3	16,46			129,76
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
5	Договор подряда	Проектные работы 150,00/4,32				34,72	34,72
6	ДОГОВОР ДК-546/20	Проверка достоверности определения сметной стоимости (к=5,45)				1,80	1,80
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					36,52	36,52
	Итого по Главам 1-9		113,30	16,46	-	36,52	166,28
Глава 13. Перевод в текущий уровень цен							

	Письмо Минстроя №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г.	к строительным работам К=6,89	780,64				780,64
	Письмо Минстроя №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г.	к монтажным работам К=6,89		113,41			113,41
	Письмо Минстроя №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г.	к проектным работам К=4,32				150,00	150,00
ИТОГО:			780,64	113,41	-	150,00	1 044,05
	ДОГОВОР ДК-546/20	Проверка достоверности определения сметной стоимости (к=5,45)				9,84	9,84
	ВСЕГО:		780,64	113,41	-	159,84	1 053,89
Налоги и обязательные платежи							
	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	156,13	22,68	-	1,97	180,78
Итого "Налоги и обязательные платежи"			156,13	22,68	-	1,97	180,78
Итого по сводному расчету			936,77	136,09	-	161,81	1 234,67

Составил: _____ Е.В.Левашова
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____ Н.В. Ивлев
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2020 г.

" " 2020 г.

Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2020.012/1-2-АС
Сметная стоимость строительных работ 99,097 тыс. руб.
Средства на оплату труда 7,731 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 673,1 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Демонтажные работы																
1	ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток НР (194 руб.): 77% от ФОТ СП (126 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,33 33 / 100	940,08	739,29	200,79	25,65	310,00	244	66	8	74,3	24,52	1,99	0,66
2	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие дверных полотен НР (34 руб.): 82% от ФОТ СП (26 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,114 11,4 / 100	364,25	364,25			42,00	42			36,28	4,14		

3	ТЕРп56-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (107 руб.): 82% от ФОТ СП (81 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,07 7 / 100	2277,08	1818,1	458,98	48,28	159,00	127	32	3	179,3	12,55	3,97	0,28
4	ТЕРп56-11-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие наличников НР (21 руб.): 82% от ФОТ СП (16 руб.): 62% от ФОТ	100 м наличник ов	0,6 60 / 100	42,27	42,27			25,00	25			4,21	2,53		
5	ТЕР46-04-010-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: паркетных НР (430 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (258 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,899 89,9 / 100	509,36	453,66	55,7	28,74	458,00	408	50	26	46,01	41,36	1,76	1,58
6	ТЕРп57-2-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (74 руб.): 80% от ФОТ СП (63 руб.): 68% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,118 11,8 / 100	798,78	753,2	45,58	23,52	94,00	89	5	3	69,87	8,24	1,44	0,17
7	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	4	43,98				176,00							
8	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	4	11,57		11,57		46,00		46					
Полы																
Тип 1,Тип 2																
9	ТЕР11-01-004-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (219 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (126 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	0,782 (40,2+38) / 100	1135,42	247,16	60,53	6,33	888,00	193	47	5	17,871	13,98	0,3875	0,3

10	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (417 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (240 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,782	1512,96	456,18	60	25,93	1 183,00	357	47	20	45,4365	35,53	1,5875	1,24
11	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/*добавить до 50 мм толщины (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (52 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (30 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,782	1572,56	34,64	64,8	25,73	1 230,00	27	51	20	3,45	2,7	1,575	1,23
12	ТЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (331 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (191 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,782	5642,94	380,96	19,9	1,23	4 413,00	298	16	1	35,3395	27,64	0,0875	0,07
13	ТЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09/*добавить до 15 мм толщины (ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (303 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (175 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,782	19372,78	346,66	40,8	4,2	15 150,00	271	32	3	32,154	25,14	0,3	0,23

14	ТЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (451 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (259 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,782	6657,99	512,46	68,69	7,15	5 207,00	401	54	6	48,76	38,13	0,4375	0,34
15	ТССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	-79,76	53,47				- 4 265,00							
16	ТССЦ-101-4206 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	79,76	102,18				8 150,00							
17	ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (84 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (48 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м плинтуса	0,85 (60,4+18,1+6,5) / 100	1799,54	88,92	15,55		1 530,00	76	13		7,659	6,51		

Тип 3

18	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,091 9,1 / 100	1512,96	456,18	60	25,93	138,00	42	5	2	45,4365	4,13	1,5875	0,14
19	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/*добавить до 50 мм толщины (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,091	1572,56	34,64	64,8	25,73	143,00	3	6	2	3,45	0,31	1,575	0,14
20	ТЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,091	4047,13	480,68	70,49	4,7	368,00	44	6		37,789	3,44	0,2875	0,03
21	ТЕР11-01-004-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,091	3427,09	345,81	46,66	3,26	312,00	31	4		27,186	2,47	0,2	0,02

22	ТЕР11-01-027-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (162 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (93 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,091	13442,09	1522,11	200,66	76,11	1 223,00	139	18	7	137,747	12,54	5,275	0,48
23	ТССЦ-101-1946 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Клей плиточный «Старатель-стандарт» (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	-40,95	1,58				- 65,00							
24	ТССЦ-101-4373 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Клей плиточный «Ceresit» CM17 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	40,95	10,38				425,00							
Тип 4																
25	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,027 2,7 / 100	1512,96	456,18	60	25,93	41,00	12	2	1	45,4365	1,23	1,5875	0,04
26	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/*добавить до 50 мм толщины (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,027	1572,56	34,64	64,8	25,73	42,00	1	2	1	3,45	0,09	1,575	0,04

27	ТЕР11-01-004-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,027	1135,42	247,16	60,53	6,33	31,00	7	2		17,871	0,48	0,3875	0,01
28	ТЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,027	5642,94	380,96	19,9	1,23	152,00	10	1		35,3395	0,95	0,0875	
29	ТЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09/*добавить до 15 мм толщины (ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,027	19372,78	346,66	40,8	4,2	523,00	9	1		32,154	0,87	0,3	0,01
30	ТЕР11-01-027-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (48 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (27 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,027	13442,09	1522,11	200,66	76,11	363,00	41	5	2	137,747	3,72	5,275	0,14

31	ТССЦ-101-1946 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Клей плиточный «Старатель-стандарт» (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	-12,15	1,58				-	19,00						
32	ТССЦ-101-4373 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Клей плиточный «Ceresit» CM17 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	12,15	10,38					126,00						
Потолки																
33	ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1203 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (595 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,899 89,9 / 100	7740,67	1400,99	557,26	15,51	6 959,00	1259	501	14	117,829	105,93	0,95	0,85
34	ТЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство: потолков реечных алюминиевых (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (166 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (82 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,118 (9,1+2,7) / 100	32304,19	1481,66	195,13	5,1	3 812,00	175	23	1	124,614	14,7	0,3125	0,04
35	ТССЦ-206-1338 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Уголок декоративный (пристенный) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	24,6 18,1+6,5	6,81				168,00							
Отделка стен																

36	ТЕРп61-1-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен НР (244 руб.): 79% от ФОТ СП (155 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,33 33,0 / 100	1058,19	910,69	41,13	25,02	349,00	301	14	8	73,8	24,35	1,9	0,63
37	ТССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (5 мм толщины)	кг	140,25 0,85*5*33	4,65				652,00							
38	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (954 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (472 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,802 (169,7+10,5) / 100	1734,58	559,46	17,24	0,41	3 126,00	1008	31	1	49,335	88,9	0,025	0,05
39	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	24,87	16,52				411,00							
40	ТЕР15-01-020-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плиточными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1287 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (637 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,619 (52,4+9,5) / 100	12980,07	2175,23	50,21	26,49	8 035,00	1346	31	16	187,358	115,97	2,0625	1,28

Двери

41	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (372 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (187 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,134 13,44 / 100	184400,14	2588,88	549,08	21,44	24 710,00	347	74	3	231,15	30,97	1,3125	0,18
42	ТЕРр61-1-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских НР (147 руб.): 79% от ФОТ СП (93 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,1062 10,62 / 100	1962,96	1709,95	61,61	38,53	208,00	182	7	4	130,63	13,87	3,01	0,32
43	ТССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (5 мм толщины)	кг	45,135 0,85*5*10,62	4,65				210,00							
44	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1062	1734,58	559,46	17,24	0,41	184,00	59	2		49,335	5,24	0,025	
45	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	1,466	16,52				24,00							
Итого по разделу 1									99 097,00					673,13		10,5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									87 447,00	7574	1194	157		673,13		10,5
Накладные расходы									7 538,00							
В том числе, справочно:																

77% ФОТ (от 252) (Поз. 1)	194,00							
79% ФОТ (от 495) (Поз. 36-37, 42-43)	391,00							
80% ФОТ (от 92) (Поз. 6)	74,00							
82% ФОТ (от 197) (Поз. 2-4)	162,00							
105%*0,9 ФОТ (от 3879) (Поз. 16, 33-35, 38-40, 44-45)	3 666,00							
110%*0,9 ФОТ (от 434) (Поз. 5)	430,00							
118%*0,9 ФОТ (от 350) (Поз. 41)	372,00							
123%*0,9 ФОТ (от 2032) (Поз. 9-15, 17-32)	2 249,00							
Сметная прибыль	4 112,00							
В том числе, справочно:								
50% ФОТ (от 747) (Поз. 1, 36-37, 42-43)	374,00							
55%*0,85 ФОТ (от 3879) (Поз. 16, 33-35, 38-40, 44-45)	1 813,00							
62% ФОТ (от 197) (Поз. 2-4)	122,00							
63%*0,85 ФОТ (от 350) (Поз. 41)	187,00							
68% ФОТ (от 92) (Поз. 6)	63,00							
70%*0,85 ФОТ (от 434) (Поз. 5)	258,00							
75%*0,85 ФОТ (от 2032) (Поз. 9-15, 17-32)	1 295,00							
Итого по смете:								
Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	630,00					24,52		0,66
Проемы (ремонтно-строительные)	510,00					19,22		0,28
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1 146,00					41,36		1,58
Полы (ремонтно-строительные)	231,00					8,24		0,17
Погрузо-разгрузочные работы	176,00							
Перевозка грузов автотранспортом	46,00							
Полы	32 683,00					179,86		4,46
Отделочные работы	36 348,00					330,74		2,22
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	2 058,00					38,22		0,95
Деревянные конструкции	25 269,00					30,97		0,18
Итого	99 097,00					673,13		10,5
В том числе:								
Материалы	78 503,00							
Машины и механизмы	1 194,00							
ФОТ	7 731,00							
Накладные расходы	7 538,00							
Сметная прибыль	4 112,00							
ВСЕГО по смете	99 097,00					673,13		10,5

"_____" 2020 г. "_____" 2020 г.
Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Водоснабжение и водоотведение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2020.012/1-3-ВК.С

Сметная стоимость строительных работ _____ 12,163 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,091 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 84,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Сантехнические работы																
1	ТЕРп65-4-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: умывальников и раковин НР (25 руб.): 74% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,06 (4+2) / 100	561,24	553,01	8,23	4,25	34	34			51,3	3,08	0,26	0,02
2	ТЕРп65-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм НР (16 руб.): 74% от ФОТ СП (11 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопро вода	0,06 6 / 100	432,05	364,28	9,63	1,63	26	22	1		34,66	2,08	0,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРп65-4-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров НР (21 руб.): 74% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	100 приборов	0,04 4 / 100	697,38	688,2	9,18	4,74	28	28			63,84	2,55	0,29	0,01
4	ТЕР17-01-001-18 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких/*демонтаж (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (7 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 компл.	0,1 1 / 10	77,64	52,97	24,67	1,5	8	6	2		4,356	0,44	0,092	0,01
5	ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (79 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (49 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 компл.	0,2 2 / 10	3703,71	340,88	56,36	6,54	741	68	11	1	28,336	5,67	0,4	0,08
6	ТЕР17-01-003-06 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка сливов больших (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (75 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (46 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 компл.	0,1 1 / 10	12975,83	643,72	106,64	8,78	1298	64	11	1	53,5095	5,35	0,5375	0,05
7	ТЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (65 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 компл.	0,3 3 / 10	1876,59	302,75	30,2	2,65	563	91	9	1	24,8975	7,47	0,1625	0,05
8	ТССЦ-101-2186 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Шурупы с полукруглой головкой: 6х90 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	-0,0002	11425				-2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦ-101-2204 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8x40 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1000 шт.	-0,012	220				-3							
10	ТССЦ-301-0825 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	компл.	-3	145,42				-436							
11	ТССЦ-301-0700 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений, размером 450x330x150 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	компл.	3	292,46				877							
12	ТЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 компл.	0,1 1 / 10	1876,59	302,75	30,2	2,65	188	30	3		24,8975	2,49	0,1625	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦ-301-0628 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	компл.	1	115,99				116							
14	ТЕР17-01-001-18 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 компл.	0,1 1 / 10	318,82	152,28	77,1	4,7	32	15	8		12,5235	1,25	0,2875	0,03
15	ТССЦ-301-0851 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Поддоны душевые эмалированные: чугунные 800x800x250 мм (без обвязки) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	811,19				811							
16	ТССЦ-201-8059 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Опорные части, седла, кронштейны и хомуты/*подставка под поддон (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,015	10535,67				158							
17	ТЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка моек: на два отделения (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (41 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	10 компл.	0,1 1 / 10	7269,34	353,94	69,03	13,06	727	35	7	1	29,1065	2,91	0,8	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТССЦ-301-1527 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	2	133,64				267							
19	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,05 5 / 100	8000,24	888,33	10,65	1,03	400	44	1		70,84	3,54	0,0625	
20	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (53 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,05 5 / 100	4894,36	926,41	4,39	0,41	245	46			73,876	3,69	0,025	
21	ТССЦ-507-4362 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	2	35,43				71							
22	Конъюнкту рный анализ,п.1. 7	Клапан обратный канализационный наружный 110 мм МАТ=1455/1,2/6,89 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	175,98 1455/1,2/6,89				176							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Конъюнкту рный анализ,п.1. 6	Клапан обратный канализационный наружный 50 мм МАТ=1100/1,2/6,89 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	133,04 1100/1,2/6,89				133							
Итого по разделу 1 Сантехнические работы									7310					40,52		0,36
Раздел 2. Горячее водоснабжение и водоснабжение В1-1,ТЗ-1,В1-2,ТЗ-2																
24	ТЕР16-04- 002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (696 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (426 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,2 ((12+6)/0,9) / 100	4506,25	2743,45	1428,6	273,94	901	549	286	55	218,776	43,76	16,775	3,36
25	ТССЦ-507- 2970 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 м	-1,8 -1,798	28,4				-51							
26	ТССЦ-507- 3348 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Труба из полипропилена: PN 16/20 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	18	5,01				90							
27	ТССЦ-302- 1490 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	22 12+10	38,63				850							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-507-3173 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 шт.	0,6 (3+3) / 10	14,4				9							
29	ТССЦ-507-3286 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 шт.	1,5 (9+6) / 10	12,99				19							
30	ТССЦ-507-5089 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х3/4" (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 шт.	6,2 (4+4+54) / 10	308,6				1913							
Итого по разделу 2 Горячее водоснабжение и водоснабжение В1-1,Т3-1,В1-2,Т3-2										4853				43,76		3,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										10189	1032	339	59	84,28		3,72
Накладные расходы										1222						
В том числе, справочно:																
74% ФОТ (от 84) (Поз. 1-3)										62						
128%*0,9 ФОТ (от 1007) (Поз. 4-30)										1160						
Сметная прибыль										752						
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 84) (Поз. 1-3)										42						
83%*0,85 ФОТ (от 1007) (Поз. 4-30)										710						
Итого по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										192				7,71		0,04
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										11971				76,57		3,68
Итого										12163				84,28		3,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы									8818							
Машины и механизмы									339							
ФОТ									1091							
Накладные расходы									1222							
Сметная прибыль									752							
ВСЕГО по смете									12163					84,28		3,72

"_____" 2020 г. "_____" 2020 г.
Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на Силовое электрооборудование и освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2020.012/1-3-ЭМО.С
Сметная стоимость монтажных работ _____ 16,460 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,219 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 99,51 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	78,22	29,72	44,53	3,82	78	30	45	4	2,37	2,37	0,29	0,29
2	ТССЦ-509-8433 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм/*ЩРВ-15	шт.	1	106,14				106							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прибор или аппарат НР (120 руб.): 95% от ФОТ СП (82 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	9 1+4+4	14,63	14,04			132	126			1,12	10,08		
4	ТССЦ-509-6537 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Выключатели нагрузки: ВН-32 1Р 25А	10 шт.	0,1 1 / 10	142,6				14							
5	ТССЦ-509-7965 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА	шт.	4	102,77				411							
6	ТССЦ-509-2267 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 6А	шт.	4	56,07				224							
7	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,08 8 / 100	465,01	382,22	5,58	0,49	37	31			30,48	2,44	0,03	
8	ТССЦ-503-0475 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Розетка скрытой проводки с заземлением	100 шт.	0,08 8 / 100	1055				84							
9	ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,1 10 / 100	369,39	323,03	5,58	0,49	37	32	1		25,76	2,58	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТССЦ-509-4594 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	10 шт.	1 10 / 10	77,6				78							
11	ТССЦ-503-0606 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	0,018 18 / 1000	2145,92				39							
12	ТЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (410 руб.): 95% от ФОТ СП (281 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,26 (9+14+3) / 100	1916,62	1645,25	213,18	16,17	498	428	55	4	131,2	34,11	0,99	0,26
13	Конъюнкту рный анализ,п.1. 1	Светильник светодиодный ДВО-15w 4000K 1500Лм белый PRO МАТ=2078,78/1,2/6,89	10 шт.	0,9	251,42 2078,78/1,2/6,89				226							
14	Конъюнкту рный анализ,п.1. 2	Светильник ЛВО-04-4x18-011 PRS ПС IP20 МАТ=2797,2/1,2/6,89	шт.	14	338,32 2797,2/1,2/6,89				4736							
15	Конъюнкту рный анализ,п.1. 3	Светильник ЛВО-04-4x18-021 PRS БАП призм. IP20 МАТ=6501,6/1,2/6,89	шт.	3	786,36 6501,6/1,2/6,89				2359							
16	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (285 руб.): 95% от ФОТ СП (195 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,7 170 / 100	241,68	176,47	45,93		411	300	78		15,2	25,84		
17	ТССЦ-103-2414 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	10 м	17,2 172 / 10	40,44				696							
18	ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм	10 шт.	17 170 / 10	3,2				54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² НР (66 руб.): 95% от ФОТ СП (45 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,47 47 / 100	241,93	145,53	45,95	1,63	114	68	22	1	12,24	5,75	0,1	0,05
20	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² НР (105 руб.): 95% от ФОТ СП (72 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,7 170 / 100	83,51	64,09	4,31	0,33	142	109	7	1	5,39	9,16	0,02	0,03
21	ТССЦ-501-7922 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок	1000 м	0,11322 (111*1,02) / 1000	11837,18				1340							
22	ТССЦ-501-8605 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок	1000 м	0,06222 (61*1,02) / 1000	15716,1				978							
23	ТССЦ-501-7923 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х6ок	1000 м	0,01632 (16*1,02) / 1000	28325,72				462							
24	ТССЦ-501-1840 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5	1000 м	0,01224 (12*1,02) / 1000	12541,56				154							
25	ТССЦ-501-2400 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х1,5	1000 м	0,01734 (17*1,02) / 1000	17091,53				296							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 60% от ФОТ	100 м	0,02 2 / 100	183,43	173,85				4	3		12,4	0,25		
27	ТССЦ-502-0518 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,00206 (2*1,03) / 1000	3357,7					7						
28	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (72 руб.): 95% от ФОТ СП (49 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,2 20 / 100	638,38	382,38	54,08	0,49	128	76	11		32,16	6,43	0,03	0,01
29	ТССЦ-502-0518 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм2	1000 м	0,0206 (20*1,03) / 1000	3357,7				69							
30	ТССЦ-503-0702 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Коробка ответвительная "DKC" размером 100x100x50 мм	шт.	25	22,43				561							
31	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Коробка ответвительная на стене/*шина дополнительного уравнивания потенциалов НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	6,61	6,17			7	6			0,5	0,5		
32	Конъюнкту рный анализ, п.1.4	Шина дополнительного уравнивания потенциалов, IP55, 100x100x50 МАТ=237,24/1,2/6,89	шт.	1	28,69 237,24/1,2/6,89				29							
Итого по разделу 1									16460					99,51		0,64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									14511	1209	219	10		99,51		0,64
Накладные расходы									1157							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 9) (Поз. 26-27, 30-32)									7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95% ФОТ (от 1210) (Поз. 1-25, 28-29)									1150							
Сметная прибыль									792							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 9) (Поз. 26-27, 30-32)									5							
65% ФОТ (от 1210) (Поз. 1-25, 28-29)									787							
Итоги по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах									15840					98,76		0,64
Монтаж оборудования									620					0,75		
Итого									16460					99,51		0,64
В том числе:																
Материалы									13005							
Машины и механизмы									219							
ФОТ									1219							
Накладные расходы									1157							
Сметная прибыль									792							
ВСЕГО по смете									16460					99,51		0,64

" _____ " _____ 2020 г. " _____ " _____ 2020 г.
Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

на Технологическое оборудование

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2020.012/1-3-ТХ.С
Сметная стоимость строительных работ _____ 2,038 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,106 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 9,63 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР10-01-047-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2/*установка перегородок НР (113 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (57 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,06 (3*2) / 100	173542,31	1752,88	625,99	17,15	10413	105	38	1	160,52	9,63	1,05	0,06
2	ТССЦ-203-8084 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-6	1657,6				-9946							
3	Конъюнкту рный анализ,п.1. 5	Сантехнические перегородки для детских туалетов МАТ=1930/1,2/6,89	м2	6 3*2	233,43 1930/1,2/6,89				1401							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1									2038					9,63		0,06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1868	105	38	1		9,63		0,06
Накладные расходы									113							
В том числе, справочно:																
118%*0,9 ФОТ (от 106) (Поз. 1-2)									113							
Сметная прибыль									57							
В том числе, справочно:																
63%*0,85 ФОТ (от 106) (Поз. 1-2)									57							
Итоги по смете:																
Деревянные конструкции									637					9,63		0,06
Материалы для строительных работ									1401							
Итого									2038					9,63		0,06
В том числе:																
Материалы									1725							
Машины и механизмы									38							
ФОТ									106							
Накладные расходы									113							
Сметная прибыль									57							
ВСЕГО по смете									2038					9,63		0,06

УТВЕРЖДАЮ

Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Архитектурно-строительные решения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Демонтажные работы					
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,33	ТЕРп63-7-5	
2	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,114	ТЕРп56-10-1	
3	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,07	ТЕРп56-9-1	
4	Снятие наличников	100 м наличников	0,6	ТЕРп56-11-1	
5	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2 покрытия	0,899	ТЕР46-04-010-03	
6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,118	ТЕРп57-2-3	
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4	ТССЦпг01-01-01-041	
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	4	ТССЦпг03-21-01-010	
Полы					
Тип 1, Тип 2					
9	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемо й поверхности	0,782	ТЕР11-01-004-07	
10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,782	ТЕР11-01-011-01	
11	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/*добавить до 50 мм толщины	100 м2 стяжки	0,782	ТЕР11-01-011-02	
12	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	0,782	ТЕР11-01-011-09	
13	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09/*добавить до 15 мм толщины	100 м2 стяжки	0,782	ТЕР11-01-011-11	
14	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	0,782	ТЕР11-01-036-01	
15	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-79,76	ТССЦ-101-0562	

1	2	3	4	5	6
16	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	79,76	ТССЦ-101-4206	
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,85	ТЕР11-01-040-03	
Тип 3					
18	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,091	ТЕР11-01-011-01	
19	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/*добавить до 50 мм толщины	100 м2 стяжки	0,091	ТЕР11-01-011-02	
20	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,091	ТЕР11-01-004-03	
21	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,091	ТЕР11-01-004-04	
22	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,091	ТЕР11-01-027-05	
23	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	-40,95	ТССЦ-101-1946	
24	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	40,95	ТССЦ-101-4373	
Тип 4					
25	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,027	ТЕР11-01-011-01	
26	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/*добавить до 50 мм толщины	100 м2 стяжки	0,027	ТЕР11-01-011-02	
27	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемо й поверхности	0,027	ТЕР11-01-004-07	
28	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	0,027	ТЕР11-01-011-09	
29	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09/*добавить до 15 мм толщины	100 м2 стяжки	0,027	ТЕР11-01-011-11	
30	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,027	ТЕР11-01-027-05	
31	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	-12,15	ТССЦ-101-1946	
32	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	12,15	ТССЦ-101-4373	
Потолки					

1	2	3	4	5	6
33	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,899	ТЕР15-01-047-15	
34	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,118	ТЕР15-01-047-16	
35	Уголок декоративный (пристенный)	м	24,6	ТССЦ-206-1338	
Отделка стен					
36	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,33	ТЕРp61-1-9	
37	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (5 мм толщины)	кг	140,25	ТССЦ-402-0077	
38	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,802	ТЕР15-04-005-03	
39	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	24,87	ТССЦ-101-4163	
40	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плиточными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,619	ТЕР15-01-020-09	
Двери					
41	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,134	ТЕР10-01-047-01	
42	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,1062	ТЕРp61-1-11	
43	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (5 мм толщины)	кг	45,135	ТССЦ-402-0077	
44	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1062	ТЕР15-04-005-03	
45	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1,466	ТССЦ-101-4163	

УТВЕРЖДАЮ

Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Водоснабжение и водоотведение

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Сантехнические работы					
1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,06	ТЕРп65-4-1	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,06	ТЕРп65-1-1	
3	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,04	ТЕРп65-4-2	
4	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких/*демонтаж	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-18	
5	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,2	ТЕР17-01-003-01	
6	Установка сливов больничных	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-003-06	
7	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,3	ТЕР17-01-001-14	
8	Шурупы с полукруглой головкой: 6х90 мм	т	-0,0002	ТССЦ-101-2186	
9	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм	1000 шт.	-0,012	ТССЦ-101-2204	
10	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	-3	ТССЦ-301-0825	
11	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	компл.	3	ТССЦ-301-0700	
12	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-14	
13	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	1	ТССЦ-301-0628	
14	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-18	
15	Поддоны душевые эмалированные: чугунные 800х800х250 мм (без обвязки)	шт.	1	ТССЦ-301-0851	
16	Опорные части, седла, кронштейны и хомуты/*подставка под поддон	т	0,015	ТССЦ-201-8059	
17	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
18	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	2	ТССЦ-301-1527	

1	2	3	4	5	6
19	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопрово да	0,05	ТЕР16-04-001-02	
20	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,05	ТЕР16-04-001-01	
21	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм	шт.	2	ТССЦ-507-4362	
22	Клапан обратный канализационный наружный 110 мм	шт.	1	Конъюнктурный анализ, п.1.7	
23	Клапан обратный канализационный наружный 50 мм	шт.	1	Конъюнктурный анализ, п.1.6	

Раздел 2. Горячее водоснабжение и водоснабжение В1-1,Т3-1,В1-2,Т3-2

24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	0,2	ТЕР16-04-002-01	
25	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-1,8	ТССЦ-507-2970	
26	Труба из полипропилена: PN 16/20	м	18	ТССЦ-507-3348	
27	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм	шт.	22	ТССЦ-302-1490	
28	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм	10 шт.	0,6	ТССЦ-507-3173	
29	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм	10 шт.	1,5	ТССЦ-507-3286	
30	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х3/4"	10 шт.	6,2	ТССЦ-507-5089	

УТВЕРЖДАЮ

Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Силовое электрооборудование и освещение

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-573-04	
2	Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм/*ЩРВ-15	шт.	1	ТССЦ-509-8433	
3	Прибор или аппарат	1 шт.	9	ТЕРм08-03-575-01	
4	Выключатели нагрузки: ВН-32 1Р 25А	10 шт.	0,1	ТССЦ-509-6537	
5	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА	шт.	4	ТССЦ-509-7965	
6	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 6А	шт.	4	ТССЦ-509-2267	
7	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,08	ТЕРм08-03-591-09	
8	Розетка скрытой проводки с заземлением	100 шт.	0,08	ТССЦ-503-0475	
9	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,1	ТЕРм08-03-591-02	
10	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый	10 шт.	1	ТССЦ-509-4594	
11	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	0,018	ТССЦ-503-0606	
12	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,26	ТЕРм08-03-594-17	
13	Светильник светодиодный ДВО-15w 4000K 1500Лм белый PRO	10 шт.	0,9	Конъюнктурный анализ, п.1.1	
14	Светильник ЛВО-04-4х18-011 PRS РС IP20	шт.	14	Конъюнктурный анализ, п.1.2	
15	Светильник ЛВО-04-4х18-021 PRS БАП призм. IP20	шт.	3	Конъюнктурный анализ, п.1.3	
16	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,7	ТЕРм08-10-010-01	
17	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	10 м	17,2	ТССЦ-103-2414	
18	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм	10 шт.	17	ТССЦ-103-2600	
19	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,47	ТЕРм08-02-402-01	

1	2	3	4	5	6
20	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1,7	ТЕРм08-02-412-02	
21	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок	1000 м	0,11322	ТССЦ-501-7922	
22	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок	1000 м	0,06222	ТССЦ-501-8605	
23	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х6ок	1000 м	0,01632	ТССЦ-501-7923	
24	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5	1000 м	0,01224	ТССЦ-501-1840	
25	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 4х1,5	1000 м	0,01734	ТССЦ-501-2400	
26	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных	100 м	0,02	ТЕРм11-06-002-02	
27	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм ²	1000 м	0,00206	ТССЦ-502-0518	
28	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	0,2	ТЕРм08-02-472-10	
29	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм ²	1000 м	0,0206	ТССЦ-502-0518	
30	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм	шт.	25	ТССЦ-503-0702	
31	Коробка ответвительная на стене/*шина дополнительного уравнивания потенциалов	1 шт.	1	ТЕРм10-08-019-01	
32	Шина дополнительного уравнивания потенциалов, IP55, 100х100х50	шт.	1	Конъюнктурный анализ, п. 1.4	

УТВЕРЖДАЮ

Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Технологическое оборудование

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2/*установка перегородок	100 м2 проемов	0,06	ТЕР10-01-047-04	
2	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-6	ТССЦ-203-8084	
3	Сантехнические перегородки для детских туалетов	м2	6	Конъюнктурный анализ, п.1.5	

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата

2020.012/1-3-CM