

Техническое задание**Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на территории
МАДОУ детский сад №29 «Аист» по адресу: г.Ишимбай ул.Космонавтов д.6А**

1. Объект закупки: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МАДОУ детский сад №29 «Аист» по адресу: г.Ишимбай ул.Космонавтов д.6А

2. Место выполнения работ: 453203, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Космонавтов д.6А

3. Сроки выполнения работ: в течение 14 календарных дней после дня подписания контракта

4. Технические характеристики объекта закупки:

Работы должны быть выполнены в точном соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, требованиями:

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»,

ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»,

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»,

ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»,

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»,

ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, правила техники безопасности и охраны труда, правила внутреннего распорядка Заказчика.

5. Качественные характеристики объекта закупки:

5.1. Качество работ должно соответствовать требованиям:

- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция. СНиП 3.01.03-84

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. СНиП III-10-75;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 3.01.04-87.

- других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах гарантийного срока на выполненные работы. Подрядчик может принять на себя обязанности выполнить работу, отвечающую более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями к качеству.

5.2. В случае повреждения объектов недвижимости, иного имущества Заказчика по вине Подрядчик или привлеченных им третьих лиц, все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик за свой счет.

5.3. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5.5. Подрядчик обеспечивает независимый технический контроль качества и объемов выполняемых работ на всех этапах производства работ за счет собственных средств.

5.6. Укладка асфальта должна производиться асфальтоукладчиком с автоматической системой обеспечения уклонов и ровности, подогрев плиты, трамбуемый брус.

5.7. При производстве работ все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

6. Условия выполнения работ:

6.1. Оформление всех необходимых согласований (с владельцами инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства, Администрацией городского поселения г.Ишимбай, отделом благоустройства) для проведения работ производится Подрядчиком.

6.2. Выполнение работ по ремонту в строгом соответствии с Контрактом. Работы должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промсанитарии, действующими на территории РФ и РБ (ГОСТ, СНиП, СП, ПТБ, ПТЭ, ППР, ПУЭ).

6.3. Подрядчик предоставляет Заказчику до начала производства работ на объекте приказ о назначении ответственного за производство работ, проводит инструктаж всех задействованных на Объекте работников по технике безопасности и охране труда, а также в обязательном порядке информирует Заказчика при привлечении третьих лиц для проведения необходимых по контракту работ. Подрядчик за счет собственных денежных средств нанимает подрядную организацию для осуществления строительного и технологического контроля при производстве работ на Объекте.

6.4. При выполнении работ Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих выполнению работ, сохранности и качеству объекта, либо создающих невозможность завершения работ с установленным качеством и сроком.

6.5. При выполнении работ Подрядчик (при необходимости) обязан:

- оформлять акты на скрытые работы с приложением необходимых сертификатов, паспортов и других необходимых документов;
- производить фотофиксацию всего процесса производства скрытых работ на Объекте;
- направлять ежедневный отчет о проделанной работе Заказчику;
- по окончании работ передать Заказчику комплект исполнительной документации в установленном объеме (акты скрытых работ, сертификаты, паспорта, исполнительную схему, фотографии, приказы о назначении ответственных лиц, журнал производства работ, журнал входного контроля, согласования, осуществленные в процессе строительства);

6.6. Подрядчик предоставляет акты результатов исследования качественных показателей асфальтобетонного покрытия независимой аттестованной в установленном на территории РФ порядке лабораторией. В случае отклонения параметров от установленных ГОСТом норм, Подрядчик собственными силами и за счет собственных финансовых средств производит замену некачественного участка.

7. Требования к организации работ.

7.1. Работы производятся только в отведенной зоне. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик должен предусмотреть меры по ограничению выброса грязи и пыли в процессе работ. После окончания работ и перед сдачей выполненных объемов работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз строительного мусора, уборку материалов после окончания работ за счет собственных средств в течение 3 дней.

7.2. Обеспечение оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Подрядчиком.

7.3. Подрядчик несет ответственность за обеспеченность своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ, в случае их отсутствия Заказчик имеет право приостановить работы до устранения имеющихся недостатков.

7.4. При проведении работ для ограждения применяются щиты, конусы, прямоугольные пластины, переносные комплексы, барьеры и другие технические средства, оборудованные соответствующими знаками и устанавливаемые перед местом производства работ.

7.5. Подрядчик в процессе работ ведет журнал производства работ, журнал входного контроля, заполненные в установленном порядке. Журнал производства работ должен находиться на объекте во время проведения ремонтных работ и предоставляться представителям Заказчика по первому требованию, в случае отсутствия на объекте журнала, Заказчик вправе приостановить работы вплоть до устранения замечаний.

7.6. Подрядчик ликвидирует обнаруженные неровности основания путем вскировки бугров, заделывает пониженные места щебнем.

7.7. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. При выпадении осадков работы должны быть прекращены. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть сухими и очищенными от грязи. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже +5° С весной и летом и не ниже +10°С осенью.

8. Требования к объемам выполняемых работ.

8.1. Выполнить работы в полном объеме, согласно прилагаемым локальным сметным расчетам.

8.2. Все изменения объема ремонта оформляются ведомостью дополнительных работ по ремонту.

9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 8 (восемь) лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 "Аист" комбинированного вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

И.о. заведующего МАДОУ детский сад №29



/Кочеткова А.С. /

МП

Исп.Амирханов И.Р.
Тел. 8 (34794) 2-97-12