

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад №14 "Теремок" комбинированного вида г. Ишимбая МР
ИР РБ по адресу: г.Ишимбай, ул. Губкина, д. 46а (входная группа)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 120,616 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,721 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 60,22 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-	
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Входная группа																
Крыльцо (гл.вход)																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка: кирпичных стен НР (157 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (159 руб.) СП (95 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (159 руб.)	1 м3	1,5	225,32	92,29	133,03	13,98		338	138	200	21	8,24	12,36	
2	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (ступени, площадка) НР (51 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (46 руб.) СП (29 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (46 руб.)	100 м2 стяжки	0,11 11 / 100	1340,28	400,81	44,24	20,74		147	44	5	2	40,65	4,47	
3	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 НР (1 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	100 м2 стяжки	0,11 11 / 100	233,7	4,93	8,64	3,43		26	1	1		0,5	0,06	
4	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных НР (179 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (162 руб.) СП (103 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (162 руб.)	100 м2 покрытия	0,18 18 / 100	6857,36	854,57	189,43	46,35		1234	154	34	8	81,31	14,64	
5	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2	-18,36	48,9					-898						
6	ТССЦ-101-4486 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	18,36	124,44					2285						
7	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР (19 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (20 руб.) СП (11 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (20 руб.)	1 т	0,034545 34,545/1000	1164,26	563,37	516,93	28,58		40	19	18	1	46,33	1,6	
8	ТССЦ-101-1844 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь угловая (35х35х4)	т	0,034545 7*2,35*2,1/1000	5088,19					176						
9	ТЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога- противоскользящая планка) НР (33 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (30 руб.) СП (19 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (30 руб.)	100 м профиля	0,1645 (7*2,35) / 100	299,5	183,87	28,6			49	30	5		16,64	2,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-103-1578 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,3444 <i>17,22*20/1000</i>	8715,45					3002						
25	ТССЦ-103-1565 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,216 <i>3,6*60/1000</i>	9014,88					1947						
26	ТССЦ-101-1614 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (для крепления)	т	0,003156 <i>1,578*2/1000</i>	5966,48					19						
27	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>НР (9 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (11 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,158 <i>15,8 / 100</i>	324,51	71,47	8,77	0,12		51	11	1		5,31	0,84	
28	ТЕР13-03-004-15 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 <i>НР (4 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (5 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,158 <i>15,8 / 100</i>	1038,36	29,13	10,53	0,12		164	5	2		2,54	0,4	
29	ТЕР09-04-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 50 м <i>НР (49 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (61 руб.) СП (44 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (61 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,126 <i>12,6 / 100</i>	1382,24	426,97	725,77	58,6		174	54	91	7	38,64	4,87	
30	ТССЦ-101-4532 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Профнастил оцинкованный: НС21-0,7 (крашеный)	м2	13,86 <i>12,6*1,1</i>	81,98					1136						
31	ТССЦ-101-1845 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	0,756 <i>(12,6*6) / 100</i>	21					16						
32	ТССЦ-101-2404 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	13,51 <i>3,5*2+2,95+1,78*2</i>	8,53					115						
33	ТССЦ-101-5468 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	1,75 <i>3,5*2</i>	50,99					89						
34	ТЕРр58-12-2 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали <i>НР (45 руб.): 83% от ФОТ (54 руб.) СП (35 руб.): 65% от ФОТ (54 руб.)</i>	100 м2	0,246 <i>(12,6*12) / 100</i>	2091,2	214,35	26,8	5,23		514	53	7	1	21,35	5,25	
35	ТЕР46-02-005-04 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Монтаж профилированного настила (подшивка козырька+фронтон) <i>НР (15 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (15 руб.) СП (9 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (15 руб.)</i>	1 т монтируемых конструкций	0,0576 <i>12*4,8/1000</i>	571,13	242,42	211,31	19,34		33	14	12	1	22,2	1,28	
36	ТССЦ-101-4524 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,55 (крашеный)	м2	13,2 <i>12*1,1</i>	60,03					792						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										13352	674	453	47		60,22	
Накладные расходы										717						
Сметная прибыль										456						
Итого по разделу 1 Входная группа										100513					60,22	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										13352	674	453	47		60,22	
Накладные расходы										717						