

«Утверждаю»

И.о.директора ГУП РБ «УАЗ»

А.В. Рыжакова

« » » 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по очистке кровли от снега и наледи на зимний сезон
2020 – 2021 г.

1. Общие сведения:

1.1. Заказчик: ГУП РБ «Управление административными зданиями»

1.2. Адреса: г. Уфа, ул. Советская,18, Пушкина,95, Пушкина,106,
Цюрупы,17, Свердлова,72/1, К. Маркса,14,К. Маркса,55/1, К.Маркса,63/1

1.3. Вид работы:

- Очистка периметра кровли (1,5 м от края) от снега и наледи,(п/м).
- Удаление сосулек и наледи с карнизов здания и выступающих частей фасада (п/м)
- Сбивка сосулек по периметру кровли (п/м)
- Очистка площади кровли от снега и наледи (кв.м)

1.4. Основание для выполнения работ: Техническое задание.

1.5. Сроки выполнения работ: в соответствии с договором.

1.6. Площади кровель по адресам:

- Административное здание Пушкина,106- общей площадью -2032 м2.
- Административное здание Пушкина,95;
- Литер Б.- общей площадью-1346 м2.
- Литер А1. -.- общей площадью- 720 м2.
- Административное здание Советская,18- общей площадью -1793 м2.
- Административное здание Цюрупы,17 -общей площадью -1000 м2
- Административное здание К.Маркса,14 - общей площадью -1228 м2.
- Общежитие, Свердлова,72/1- общей площадью -1116 м2.
- Административное здание К.Маркса,55/1- общей площадью-1200 м2
- Административное здание К.Маркса,63/1-общей площадью-1200м2

2. Порядок выполнения работ:

2.1. Перед началом работ подписывается Акт осеннего осмотра технического состояния кровли.

2.2.Объемы выполненных работ закрываются по фактической очищенной кровли.

2.3.После окончания работ подписывается Акт весеннего осмотра технического состояния кровли.

3.Требования к проведению работ:

3.1.Работы должны вестись с соблюдением требований безопасности.

3.2.Привлекаемый персонал должен иметь квалификационное удостоверение «Промышленный альпинизм», удостоверение подтверждающее обучение по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте»

4.Гарантийные обязательства:

- По результатам Акта весеннего осмотра технического состояния после проведения работ при наличии новых пробоин на кровле подрядчик за свой счет восстанавливает герметичность кровли.

Главный инженер

Р.Р. Хазиев