


Согласовано:



НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ИГНАТЬЕВА М.А.

Утверждаю:

Начальник отдела ГО, ЧС
и пожарной безопасности
И.С. Нохрина



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №29

Монтаж пожарной сигнализации в ауд. 08 учебного корпуса №2

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол- во	Используемые материалы	Примечания
1	Демонтажные работы	Шт	4	Извещатель пожарный дымовой	Без сохранения
2		М	26	Кабель ТРПтр	Без сохранения
3	Монтаж извещателя пожарного дымового	Шт	4	Извещатель пожарный дымовой ИПД 3.1М	
4		М	26	Кабель для монтажа системы сигнализации КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75	Крепление за армстронгом
5		Шт	1	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(2к)- IP41	

Согласовано:

Техник отдела ГО, ЧС
и пожарной безопасности



Ю.И. Чашин