

" " 2020 г.

" " 2020 г.

Капитальный ремонт санузлов в здании МАУК ЦДК Белебеевского района по адресу: г. Белебей, ул. им. М.Г. Амирова, 10А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ЛС внутренняя отделка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 214,459 тыс. руб.
строительных работ 201,280 тыс. руб.
монтажных работ 13,179 тыс. руб.
Средства на оплату труда 29,335 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2479,07 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Внутренняя отделка 1-ый этаж																
Потолки																
1	ТЕР15-01-047-16 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство: потолков реечных алюминиевых <i>Отделочные работы: НР (82 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (41 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхно сти облицовк и	0.059	32071.9	1288.4	156.1	4.08	1892	76	9		108.36	6.39	0.25	0.01
Стены																
2	ТЕРр55-5-1 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>Перегородки (ремонтно-строительные): НР (10 руб.): 89% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 перегоро док	0.0064	2299.51	1522.14	777.37	81.72	15	10	5	1	141.2	0.9	6.72	0.04
3	ТЕРр63-7-5 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (125 руб.): 77% от ФОТ СП (81 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 поверхно сти облицовк и	0.213	940.08	739.29	200.79	25.65	200	157	43	5	74.3	15.83	1.99	0.42

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРп61-26-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> НР (36 руб.): 79% от ФОТ СП (23 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетерт ой поверхно сти	0.1482	324.88	306.52	3.17	1.63	48	45			28.07	4.16	0.1	0.01
5	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>Отделочные работы:</i> НР (738 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (365 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0.3612	10301.05	1853.77	40.17	21.19	3721	670	15	8	159.67	57.67	1.65	0.6
Прочие работы																
6	ТЕРп62-32-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.0072	1390.36	824.54	0.88		10	6			80.6	0.58		
7	ТЕРп62-33-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> НР (11 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.0195	1294.46	728.64	0.88		25	14			65.94	1.29		
8	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> НР (1 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м3 заделки	0.002	1228.11	564.29	21.84		2	1			55.16	0.11		
9	ТЕР20-02-003-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> НР (32 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	2	25.05	12.13	1.88		50	24	4		1.07	2.14		
10	ТССЦ-301-0602 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-150, размер 150х150 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м2	-0.04	387.3				-15							

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТСЦ-301-4485 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 150х150 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.	2	13.92				28							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									5976	1003	76	14		89.07		1.08
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 5, 9-11))									6099	1119	83	16		99		1.23
Накладные расходы									1040							
Сметная прибыль									548							
Итого по разделу 1 Внутренняя отделка 1-ый этаж									7687					99		1.23
Раздел 2. Полы 1-этаж (керамическая плитка)																
12	ТЕРп57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>Полы (ремонтно-строительные): НР (36 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0.059	798.78	753.2	45.58	23.52	47	44	3	1	69.87	4.12	1.44	0.09
13	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>Полы: НР (30 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0.059	1441.46	396.68	48	20.74	85	23	3	1	39.51	2.33	1.27	0.07
14	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>Полы: НР (2 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0.059	1036.72	20.08	34.56	13.72	61	1	2	1	2	0.12	0.84	0.05
15	ТЕР11-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуиноль, первый слой <i>Полы: НР (50 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0.059	3393.41	658.07	283.69	6.37	200	39	17		46.18	2.72	0.39	0.02
16	ТЕР11-01-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуиноль, последующий слой <i>Полы: НР (29 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0.059	2038.13	397.01	141.67	3.76	120	23	8		27.86	1.64	0.23	0.01

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Полы: НР (30 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0.059	1441.46	396.68	48	20.74	85	23	3	1	39.51	2.33	1.27	0.07
18	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Полы: НР (258 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (149 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0.059	21052.85	3430.14	35.24	21.02	1242	202	2	1	310.42	18.31	1.72	0.1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1840	355	38	5		31.57		0.41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13-18))									1896	402	47	6		35.69		0.49
Накладные расходы									438							
Сметная прибыль									262							
Итого по разделу 2 Полы 1-этаж (керамическая плитка)									2596					35.69		0.49
Раздел 3. Внутренняя отделка 3-ий этаж																
Потолки																
19	ТЕРp62-17-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (18 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0617	1895.38	371.5	8.43	1.63	117	23	1		34.02	2.1	0.1	0.01
20	ТЕРp62-17-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35% Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (18 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0621	1892.76	368.88	8.43	1.63	118	23	1		33.78	2.1	0.1	0.01
Стены																
21	ТЕРp55-5-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Перегородки (ремонтно-строительные): НР (24 руб.): 89% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 перегородок	0.0169	2299.51	1522.14	777.37	81.72	39	26	13	1	141.2	2.39	6.72	0.11
22	ТЕРp63-7-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (292 руб.): 77% от ФОТ СП (190 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0.4944	940.08	739.29	200.79	25.65	465	366	99	13	74.3	36.73	1.99	0.98

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕРp61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних помещений <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (70 руб.): 79% от ФОТ СП (45 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 перетерт ой поверхно сти	0.2892	324.88	306.52	3.17	1.63	94	89	1		28.07	8.12	0.1	0.03
24	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>Отделочные работы: НР (25 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0.2892	81.52	79.65	1.19	0.16	24	23			6.55	1.89	0.01	
25	ТССЦ-101-6511 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" <i>Отделочные работы</i>	т	0.0038	19934.93				76							
26	ТЕР15-01-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>Отделочные работы: НР (1599 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (791 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхно сти облицовк и	0.7836	10301.05	1853.77	40.17	21.19	8072	1453	31	17	159.67	125.12	1.65	1.29
Устройство коробов																
27	ТЕР10-06-037-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №579/пр прим</i>	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом (Устройство короба из ГКЛ) <i>Деревянные конструкции: НР (66 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.054	6977.5	997.89	7.57		377	54			87	4.7		
28	ТЕР15-01-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>Отделочные работы: НР (110 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (54 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхно сти облицовк и	0.054	10301.05	1853.77	40.17	21.19	556	100	2	1	159.67	8.62	1.65	0.09
29	ТЕР20-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (175 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (107 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 решетка	8	24.18	16.56	3.04		193	132	24		1.46	11.68		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТСЦЛ-301-4485 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 150х150 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.	8	13.92				111							
Прочие работы																
31	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза <i>Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (70 руб.): 80% от ФОТ СП (44 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1072	1390.36	824.54	0.88		149	88			80.6	8.64		
32	ТЕРр62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (14 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0244	1294.46	728.64	0.88		32	18			65.94	1.61		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									10423	2395	172	32		213.7		2.52
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 24-26, 28, 27, 29-30))									10701	2659	186	37		236.5		2.87
Накладные расходы									2483							
Сметная прибыль									1327							
Итого по разделу 3 Внутренняя отделка 3-ий этаж									14511					236.5		2.87
Раздел 4. Полы 3-этаж (керамическая плитка)																
33	ТЕРр57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>Полы (ремонтно-строительные): НР (77 руб.): 80% от ФОТ СП (65 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0.1238	798.78	753.2	45.58	23.52	99	93	6	3	69.87	8.65	1.44	0.18
34	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>Полы: НР (66 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0.1238	1441.46	396.68	48	20.74	178	49	6	3	39.51	4.89	1.27	0.16
35	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>Полы: НР (6 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0.1238	1036.72	20.08	34.56	13.72	128	2	4	2	2	0.25	0.84	0.1

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой Полы: НР (104 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (60 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0.1238	3393.41	658.07	283.69	6.37	420	81	35	1	46.18	5.72	0.39	0.05
37	ТЕР11-01-004-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой Полы: НР (62 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0.1238	2038.13	397.01	141.67	3.76	252	49	18		27.86	3.45	0.23	0.03
38	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Полы: НР (66 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0.1238	1441.46	396.68	48	20.74	178	49	6	3	39.51	4.89	1.27	0.16
39	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Полы: НР (546 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (314 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0.1238	21052.85	3430.14	35.24	21.02	2606	425	4	3	310.42	38.43	1.72	0.21
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3861	748	79	15		66.28		0.89
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 34-39))									3977	846	97	18		74.92		1.07
Накладные расходы									927							
Сметная прибыль									555							
Итого по разделу 4 Полы 3-этаж (керамическая плитка)									5459					74.92		1.07
Раздел 5. Внутренняя отделка (подвал)																
40	ТЕРp55-5-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Перегородки (ремонтно-строительные): НР (12 руб.): 89% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 перегородок	0.0081	2299.51	1522.14	777.37	81.72	19	13	6	1	141.2	1.14	6.72	0.05
41	ТЕРp53-20-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (закладка дверного проема) Стены (ремонтно-строительные): НР (15 руб.): 86% от ФОТ СП (12 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0.0023	77782.52	7102	5798.52	636.87	179	16	13	1	670	1.54	39	0.09

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР20-01-001-15 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм (демонтаж короба вентиляции) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (67 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0.1092	601.32	526.13	75.19	3.32	66	58	8		47.614	5.2	0.203	0.02
43	ТЕР20-01-001-12 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм (демонтаж короба вентиляции) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (68 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (42 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0.0945	707.58	625.6	81.98	3.54	67	59	8		56.616	5.35	0.217	0.02
44	ТЕР08-02-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Конструкции из кирпича и блоков: НР (346 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (214 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.1688	3204.85	1552.21	611.07	67.12	541	262	103	11	143.99	24.31	4.11	0.69
45	ТССЦ-404-0005 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 Конструкции из кирпича и блоков	1000 шт.	0.8508	1366				1162							
46	ТЕРp69-19-2 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (603 руб.): 78% от ФОТ СП (387 руб.): 50% от ФОТ	1 м3 бетона	4.1	691.97	188.54	503.43		2837	773	2064		17.49	71.71		
Стены																

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕРp63-7-5 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):</i> НР (390 руб.): 77% от ФОТ СП (254 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0.663	940.08	739.29	200.79	25.65	623	490	133	17	74.3	49.26	1.99	1.32
48	ТЕР15-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке(демонтаж ПВХ панелей на деревянном каркасе) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>Отделочные работы:</i> НР (731 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (362 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 облицовки	1.6566	565.82	465.8	100.02	1.44	937	772	165	2	40.12	66.46	0.088	0.15
49	ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен <i>Отделочные работы:</i> НР (1692 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (837 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.6566	1798.36	864.84	135.82	68.89	2979	1433	225	114	75.4	124.91	6.07	10.06
50	ТЕР15-01-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>Отделочные работы:</i> НР (5856 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (2897 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	2.8716	10301.05	1853.77	40.17	21.19	29580	5323	115	61	159.67	458.51	1.65	4.74
51	ТЕР46-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых(перегородок и короба из пвх панелей на деревянном каркасе) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> НР (155 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (93 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2	0.4005	496.31	279.82	216.49	111.7	199	112	87	45	29.3	11.73	6.84	2.74
52	ТЕР10-06-037-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №579/пр прим	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом (Устройство короба из ГКЛ) <i>Деревянные конструкции:</i> НР (673 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (340 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.552	6977.5	997.89	7.57		3852	551	4		87	48.02		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> НР (308 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (188 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	14	24.18	16.56	3.04		339	232	43		1.46	20.44		
54	ТССЦ-301-4485 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 150х150 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.	12	13.92				167							
55	ТССЦ-101-3052 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,6 м (2-шт.) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м2	0.72	335.14				241							
56	ТЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> НР (297 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (182 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	11	35.38	20.19	4.48	0.16	389	222	49	2	1.78	19.58	0.01	0.11
57	ТССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м (11шт) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м2	6.6	301.62				1991							
Потолок																
58	ТЕРp63-10-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (пвх панелей) <i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):</i> НР (49 руб.): 77% от ФОТ СП (32 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 облицовк и	0.584	110.94	104.61	6.33	3.27	65	61	4	2	9.58	5.59	0.2	0.12
59	ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля <i>Отделочные работы:</i> НР (1096 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (542 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0.818	7446.48	1218.25	445.81	12.41	6091	997	365	10	102.46	83.81	0.76	0.62
Прочие работы																

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕРp62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза <i>Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (34 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0.0512	1390.36	824.54	0.88		71	42			80.6	4.13		
61	ТЕРp62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза <i>Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (17 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0.0293	1294.46	728.64	0.88		38	21			65.94	1.93		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									52433	11437	3392	266		1003.62		20.73
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 53-57, 44-45, 49-50, 59, 52))									54012	12790	3618	316		1120.55		24.79
Накладные расходы									12408							
Сметная прибыль									6463							
Итого по разделу 5 Внутренняя отделка (подвал)									72883					1120.55		24.79
Раздел 6. Полы в подвале(керамическая плитка)																
62	ТЕРp57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>Полы (ремонтно-строительные): НР (508 руб.): 80% от ФОТ СП (432 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0.818	798.78	753.2	45.58	23.52	653	616	37	19	69.87	57.15	1.44	1.18
63	ТЕР09-03-043-01 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр</i>	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование (монтаж люка) <i>Строительные металлические конструкции: НР (53 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (48 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1 т металлоконструкций	0.06497	5661.44	606.11	4407.96	258.53	368	39	286	17	47.65	3.1	15.19	0.99
64	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>Полы: НР (436 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (251 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0.818	1441.46	396.68	48	20.74	1179	324	39	17	39.51	32.32	1.27	1.04
65	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>(ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) Полы: НР (55 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	0.818	1555.08	30.12	51.84	20.58	1272	25	42	17	3	2.45	1.26	1.03

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 Полы	м3	-2.503	481.41				-1205							
67	ТССЦ-402-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 Полы	м3	2.503	497.57				1245							
68	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой Полы: НР (692 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (398 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	0.818	3393.41	658.07	283.69	6.37	2776	538	232	5	46.18	37.78	0.39	0.32
69	ТЕР11-01-004-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой Полы: НР (418 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (241 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	0.818	2038.13	397.01	141.67	3.76	1667	325	116	3	27.86	22.79	0.23	0.19
70	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Полы: НР (436 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (251 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0.818	1441.46	396.68	48	20.74	1179	324	39	17	39.51	32.32	1.27	1.04
71	ТССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 Полы	м3	-1.669	481.41				-803							
72	ТССЦ-402-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 Полы	м3	1.669	497.57				830							
73	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Полы: НР (3596 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (2071 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0.818	21052.85	3430.14	35.24	21.02	17221	2806	29	17	310.42	253.92	1.72	1.41
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									26382	4997	820	112		441.83		7.2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 63-73))									27235	5654	1016	135		499.54		8.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									6193							
Сметная прибыль									3724							
Итого по разделу 6 Полы в подвале(керамическая плитка)									37152					499.54		8.71
Раздел 7. Двери ПВХ																
74	ТЕРп56-11-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие наличников <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (28 руб.): 82% от ФОТ СП (21 руб.): 62% от ФОТ	100 м наличников	0.8	42.27	42.27			34	34			4.21	3.37		
75	ТЕРп56-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие дверных полотен <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (75 руб.): 82% от ФОТ СП (57 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0.252	364.25	364.25			92	92			36.28	9.14		
76	ТЕРп56-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (245 руб.): 82% от ФОТ СП (185 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0.16	2277.08	1818.1	458.98	48.28	364	291	73	8	179.3	28.69	3.97	0.64
77	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>Деревянные конструкции:</i> НР (401 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (202 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2 проемов	0.1449	183952.64	2251.2	439.26	17.15	26655	326	64	2	201	29.12	1.05	0.15
78	ТССЦ-203-8084 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) <i>Деревянные конструкции</i>	м2	-14.49	1657.6				-24019							
79	ТССЦ-203-8085 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) <i>Деревянные конструкции</i>	м2	14.49	1610.9				23342							
80	ТЕР09-04-010-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке(прим. установка ПВХ перегородок) <i>Строительные металлические конструкции:</i> НР (3187 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (2843 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	100 м2	0.779	4923.73	4047.03	855.11	316.8	3836	3153	666	247	322.73	251.41	19.4	15.11
81	Приложение № 1 п.1	Перегородки ПВХ (П1-600х1800мм) <i>Деревянные конструкции</i>	шт.	5	261,91 2288,07/1,2/7,28				1310							

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	Приложение № 1 п.2	Перегородки ПВХ (П2-1200х2000мм) <i>Деревянные конструкции</i>	шт.	17	523,65 <i>4574,62/1,2/7,28</i>				8902							
83	Приложение № 1 п.3	Перегородки ПВХ (П3-4670х2000 мм) <i>Деревянные конструкции</i>	шт.	2	3327,86 <i>29072,19/1,2/7,28</i>				6656							
84	Приложение № 1 п.4	Перегородки ПВХ (П4-6510х2000 мм) <i>Деревянные конструкции</i>	шт.	1	4400,6 <i>38443,64/1,2/7,28</i>				4401							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									51573	3896	803	257		321.73		15.9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 77-79, 81-84, 80))									52278	4418	986	320		363.81		19.72
Накладные расходы									3937							
Сметная прибыль									3309							
Итого по разделу 7 Двери ПВХ									59524					363.81		19.72
Раздел 8. Электроснабжение																
85	ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №376/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	252.49	29.09	28.95	1.63	252	29	29	2	2.32	2.32	0.1	0.1
86	ТССЦ-509-2969 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм) <i>Деревянные конструкции</i>	шт.	1	284.45				284							
87	ТЕРм08-03-575-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Прибор или аппарат <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (93 руб.): 95% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	7	14.63	14.04			102	98			1.12	7.84		
88	ТССЦ-509-2243 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С <i>Деревянные конструкции</i>	шт.	1	32.11				32							
89	ТССЦ-509-1613 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА <i>Деревянные конструкции</i>	шт.	6	167.18				1003							

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТЕРм08-03-594-16 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (69 руб.): 95% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.	0.06	1410.94	1193.81	167.96	12.74	85	72	10	1	95.2	5.71	0.78	0.05
91	ТССЦ-509-0761 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Светильники НББ 61-60 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт.	6	36.38				218							
92	ТССЦ-509-4912 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа: КЛ 11 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	10 шт.	0.6	204.56				123							
93	ТЕРм08-02-403-03 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (305 руб.): 95% от ФОТ СП (209 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	1.63	245.9	196.19	4.31	0.33	401	320	7	1	16.5	26.9	0.02	0.03
94	ТЕРм08-02-403-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0.3	174.26	134.36	4.31	0.33	52	40	1		11.3	3.39	0.02	0.01
95	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	1000 м	0.04	6816.56				273							
96	ТССЦ-501-8483 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	1000 м	0.15	10367.27				1555							
97	ТССЦ-501-8508 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	1000 м	0.003	22927.23				69							

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Разветвительная коробка: У-198 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	10 шт.	1	113.1				113							
99	ТЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Электрополотенце <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (34 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	17.59	12.04	2.79	0.16	53	36	8		0.96	2.88	0.01	0.03
100	приложение №1 п.5	Рукоосушитель электрический G-1800PS (цена 25990/1,2/7,11=3046,18руб.) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт.	3	2975.05 25990/1,2/7,28				8925							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									13540	595	55	4		49.04		0.22
Накладные расходы									569							
Сметная прибыль									389							
Итого по разделу 8 Электроснабжение									14498					49.04		0.22
Раздел 9. Вывоз мусора																
101	ТССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>Погрузо-разгрузочные работы:</i> НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8.111	3.64				30							
102	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8.111	11.57		11.57		94		94					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									124		94					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 102))									148		118					
Итого по разделу 9 Вывоз мусора									148							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									166152	25426	5529	705		2216.84		48.95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 5, 24-26, 28, 49-50, 59, 9-11, 29-30, 53-57, 13-18, 34-39, 64-73, 27, 52, 77-79, 81-84, 86, 88-89, 44-45, 63, 80, 102))									169886	28483	6206	852		2479.07		59.09
Накладные расходы									27997							
Сметная прибыль									16576							
Итого по смете:																

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Строительные работы									201280					2430.03		58.87
Итого Монтажные работы									13179					49.04		0.22
Итого									214459					2479.07		59.09
В том числе:																
Материалы									135167							
Машины и механизмы									6206							
ФОТ									29335							
Накладные расходы									27997							
Сметная прибыль									16576							
ВСЕГО по смете									214459					2479.07		59.09

Составил: _____ Бахарев В.В.
(должность, подпись, расшифровка)