

Согласовано:
Директор МАОУ «СОШ № 19»
МО «Мирнинский район»

О.П. Багдасаева

2021 г.

Ведомость объемов работ
по ремонту помещений здания МАОУ «СОШ № 19».
(Точка роста)

Здание расположено по адресу: РС (Я), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город.

Ведомость объемов работ составлена 19.03.2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Ссылки на чертежи, техпаспорт. Замеры	Формула расчета объемов работ и расхода материала
Кабинет физики № 222					
Пол					
1.	Демонтаж деревянных плинтусов	м.п.	35,7		
2.	Демонтаж покрытия полов из линолеума	м ²	73,61		
3.	Демонтаж алюминиевых уголков	м.п.	14,8		
4.	Демонтаж покрытия подиума из линолеума	м ²	11,72		
5.	Ремонт стяжки отдельными местами площадью заделки до 1 м ²	1 место	19,0		
6.	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 5 мм	м ²	73,61		
7.	Устройство покрытия полов из линолеума на клею со свариванием швов	м ²	73,61		
8.	Устройство покрытия подиума из линолеума на клею	м ²	11,72		
9.	Устройство алюминиевых уголков	м.п.	14,8		
10.	Устройство окрашенных деревянных плинтусов	м.п.	35,7		
Стены					
11.	Демонтаж учебной настенной доски (с сохранением материала)	м ²	3,0		
12.	Ремонт трещин в кирпичных стенах	м.п./ м ²	3,0/ 0,45		
13.	Перетирка штукатурки стен	м ²	93,78		
14.	Улучшенная окраска стен акриловыми составами	м ²	93,78		
15.	Окраска поверхностей оконных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	4,28		

16.	Окраска поверхностей дверных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	1,0		
17.	Нанесение графических символов	шт.	1,0		
Потолок					
18.	Окраска поверхностей потолка акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	83,87		
Кабинет физики (лаборантская)					
Полы					
19.	Демонтаж деревянных плинтусов	м.п.	20,66		
20.	Демонтаж покрытия полов из линолеума	м ²	25,13		
21.	Ремонт стяжки отдельными местами площадью заделки до 1 м ²	1 место	3		
22.	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 5 мм	м ²	25,13		
23.	Устройство покрытия полов из линолеума на клею со свариванием швов	м ²	25,13		
24.	Устройство окрашенных деревянных плинтусов	м.п.	20,66		
Стены					
25.	Ремонт трещин в кирпичных стенах	м.п./м ²	18,0/ 2,7		
26.	Перетирка штукатурки стен	м ²	58,56		
27.	Улучшенная окраска стен акриловыми составами	м ²	58,56		
28.	Окраска поверхностей оконных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	1,0		
29.	Нанесение графических символов	шт.	1,0		
Потолок					
30.	Окраска поверхностей потолка акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	25,13		
Кабинет Информатики 220					
Пол					
31.	Демонтаж деревянных плинтусов	м.п.	31,1		
32.	Демонтаж покрытия полов из линолеума	м ²	63,44		
33.	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 5 мм	м ²	63,44		
34.	Устройство покрытия полов из линолеума на клею со свариванием швов	м ²	63,44		
35.	Устройство окрашенных деревянных плинтусов	м.п.	31,1		
Стены					
36.	Перетирка штукатурки стен	м ²	83,54		
37.	Улучшенная окраска стен акриловыми составами	м ²	83,54		
38.	Окраска поверхностей оконных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	3,2		

39.	Окраска поверхностей дверных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	1,0		
40.	Нанесение графических символов	шт.	1,0		
Потолок					
41.	Окраска поверхностей потолка акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	63,44		
Коридор					
Стены					
42.	Окраска стен по стеклообоям акриловыми составами за два раза	м ²	42,0		
43.	Окраска стен по ГКЛ акриловыми составами за два раза	м ²	40,0		
44.	Окраска поверхностей дверных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	7,26		
45.	Нанесение графических символов	шт.	1,0		
Кабинет робототехники № 220/1					
Стены					
46.	Окраска стен по стеклообоям акриловыми составами за два раза	м ²	16,2		
47.	Окраска стен по ГКЛ акриловыми составами за два раза	м ²	21,2		
48.	Окраска поверхностей оконных откосов акриловыми составами с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	2,14		
49.	Нанесение графических символов	шт.	1,0		

Составили: Исмоилов М.А. /  тел. 8(41136)3-47-09

Представитель эксплуатирующей организации: _____

Наименование эксплуатирующей организации: МАОУ "СОШ №19 им. Л.А. Зонгулаевой"