

_____ 2021 г.

ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт по устройству теплых полов в детской игровой комнате
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 420,853 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,295 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 442,64 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____



Бадамшина А.Н.
2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы:												
1	ТЕРп57-3-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,42	37,17	37,17			16	16		
2	ТЕРп57-1-2 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,79	75,63	75,63			60	60		
12	ТЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,79	416,55	301,03	115,52	59,6	329	238	91	47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									405	314	91	47
Накладные расходы									343			
Сметная прибыль									222			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
Полы (ремонтно-строительные)									189			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									781			
Итого									970			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									970			
Раздел 2. Монтажные работы												
6	ТЕР11-01-011-03 И2- Приказ Гос.ком. РБ по строит. от 24.01.13 №17	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм(выравнивание оснований полов)	100 м2 стяжки	0,79	1340,28	400,81	44,24	20,74	1059	317	35	16
5	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных 413,51 = 2 423,04 - 4,12 x 487,75	100 м2 изолируемой поверхности	0,79	484,7	370,1	114,6	3,68	383	292	91	3
15	ТСЦ-104-0312 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	3,95	1309,95				5174			
11	ТЕР11-01-051-04 И2- Приказ Гос.ком. РБ по строит. от 24.01.13 №17	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем обогрева полов(прим.водяных)79м2+6,3м2=85,3м2	100 м2 пола	0,853	1431,59	44,52			1221	38		
4	ТСЦ-104-0427 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: С, самоклеющийся, толщина 10 мм(прим. демпферная лента, шириной 15 см)	м2	6,3	54,2				341			
13	ТЕР06-01-092-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	1 т арматуры, закладных деталей	0,23	437,02	267,98	134,99	13,68	101	62	31	3


	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТСЦ-204-0069 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17	Арматурные сетки сварные ячейкой 10*10 , арм. класса А-II, d-5 мм	т	0,23	7735,31				1779			
16	ТЕР16-03-001-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм 821,89 = 4 342,76 - 94,8 x 37,14	100 м трубопровода	4,16	821,89	728,06	57,78	1,14	3419	3029	240	5
20	ТСЦ-507-0674 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 16 мм	10 м	41,6	37,6				1564			
21	ТСЦ-301-1224 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	5	12,99				65			
3	ТСЦ-103-9910 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.	8	34,7				278			
17	ТЕР16-07-003-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка	2	100,95	55,93	5,98		202	112	12	
19	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	3	98,39	16,86	4,25		295	51	13	
26	ТСЦ-302-1220 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)(Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии: 100, марки UPS-32x80 (220 В))	компл.	1	6735,07				6735			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-302-1304 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	2	23,28				47			
18	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	4,16	123,36	73,75	43,31		513	307	180	
7	ТЕР11-01-015-01 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,79	1966,81	405,92	197,31	38	1554	321	156	30
8	ТЕР11-01-015-02 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	3,16	243,47	11,95	6,71	3,1	769	38	21	10
23	ТЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках $469,77 = 5\,923,71 - 102 \times 53,47$	100 м2 покрытия	0,79	469,77	330,12	67,93	5,55	371	261	54	4
24	ТССЦ-101-2940 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Линолеум СИНТЕРОС, ЛЮКС, ПВХ, шириной 3-5 м, толщиной 4 мм на вспененной подоснове	м2	79	114,41				9038			
10	ТЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,42	886,59	82,47	7,02		372	35	3	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									35280	4863	836	71
Накладные расходы									5618			
Сметная прибыль									3385			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Монтажные работы :												
Полы										22663		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1993		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										19627		
Итого										44283		
Итого по разделу 2 Монтажные работы										44283		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										35685	5177	927
Накладные расходы										5961		
Сметная прибыль										3607		
Итого по смете:												
Полы (ремонтно-строительные)										189		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										781		
Полы										22663		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1993		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										19627		
Итого										45253		
в текущих ценах 45 253 * 7,75										350711		
НДС 20%										70142,2		
ВСЕГО по смете										420853,2		

Составил



Проверил