



УТВЕРЖДАЮ
Гл. врач ГАУЗ Мечетлинский санаторий
для детей с родителями РБ
А.Н.Бадамшина
2021г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт по замене совмещенного оконного
и балконного дверного блоков в палатах 2-го этажа спального корпуса

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
Окна					
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,234	ТЕРр56-2-2	
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,13	ТЕРр56-1-1	
Дверь балконная					
3	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,256	ТЕРр56-10-1	
4	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,13	ТЕРр56-9-1	
Раздел 2. Монтажные работы					
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,234	ТЕР10-01-034-05	
6	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	23,4	ТССЦ-203-0998	
7	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,169	ТЕР10-01-035-03	
8	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м	16,9	ТССЦ-101-2912	
9	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,256	ТЕР10-01-047-03	
10	Ремонт порогов шириной: 100 мм	100 отремонтир ованных мест	0,13	ТЕРр56-17-1	
11	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,386	ТЕР15-01-050-04	
12	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,84	ТЕР10-01-036-01	

Составил

Кушанов Р.Р.

Проверил