

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

на выполнение работ по замене окон в подвальном помещении МАОУ "Академический лицей", г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3 в целях соблюдения требований пожарной безопасности

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,19	
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,65505	
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,075	
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1781	
5	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с двумя глухими и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), толщина профиля 70 мм, 2850x1250 мм	шт	5	
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1494	
7	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), толщина профиля 70 мм, 1150x900 мм	шт	9	
8	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), толщина профиля 70 мм, 900x1250 мм	шт	5	
9	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,15	
10	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	15	
11	Заглушка торцевая	шт	10	
12	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,3515	
13	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700x370x8 мм прим. Сэндвич-панели для откосов	м2	36,91	
14	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0497	
Раздел 2. Прочие работы				
15	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,98	

1	2	3	4	5
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,98	

Составил: В. Серин В.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: В. Серин В.С.
(должность, подпись, расшифровка)

