

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Ахтямов И.Г.

2019г.

Объект:

Капитальный ремонт пожарной сигнализации в помещении ГАУЗ ПДС РБ, находящегося по адресу: 452432, Республика Башкортостан, Нуримановский район, с. Павловка, ул. Графтио, 44

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2/кор от 15.04.2019 г.

Капитальный ремонт пожарной сигнализации в помещении ГАУЗ ПДС РБ, находящегося по адресу: 452432, Республика Башкортостан, Нуримановский район, с. Павловка, ул. Графтио, 44

| № пп                                          | Наименование                                                                                                                                                   | Ед. изм.  | Кол.                                    | Примечание |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                                                              | 3         | 4                                       | 5          |
| <b>Раздел 1. Монтаж пожарной сигнализации</b> |                                                                                                                                                                |           |                                         |            |
| 1                                             | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей                                                                               | 1 шт.     | 3<br>2+1                                |            |
| 2                                             | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении                                                     | 1 шт.     | 430                                     |            |
| 3                                             | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении                                                           | 1 шт.     | 50<br>10+40                             |            |
| 4                                             | Светильник: местного освещения                                                                                                                                 | 100 шт.   | 0,4<br>40 / 100                         |            |
| 5                                             | Прибор сигнализирующий емкостной                                                                                                                               | 1 шт.     | 2                                       |            |
| 6                                             | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч                                                                                                               | 1 шт.     | 2                                       |            |
| 7                                             | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении                                                                                                             | 1 шт.     | 34                                      |            |
| 8                                             | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля                                                                                                 | 1 шт.     | 2                                       |            |
| 9                                             | Коробка кабельная соединительная или разветвительная                                                                                                           | 1 шт.     | 20                                      |            |
| 10                                            | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм                                                                                                                         | 100 м     | 7,1<br>(660+50) / 100                   |            |
| 11                                            | Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>                                                                                                               | 100 м     | 7,6<br>(660+50*2) / 100                 |            |
| 12                                            | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей                                                                                                 | 100 м     | 2<br>200 / 100                          |            |
| 13                                            | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> | 100 м     | 2<br>200 / 100                          |            |
| 14                                            | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим                            | 100 м     | 38,4<br>((3000+800+1000)-760-200) / 100 |            |
| <b>Раздел 2. Пусконаладочные работы</b>       |                                                                                                                                                                |           |                                         |            |
| 15                                            | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20                                                       | 1 система | 2                                       |            |

| 1                                                                 | 2                                                                                                                                         | 3    | 4     | 5 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
| <b>Раздел 3. Стоимость оборудования, не учтенного в разделе 1</b> |                                                                                                                                           |      |       |   |
| 16                                                                | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарный (Сигнал-20)                                                                                  | шт.  | 2     |   |
| 17                                                                | С-2000м                                                                                                                                   | шт.  | 1     |   |
| 18                                                                | Соната-К, блок реч.оповещ, 200-5000 Гц, 2 сообщ.                                                                                          | шт.  | 2     |   |
| 19                                                                | Блок бесперебойного питания ББП-50                                                                                                        | шт.  | 2     |   |
| 20                                                                | Аккумулятор 1207 12В 7Ач                                                                                                                  | шт.  | 4     |   |
| <b>Раздел 4. Стоимость материалов, не учтенных в разделе 1</b>    |                                                                                                                                           |      |       |   |
| 21                                                                | ИП 212-141 Извещатель дымовой оптико-электронный 2-х проводный                                                                            | шт.  | 430   |   |
| 22                                                                | ИП 103-5/1-А3 • (н.з.) 64-76С тепловой максимальный                                                                                       | шт.  | 10    |   |
| 23                                                                | ИПР-55К Извещатель пожарный ручной предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации | шт.  | 40    |   |
| 24                                                                | Табло световое "Выход"                                                                                                                    | шт.  | 40    |   |
| 25                                                                | Маяк-12К                                                                                                                                  | шт.  | 2     |   |
| 26                                                                | Соната-3-Л (8 Ом) Модуль акустический, 3Вт/8Ом, настен. исп. (13 шт/кор), Контроль линии                                                  | шт.  | 34    |   |
| 27                                                                | Промежуточные резисторы (2,7 ком)                                                                                                         | шт.  | 430   |   |
| 28                                                                | Коробка разветвительная 100*100*50мм (в коробке 78 шт.)                                                                                   | уп.  | 1     |   |
| 29                                                                | Короб 20*10 ЭЛЕКОР (96) ИЭК                                                                                                               | 2 м. | 330   |   |
| 30                                                                | Короб 40*25 ЭЛЕКОР (24) ИЭК                                                                                                               | 2 м. | 25    |   |
| 31                                                                | Гофро-труба ПВХ с зондом d20мм (100) УРАЛ-ПАК                                                                                             | м.   | 202,4 |   |
| 32                                                                | Крепеж-клипса для труб d20мм                                                                                                              | шт.  | 350   |   |
| 33                                                                | КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,5 Кабель огнестойкий в экране с низким дымо и газовыделением моножил. (0,5мм.кв) диаметр жилы 0,8мм                  | м.   | 3000  |   |
| 34                                                                | КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,75 Кабель огнестойкий в экране с низким дымо и газовыделением моножил. (0,75мм.кв) диаметр жилы 0,97мм               | м.   | 800   |   |
| 35                                                                | КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*1,0 Кабель огнестойкий в экране с низким дымо и газовыделением моножил. (1,0мм.кв) диаметр жилы 1,13мм                 | м.   | 1000  |   |

Составил:  Юлдашев Д.Х.  
(должность, подпись, расшифровка)