

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

__/__/20__ г.

__/__/20__ г.

Стройка: Челябинская область, г.Снежинск, МАДОУ №29

Объект: Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 54 МАДОУ №29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на замена оконных блоков - 4шт.

Основание:

базисная цена	текущая цена
20,744 тыс. руб.	98,808 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,065 тыс.чел.ч	0,065 тыс.чел.ч
0,722 тыс. руб.	11,696 тыс. руб.

Сметная стоимость:
в т.ч. оборудование
монтажных работ
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на II кв-л 2021г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Текущая стоимость всего			
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Замена оконных блоков (1,48*1,78 - 4 шт.)														
Демонтажные работы														
1	ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 оконных переплетов 467,56 = 498,93 - 0,93 x 33,73	0,1052 10,52 / 100	467,56	467,56			49,00	49,00			706,00	706		
2	ТЕРр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 100 м2	0,06 6 / 100	963,00	963,00	963		58,00	58,00			829,00	829		
3	ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 коробок 1 333,94 = 1 448,54 - 0,7 x 33,73 - 1,45 x 62,75	0,04 4 / 100	1333,94	1329,78	4,16 0,01		53,00	53,00			763,00	763		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТССЦлр-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза	0,2	44,21		44,21	9,00		9,00	87,00		87
5	ТССЦлр-03-21-01-007 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза 1 т груза	0,2	10,68		10,68	2,00		2,00	11,00		11
Монтажные работы											
6	ТЕР10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 100 м2 проемов 9 334,21 = 11 493,91 - 0,66 x 33,73 - 244 x 8,76	0,1052 10,52 / 100	9687,56	1851,74 7276,72	559,10	1019,00	195 765	59,00	6391,00	2795 3237	359
7	ТССЦ-203-1000 Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (с москитной сеткой) м2	10,52	1327,01	1327,01		13960,00	13960		48264,00	48264	
8	ТЕР10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 100 п.м 6 619,06 = 6 621,42 - 0,07 x 33,73	0,06 6 / 100	6661,37	265,05 6357,62	38,70	400,00	16 382	2,00	1915,00	228 1672	15
9	ТССЦ-101-2912 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м	6	384,00			2304,00	2304				
10	ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м 550,23 = 2 720,45 - 0,08 x 33,73 - 0,184 x 11 780,00	0,05 6 / 100	550,23	446,4 99,7	4,13	33,00	27 6		447,00	384 61	2
11	ТССЦ-101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	6	80,00	80		480,00	480		1104,00	1104	

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЕР15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 100 м2 облицовки 2 554,44 = 2 557,14 - 0,08 x 33,73	0,102 10,2 / 100	2857,31	2222,63 569,86	64,83	291,00	227 57	7,00	3454,00	3252 159	43
13	TCCЦ-101-3434 Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700x250x10 мм м2	10,7	69,12	69,12		740,00	740		2003,00	2003	
14	ТЕР11-01-040-01 Устройство уголка ПВХ: на окнах 100 м плитуса	0,202 20,2 / 100	241,67	127,58 110,21	3,88	49,00	26 22	1,00	439,00	370 64	5
15	TCCЦ-101-5958 Уголок ПВХ, размером 25x25 мм п.м	20,4	2,20	2,2		45,00	45		136,00	136	
16	ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности 1 043,01 = 1 058,53 - 0,46 x 33,73	0,02 2 / 100	1043,01	910,69 111,46	20,86 17,51	21,00	18 3		278,00	261 12	5 5
17	TCCЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг	19,2	2,74	2,74		53,00	53		255,00	255	
Сопутствующие работы											
18	ТЕРр61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов 100 м2 отремонтированной поверхности 6 622,61 = 6 625,75 - 1,36 x 2,31	0,012 1,2 / 100	6622,61	3796,72 2825,89		79,00	46 33		820,00	654 166	
19	ТЕР15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен 100 м2 покрытия 81,38 = 81,72 - 0,01 x 33,73	0,012 1,2 / 100	93,59	91,6 0,7	1,29	1,00	1,00		16,00	16	
20	TCCЦ-101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У т	0,0002	10950,00	10950		2,00	2		12,00	12	

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТЕР62-26-6 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 524,30 = 1 745,12 - 12,06 x 6,65 - 24,12 x 5,83	0,02 2 / 100	1524,30	303,58 1210,4	10,32	30,00	6 24		164,00	87 76	1
Итого прямые затраты по смете											
						19678	722 18876	80	68094	10345	528
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											
В том числе, справочно:											
Районный к-т 13% (Поз. 1-3, 6-13, 19-20, 14-18, 21)											
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)						722			11696		
материалы						18876			57221		
эксплуатация машин и механизмов						80			529		
Накладные расходы						677			10971		
Сметная прибыль						389			6282		
ВСЕГО по смете											
Проемы (ремонтно-строительные)						390			6337		
Погрузо-разгрузочные работы						9			87		
Перевозка грузов автотранспортом						2			11		
Деревянные конструкции						18020			62420		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						553			2243		
Отделочные работы						1356			11126		
Полы						140			1352		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						236			2815		
Малярные работы (ремонтно-строительные)						38			302		
Итого						20744			86693		
Затраты на компенсацию НДС при УСН (мат+(эм-зпм)+нр*0,172+сп*0,15+об)*0,2									12114,66		
ВСЕГО по смете						20744			98807,66		

% НР

% СП

Составил:  /Оборотнева Е.Г./

Проверил: _____ //

94

54

94

54