

10.01.2020

УТВЕРЖДАЮ:

2020 г.

2020 г.

ГАПОУ СО "Камышловский техникум промышленности и транспорта"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)



на ремонт входной группы, помещений в зданиях для обеспечения доступа маломобильных групп населения по адресам:
г.Камышлов, ул.Энгельса, 167, ул.Ленина, 15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1010,44440 тыс. руб.
строительных работ 111,767 тыс. руб.
монтажных работ 1,152 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,508 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 267,86 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ п/п	Обс. عنوانе	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе				Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		10	11	12	13	

Раздел 1. ул. Энгельса 167, литер А

1	ТЕР10-02-041-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отражение перилами стен НР (388 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (365 руб.) СП (195 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (365 руб.)	100 м перил	0,86	574,12	359,17	136,33	8,94		494	309	117		8
6	цена поставщика	Пристенные поручни для инвалидов из нержавеющей стали МАТ=3666,67/1,2/7,457*1,003*1,02	м	86	419,21 3666,67/1,2/7,4 57*1,003*1,02					36052				
11	ТЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство пандуса площадью 2 м2 НР (50 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (53 руб.) СП (29 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (53 руб.)	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0078	68858,32	5255,64	4236,84	656,67		537	41	33		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (30 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (27 руб.) СП (17 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (27 руб.)	100 м2 стяжки	0,052	1959,54	442,12	56,26	24,17	102	23	3	1
5	ТЕР11-01-027-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полюв многоцветных НР (104 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (94 руб.) СП (80 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (94 руб.)	100 м2 покрытия	0,052	11857,04	1475,69	181,39	70,98	617	77	9	4

Раздел 2. ул. Ленина 15, литер Р

6	ТЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство пандуса площадью 2 м2 НР (20 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (21 руб.) СП (12 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (21 руб.)	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,003	68858,32	5255,64	4236,84	656,67	207	16	13	2
7	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (32 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (29 руб.) СП (18 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (29 руб.)	100 м2 стяжки	0,055	1959,54	442,12	56,26	24,17	108	24	3	1
8	ТЕР11-01-027-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полюв многоцветных НР (108 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (98 руб.) СП (62 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (98 руб.)	100 м2 покрытия	0,055	11857,04	1475,69	181,39	70,98	652	81	10	4
9	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР (111 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (112 руб.) СП (67 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (112 руб.)	100 м2	0,084	1496,49	1184,57	311,92	147,29	126	100	26	12
10	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы НР (215 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (266 руб.) СП (192 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (266 руб.)	1 м2 проема	6,9	82,45	33,53	23,46		569	231	162	
11	ТСЦ-206-0416 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однополные с порогом ДДЧ 21-10П (алюминиевые конструкции)	шт.	3	5362,5				16088			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕРp55-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи НР (172 руб.): 89% от ФОТ (193 руб.) СП (125 руб.): 65% от ФОТ (193 руб.)	100 м2 перегородок	0,108	2694,87	1695,81	999,06	95,22	291	183	108	10
13	ТЕРp15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР (638 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (675 руб.) СП (316 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (675 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,28	11855,09	2066,13	42,41	24,7	3319	579	12	7
14	ТЕРp17-01-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж Установка нагревателей индивидуальных: ВОДОВОДНЫХ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗТ=0,4, ЗМ=0,4 к раск.; ЗЛМ=0,4; МАТ=0,4 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (54 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (47 руб.) СП (33 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (47 руб.)	10 компл.	0,1	514,32	463,01	51,31	7,54	51	46	5	1
15	ТЕРp17-01-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка нагревателей индивидуальных: ВОДОВОДНЫХ 1 309,83 = 26 767,63 - 10 x 2 545,78 НР (157 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (136 руб.) СП (96 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (136 руб.)	10 компл.	0,1	1309,83	1157,52	128,27	18,84	131	116	13	2
16	ТССЦ-301-6052 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Электропроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 40 л	шт.	1	1525,86				1526			
17	ТЕРp67-4-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (2 руб.): 85% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	100 шт.	0,01	205,2	201,98	3,22	1,52	2	2		
18	ТЕРm08-03-594-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник на кронштейнах НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)	100 шт.	0,01	2195,04	1978,15	56,39	3,81	22	20	1	
19	ТССЦ-609-2380 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем потопочные типа (прим)	шт.	1	1044,52				1045			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж: выключателей, розеток НР (1 руб.): 85% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,02	64,18	64,18				1	1	
21	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)	100 шт.	0,01	582,99	441,45	19,09	0,57		6	4	
22	ТССЦ-509-4587 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Трима", марка А16-046 с подсветкой, цвет белый	шт.	1	10,12					10		
23	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Розетка штепсельная: утюпленного типа при скрытой проводке НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)	100 шт.	0,01	541,43	425,81	7,37	0,57		5	4	
24	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	1	10,82					11		
25	ТЕРп17-01-003-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка унитазов: с банком непосредственно присоединенным 648,15 = 5 639,05 - 10 x 499,09 НР (45 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (39 руб.) СП (28 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (39 руб.)	10 компл.	0,1	648,15	330,18	56,04	6,09		65	33	6
26	ТССЦ-301-8319 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Унитаз-комплект для инвалидов размером 655x350x835 мм	компл.	1	2629,66					2630		
27	ТССЦ-301-1264 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм	шт.	1	13,04					13		
28	ТЕРп17-01-005-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка раковин 239,10 = 1 331,50 - 10 x 109,24 НР (16 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	10 компл.	0,1	239,1	121,81	18,68	1,33		24	12	2
29	ТССЦ-301-8318 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Умывальник для инвалидов размером 650x560 мм	шт.	1	1830,12					1830		
30	ТССЦ-301-0554 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240- 180, 200-175 мм	шт.	1	108,99					109		
31	ТЕРп17-01-005-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка раковин 239,10 = 1 331,50 - 10 x 109,24 НР (32 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (28 руб.) СП (20 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (28 руб.)	10 компл.	0,2	239,1	121,81	18,68	1,33		48	24	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-301-0487 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чайшей встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450x505x185 мм	компл.	2	211,26				423			
33	ТССЦ-301-0627 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	3	338,35				1015			
34	ТЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка туалетных полощек НР (12 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (10 руб.)	10 шт.	0,1	692,79	85,37	0,29		69		9	
35	ТЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок (крючков) НР (6 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	10 шт.	0,1	1321,7	37,94	0,29		132		4	
36	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм НР (12 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (10 руб.)	100 м трубопровода	0,01	8586,39	860,55	12,41	0,95	86		9	
37	ТЕР16-03-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм НР (56 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (49 руб.) СП (35 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (49 руб.)	100 м трубопровода	0,03	8111,59	1417,28	67,5	1,33	243		43	2
38	ТССЦ-302-1485 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	7	129,12				904			

Раздел 3. ул. Энгельса 167, литер В, В1

39	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных НР (91 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (92 руб.) СП (55 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (92 руб.)	100 м2	0,069	1496,49	1184,57	311,92	147,29	103		82	21	10
40	ТЕР55-6-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (расширение проема без замены перемычки) НР (91 руб.): 89% от ФОТ (102 руб.) СП (66 руб.): 65% от ФОТ (102 руб.)	100 м2 проемов	0,05	8303,29	1942,49	1057,55	99,76	415		97	53	5
41	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 18 063,90 = 149 886,90 - 100 x 1 318,23 НР (71 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (67 руб.) СП (36 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (67 руб.)	100 м2 проемов	0,023	18063,9	2508,48	618,36	19,98	415		58	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТСЦ-206-0459 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Двери наружного открывания S=70 Цвет профиля Белый Размер 1100x2100 (прим)	шт.	1	6349,2				6349			
43	ТЕР10-01-047-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 НР (112 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (105 руб.) СП (56 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (105 руб.)	100 м2 проемов	0,046	139579,85	1953,53	682,72	19,98	6421	90	31	1
44	ТСЦ-206-0416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Двери СИЛД КТ45 наруж. Цвет профиля:Белый Фурнитура:Дверь КТ 45 Заполнение : 24мм 44 (2 стекла), Сэнд.24 Порог двери:КТ4530 Порог дверной Ручка:Скоба прямоугольная, белая Петли:Доп1па, белые петли Замок:ЕЛМ замок. Размер 1100x2100=2,31 м2 (прим.)	шт.	2	5362,5				10725			
45	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, пиластр и откосов (без карнизных, плинтовых и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР (335 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (355 руб.) СП (166 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (355 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,147	11855,09	2066,13	42,41	24,7	1743	304	6	4
46	ТЕР65-4-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж: унитаза и писсуаров НР (6 руб.): 74% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.)	100 приборов	0,01	778,41	766,72	11,69	5,52	8	8		
47	ТЕР65-4-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж: смывных баков фаянсовых на унитазе НР (4 руб.): 74% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (5 руб.)	100 приборов	0,01	458,21	447,73	10,48	4,95	5	5		
48	ТЕР17-01-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.: ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (54 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (47 руб.) СП (33 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (47 руб.)	10 компл.	0,1	514,32	463,01	51,31	7,54	51	46	5	1
49	ТЕР65-3-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Снятие смесителя: без душевой сетки НР (7 руб.): 74% от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 50% от ФОТ (9 руб.)	100 шт. арматуры	0,02	443,71	440,89	2,82	1,33	9	9		
50	ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 648,15 = 5 639,05 - 10 x 499,09 НР (45 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (39 руб.) СП (28 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (39 руб.)	10 компл.	0,1	648,15	330,18	56,04	6,09	65	33	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТССЦ-301-8319 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм	компл.	1	2629,66				2630			
52	ТССЦ-301-1264 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм	шт.	1	13,04				13			
53	ТЕРР65-4-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: умывальников и раковин НР (4 руб.): 74% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (6 руб.)	100 приборов	0,01	626,59	616,11	10,48	4,95	6	6		
54	ТЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Установка раковин 239,10 = 1 331,50 - 10 x 109,24 НР (16 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	10 компл.	0,1	239,1	121,81	18,68	1,33	24	12	2	
55	ТССЦ-301-8318 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм	шт.	1	1830,12				1830			
56	ТССЦ-301-0554 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Предельталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	1	108,99				109			
57	ТССЦ-301-0619 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	1	249,9				250			
58	ТЕР17-01-008-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных 1 309,83 = 26 767,63 - 10 x 2 545,78 НР (157 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (136 руб.) СП (96 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (136 руб.)	10 компл.	0,1	1309,83	1157,52	128,27	18,84	131	116	13	2
59	ТССЦ-301-6059 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Электроподогреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт.	1	4543,45				4543			
60	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен НР (34 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (36 руб.) СП (17 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (36 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,045	3267,75	671,46	42,12	27,28	147	30	2	1
61	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	1,575	18				28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окразка поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен НР (26 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (28 руб.) СП (13 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (28 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045	1907,45	541,83	17,18	0,38	86	24	1	
63	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм НР (23 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (20 руб.) СП (14 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (20 руб.)	100 м трубопровода	0,02	8586,39	860,55	12,41	0,95	172	17		
64	ТЕР16-03-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм НР (56 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (49 руб.) СП (35 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (49 руб.)	100 м трубопровода	0,03	8111,59	1417,28	67,5	1,33	243	43	2	
65	ТСЦ1-302-1485 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	5	129,12				646			
66	ТЕРР63-7-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка облицовки стен: из керамических газированных плиток НР (58 руб.): 77% от ФОТ (75 руб.) СП (38 руб.): 50% от ФОТ (75 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,087	1081,91	823,99	257,92	29,89	94	72	22	3
67	ТЕРР69-15-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затаривание строительного мусора в мешки НР (9 руб.): 78% от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 50% от ФОТ (11 руб.)	1 т	1,0866	27,63	10,43			30	11		
68	ТСЦ1лр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,0866	51,74		51,74		56		56	
69	ТСЦ1лр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,0866	8,19		8,19		9		9	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					106919	3054						86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					107393	3410						98
В том числе, справочно:												
Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 6, 42, 48, 46, 11, 3, 40, 47, 10, 9, 13-14, 66, 16, 49, 60, 44, 32, 18-19, 21, 26, 64, 28, 27, 8, 29, 31, 30, 33-36, 38, 54-55, 65, 56-57, 7, 43, 58-59, 61-62, 5)									474	354	117	11
Накладные расходы									3490			
Сметная прибыль									2036			
Итого по смете:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Строительные работы									111767			
Итого Монтажные работы									1152			
Итого									112919			
112 919 * 7,457									842037			
НДС 20%									168407,4			
ВСЕГО по смете									1010444,4			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

*Составлено, сметный расчет
ГКУ СО ХОЗ
Исполнитель Зайцев И.В.
Бригадир*

