< 8 * 2 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 2 655 934 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 2 655 934 руб.

_____ /С.И. Мельникова/

«01» июня 2021 г.

Стройка: ГПОАУ АО "Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства"

Объект: АКТДХ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на устройство ограждения - 300 м

Сметная стоимость: **2 655.934** тыс. руб.

монтажных работ: **425.098** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.870** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **239.186** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E07-01-054-06	3	33 751.83	2 603.81	5 646.77	101 255.49	7 811.43	16 940.31	30.62	9.52	611 608	239 186	161 272
	(Постановление № 633 от 13.11.2010)			25 501.25	634.67		76 503.75	1 904.01	2.76	30.62		211 150	58 301
	Установка металлических оград с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м, 100 м ограды												
2.	C201-0849	-429	162.00			-69 498.00					-157 065		
	(Постановление № 633 от 13.11.2010)			162.00			-69 498.00		2.26			-157 065	
	Панели металлические сетчатые, м2												
	Объем: (3.0)*(-143.0)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	С116-0538 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) прим. Секция ограждения , длина 2,0 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 15х15 мм), шт. *Поправки: ПЗ: *0.763761*	150	1 567.24	1 567.24		235 085.64	235 085.64		11 142.36		1 276 515	1 276 515	
4.	С507-4298 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 10 м Объем: 150*3	45	1 494.72	1 494.72		67 262.40	67 262.40		9 446.63		425 098	425 098	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**334 105.53**	**7 811.43**	**16 940.31**			**2 156 156**	**239 186**	**161 272**
							309 353.79	**1 904.01**				**1 755 698**	**58 301**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**67 262.40**					**425 098**		
							67 262.40					**425 098**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**67 262.40**					**425 098**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**67 262.40**					**425 098**		
	. МАТЕРИАЛОВ -					**235 085.64**					**1 276 515**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 1)					**12 630.07**					**270 713**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=77 - по стр. 1)					**8 258.12**					**229 065**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**287 731.32**					**2 230 836**		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**354 993.72**					**2 655 934**		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**12 630.07**					**270 713**		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**8 258.12**					**229 065**		
	Материалы					**309 353.79**					**1 755 698**		
	Оплата труда рабочих					**7 811.43**					**239 186**		
	Эксплуатация машин					**16 940.31**					**161 272**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**1 904.01**					**58 301**		
	Стоимость без оборудования и пуско наладки					**354 993.72**					**2 655 934**		
	Значение Кзоны										**1.00**		
	С Кзоны										**2 655 934**		
	ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой										**2 655 934**		

Составил: ЗАМ ДИРЕКТОРА ПО УПР И.Н. Чибирев

(должность, подпись, Ф.И.О)