

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ д/с №30 "Журавушка"

ГО г.Кумертау, РБ

Туктарова Ф.Р.

2021 г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт канализационной системы и сантехнического оборудования в МАДОУ д/с №30 "Журавушка" по адресу: РБ г. Кумертау, ул. Логовая, 14

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0887	
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,01	
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0887	
5	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2	8,87	
6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,05	
7	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м	5	
8	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,017	
9	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017	
10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0128	
11	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0128	
Раздел 2. Ремонт водоотведения				
Демонтажные работы				
12	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,759	
13	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1,463	

Монтажные работы			
14	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	1,463
15	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм	шт.	8
16	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 заглушек	0,13
17	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм	шт.	22
18	Переход канализационный полипропиленовый 110x50 мм	шт.	5
19	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	шт.	39
20	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 110x63x110 мм	10 шт.	1,7
21	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	15
22	Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин	10 фасонных частей	0,4
23	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100x50 мм	шт.	2
24	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.	4
25	Хомуты для крепления: трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм	10 шт.	2,9
26	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты стояки 110мм	кг	17
27	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,759
28	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	9
29	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 63 мм	шт.	4
30	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 63 мм	шт.	2
31	Установка заглушек диаметром трубопроводов: 50 мм	100 заглушек	0,2
32	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм	шт.	24
33	Муфты полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм	шт.	7

Раздел 3. Сантехнические работы

34	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,2
35	Смена: унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,23
36	Смена: манжетов резиновых к унитазам	100 приборов	0,23
37	Регулировка смывного бачка	100 приборов	0,23
38	Смена: сифонов чугунных	100 приборов	0,23
39	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	-23

40	Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющей выпуском	компл.	23
41	Смена: моек на два отделения	100 приборов	0,06
42	Смена: умывальников	100 приборов	0,24
43	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	-24
44	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм	компл.	3
45	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	3
46	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений размером 450x330x150 мм	компл.	21
47	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,3
48	Смена: ванн стальных	100 приборов	0,01
49	Смена: ванн стальных	100 приборов	0,06
50	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнивателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ размером 1500x700x560 мм	компл.	-6
51	Ванны ножные 480x320x285 мм, ТИ-49	компл.	6
52	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,07
53	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,27
54	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-27
55	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	27
56	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт.	3,4
57	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 приборов	0,02
58	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,02
59	Сборка (изготовление рамок под умывальники детские))с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,003342
60	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,21
61	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 25x25 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0,03342
62	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032

63	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032	
Перегородка в туалете				
64	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,187	
65	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	-42,26	
66	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером: 30х30 мм, белый	шт.	42	
67	Панели пластиковые белые матовые, ламинированные	м2	42,26	
68	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	100 шт. проемов	0,13	
69	Приборы дверные в перегородках санузлов	компл.	13	
70	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.	13	
71	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	13	
Общестроительные работы				
Потолки				
72	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	1,6364	
73	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	1,6364	
74	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6364	
Стены				
75	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	3,9847	
76	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	3,9847	
77	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	3,9847	
78	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,2	

79	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,9587
80	Шпатлевка универсальная	т	1,88
81	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9587
82	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекцией	0,62

Раздел 4. Полы из керамических плиток

83	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,35
84	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,6364
85	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,6364
86	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,6364
87	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,6364
88	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,6364
89	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,032
90	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	1,6364
91	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	-166,9
92	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м2	166,9
93	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,0164
94	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,35

