

СОГЛАСОВАНО



2021 г.



2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт здания МАУ "Дворец молодежи" муниципального района Ишимбайский район
Республика Башкортостан по адресу: г. Ишимбай, ул. Геологическая, д. 16 (кровля, двери металлические,
входные группы, фасад)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1534,200 тыс. руб.

Средства на оплату труда 24,673 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1903,98 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-	
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля																
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали НР (118 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (119 руб.) СП (71 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (119 руб.)	100 м2 покрытия	1,407 140.7 / 100	95.18	84.6	10.58			134	119	15		8.58	12.07	
2	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности НР (703 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (651 руб.) СП (360 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (651 руб.)	100 м2 кровли	1,407 140.7 / 100	1585.98	450.23	151.75	12.9		2231	633	214	18	41.23	58.01	
3	ТССЦ-101-4532 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Профнастил оцинкованный: НС21-0,7/окраш.	м2	154.77 140.7*1.1	81.98					12688						
4	ТЕРр58-19-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков НР (219 руб.): 83% от ФОТ (264 руб.) СП (172 руб.): 65% от ФОТ (264 руб.)	100 м покрытия	0,24 24 / 100	7240.61	1095.68	8.5	2.12		1738	263	2	1	101.64	24.39	
5	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,11016	13325.93					-1468						
6	ТССЦ-101-3190 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,0942 (24*3.925)/1000	17741,03					1671						
7	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом/обшивка вентканала 0,6*0,6*3) НР (21 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (26 руб.) СП (19 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (26 руб.)	100 м2	0,072 7.2 / 100	424.54	365.01	46.13	1.96		31	26	3		32.59	2.35	
8	ТССЦ-101-3190 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,02826 (7.2*3.925)/1000	17741,03					501						
9	ТЕРр58-20-8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам НР (19 руб.): 83% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)	100 м	0,023 2.3 / 100	2601.18	1001.03	5.41	0.98		60	23			92.86	2.14	
10	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,11646 0.11232+0.00414	43.98					5						
11	ТССЦпг03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,11646	6.78		6.78			1		1				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										17592	1064	235	19		98.96	
Накладные расходы										1080						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										637						
Итого по разделу 1 Кровля										150417					98,96	
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
12	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо НР (86 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (78 руб.) СП (50 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (78 руб.)	100 м2 поверхности	2,087 208,7 / 100	1606,88	37,19	1,75			3354	78	4		3,45	7,2	
13	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-255,4488	12,81					-3272						
14	ТССЦ-101-7198 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	ИЗОСПАН: В	10 м2	25 54488 255 4488 / 10	43,7					1116						
15	ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР (1166 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (1296 руб.) СП (771 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1296 руб.)	1 м3 изоляция	10,435 209,7*0,05	1878,32	124,21	56,87			19600	1296	593		10,58	110,4	
16	ТССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плиты теплоизоляционные: перлитцементные	м3	-10 6437	1663,96					-17711						
17	ТССЦ-104-0150 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-75	м3	10 6437	385,35					4102						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										7189	1374	597			117,6	
Накладные расходы										1252						
Сметная прибыль										821						
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие										72151					117,6	
Раздел 3. Входные группы																
Крыльцо главного входа																
18	ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (297 руб.): 80% от ФОТ (371 руб.) СП (252 руб.): 68% от ФОТ (371 руб.)	100 м2 покрытия	0,478 47,8 / 100	798,78	753,2	45,58	23,52		382	360	22	11	69,87	33,4	
19	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (221 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (200 руб.) СП (128 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (200 руб.)	100 м2 стяжки	0,478 47,8 / 100	1441,46	396,68	48	20,74		689	190	23	10	39,51	18,89	
20	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных НР (476 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (430 руб.) СП (274 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (430 руб.)	100 м2 покрытия	0,478 47,8 / 100	6857,36	854,57	189,43	46,35		3278	408	91	22	81,31	38,87	
21	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2	-48,756	48,9					-2384						
22	ТССЦ-403-1695 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М 250	м2	48,756	73,27					3572						
23	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	9,56 0,2*47,8	24,6					235						
Крыльцо запасной выход																
24	ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (153 руб.): 80% от ФОТ (191 руб.) СП (130 руб.): 68% от ФОТ (191 руб.)	100 м2 покрытия	0,2453 24,53 / 100	798,78	753,2	45,58	23,52		196	185	11	6	69,87	17,14	
25	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (113 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (65 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (102 руб.)	100 м2 стяжки	0,2453 24,53 / 100	1441,46	396,68	48	20,74		354	97	12	5	39,51	9,69	
26	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных НР (245 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (221 руб.) СП (141 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (221 руб.)	100 м2 покрытия	0,2453 24,53 / 100	6857,36	854,57	189,43	46,35		1682	210	46	11	81,31	19,95	
27	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2	-25 0206	48,9					-1224						
28	ТССЦ-403-1695 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М 250	м2	25 0206	73,27					1833						

ГРАНД-Смета 2019


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТССЦ-101-2416 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	4,906 0,2*24,53	24,6					121						
Крыльцо малое																
30	ТЕР46-04-003-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 НР (205 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (207 руб.) СП (123 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (207 руб.)	1 м3	1,3	625,96	104,24	521,72	54,84		814	136	678	71	9,67	12,57	
31	ТЕР08-02-001-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м / прим. НР (111 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (101 руб.) СП (69 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (101 руб.)	1 м3 кладки	1,6	218,22	56,75	59,47	6,53		349	91	95	10	5,4	8,64	
32	ТССЦ-404-0007 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0,6304	1500,6					946						
33	ТЕР08-01-002-03 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Устройство основания под фундаменты: гравийного НР (179 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (163 руб.) СП (111 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (163 руб.)	1 м3 основания	5	216,23	25,83	43,89	6,72		1081	129	219	34	2,5	12,5	
34	ТЕР06-01-001-16 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских НР (59 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (62 руб.) СП (34 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (62 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,022 2,2 / 100	7483,77	2378,71	4204,25	444,88		165	52	92	10	220,66	4,85	
35	ТССЦ-204-0100 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0,1782	6088,89					1085						
36	ТССЦ-401-0067 Приказ Министра России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	2,233	456,11					1018						
37	ТЕР11-01-027-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных НР (110 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (99 руб.) СП (63 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (99 руб.)	100 м2 покрытия	0,11 11 / 100	6857,36	854,57	189,43	46,35		754	94	21	5	81,31	8,94	
38	ТССЦ-403-0104 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2	-11,22	48,9					-549						
39	ТССЦ-403-1695 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М 250	м2	11,22	73,27					622						
40	ТЕР07-05-016-04 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней НР (130 руб.): 155%*0,9 от ФОТ (93 руб.) СП (79 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (93 руб.)	100 м ограждения	0,17 17 / 100	26795,54	542,78	261,79	6,21		4555	92	45	1	45,65	7,76	
41	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,76116 2,4856+1,27556	43,98					165						
42	ТССЦпр03-21-01-005 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,76116	6,78		6,78			26		26				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										19965	2044	1381	196		193,2	
Накладные расходы										2299						
Сметная прибыль										1469						
Итого по разделу 3 Входные группы										184880					193,2	
Раздел 4. Двери металлические																
Демонтаж																
43	ТЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (162 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (200 руб.) СП (145 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (200 руб.)	1 м2 проема	9,45 4,725*2	34,77	21,07	13,7			329	200	129		1,68	15,88	
44	ТССЦпр01-01-01-043 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,82	3,64					3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТССЦпг03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 5 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,82	6,78		6,78			6		6				
Монтаж																
46	ТЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих НР (271 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (334 руб.) СП (241 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (334 руб.)	1 м2 проема	9,45 4,725*2	112,89	35,36	11,6			1067	334	110		2,78	26,27	
47	ТССЦ-203-8123 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм / прим (2,1х2,25 м)	шт.	4 2*2	3365,78					13463						
48	ТССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	2	290,5					581						
49	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (наружный откос) НР (23 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (24 руб.) СП (11 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (24 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0264 (1,32*2) / 100	1781,99	861,9	76,72	29,97		47	23	2	1	70,88	1,87	
50	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (наружный откос) НР (4 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (4 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0264 (1,32*2) / 100	654,92	151,92	5,39			17	4			12,94	0,34	
51	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (внутренний откос) НР (151 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (160 руб.) СП (75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (160 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,066 (3,3*2) / 100	4337,51	2395,66	65,2	33,64		286	158	4	2	204,06	13,47	
52	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренний откос) НР (30 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (32 руб.) СП (15 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (32 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,066 (3,3*2) / 100	1662,07	481,34	13,71	0,28		110	32	1		43,56	2,88	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										15909	751	252	3		60,71	
Накладные расходы										641						
Сметная прибыль										489						
Итого по разделу 4 Двери металлические										132734					60,71	
Раздел 5. Фасад																
53	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (высота 11 м ПЗ=0,6875 (ОЗП=0,6875; ЭМ=0,6875 к расх.; ЗПМ=0,6875; МАТ=0,6875 к расх.; ТЗ=0,6875; ТЗМ=0,6875)) НР (5016 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (4568 руб.) СП (3106 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (4568 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	13,986 1398,6 / 100	779,84	326,58	4,22			10907	4568	59		29,9062	418,27	
54	ТЕРр61-24-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)/фасад; колонны, чердачный выход; НР (10216 руб.): 79% от ФОТ (12932 руб.) СП (6466 руб.): 50% от ФОТ (12932 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	13,986 (1059,6+192+147) / 100	1277,37	846,77	122,1	77,87		17865	11843	1708	1089	62,91	879,86	
55	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	кг	7552,44	2,73					20618						
56	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	1398,6	6,33					8853						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности НР (1627 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1722 руб.) СП (805 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1722 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	13.986 1398.6 / 100	664.91	123.13	44.17				9299	1722	618		9.68	135.38
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										67542	18133	2385	1089		1433.51	
Накладные расходы										16859						
Сметная прибыль										10377						
Итого по разделу 5 Фасад										738321					1433.51	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										128197	23366	4850	1307		1903.98	
Накладные расходы										22131						
Сметная прибыль										13793						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Кровля																
Итого										19309					98.96	
Письмо Минстроя РФ от 12.02.2021 №5363-ИФ/09 19 309 * 7,79										150417						
Итого по разделу 1 Кровля										150417					98.96	
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие																
Итого										9262					117.6	
Письмо Минстроя РФ от 12.02.2021 №5363-ИФ/09 9 262 * 7,79										72151						
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие										72151					117.6	
Итого по разделу 3 Входные группы																
Итого										23733					193.2	
Письмо Минстроя РФ от 12.02.2021 №5363-ИФ/09 23 733 * 7,79										184880						
Итого по разделу 3 Входные группы										184880					193.2	
Итого по разделу 4 Двери металлические																
Итого										17039					60.71	
Письмо Минстроя РФ от 12.02.2021 №5363-ИФ/09 17 039 * 7,79										132734						
Итого по разделу 4 Двери металлические										132734					60.71	
Итого по разделу 5 Фасад																
Итого										94778					1433.51	
Письмо Минстроя РФ от 12.02.2021 №5363-ИФ/09 94 778 * 7,79										738321						
Итого по разделу 5 Фасад										738321					1433.51	
Итого										1278500					1903.98	
Справочно, в базисных ценах																
Материалы										99808						
Машины и механизмы										4850						
ФОТ										24673						
Накладные расходы										22131						
Сметная прибыль										13793						
НДС 20% от 1278503										255700						
ВСЕГО по смете										1534200					1903.98	

Составил:  Устимова Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Каримова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)