

УТВЕРЖДАЮ



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Замену автоматической пожарной сигнализации в МАУ "Дворец молодёжи" МР Ишимбайский район

РБ по адресу: г. Ишимбай, ул. Геологическая, д. 16

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Монтаж АПС и СОУЭ			
Демонтаж			
1	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Демонтаж оборудования)	1 шт.	188
2	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	26,673
3	Демонтаж кабеля	100 м	26,673
Монтаж оборудования			
4	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1
5	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-12з, с замком (265x310x120 мм)	шт.	1
6	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный	10 лучей	1
7	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"	шт.	1
8	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля	1 шт.	2
9	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"	шт.	1
10	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	шт.	2
11	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	2
12	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	2
13	Устройство опτικο-(фото)электрическое: блок питания и контроля	1 шт.	2
14	Источник бесперебойного питания: "Рапан 40"	шт.	2
15	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	96
16	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141	10 шт.	9,6
17	Устройство опτικο-(фото)электрическое: прибор опτικο-электрический в одноблочном исполнении	1 шт.	8
18	Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ-52	10 шт.	0,8
19	Устройство опτικο-(фото)электрическое: прибор опτικο-электрический в одноблочном исполнении	1 шт.	26
20	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5	10 шт.	2
21	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621	10 шт.	0,6
22	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	13
23	Кнопка тревожной сигнализации Астра-322 / КНС	10 шт.	0,1
24	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10 / 9-30 В	10 шт.	1,2
25	Табло сигнальное студийное или коридорное	1 шт.	15
26	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) прим. Табло "Выход"	шт.	15
27	Светильник: местного освещения	100 шт.	0,04
28	Светильник аварийный светодиодный LEDx30 8ч непостоянный IP20 (EL115 DC)	шт.	4
29	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	1 шт.	17
30	Блок речевого оповещения (БРО) "Соната-К"	шт.	1
31	Громкоговоритель: настенный 5 Вт АС-2-1	шт.	16
32	Звонок	1 шт.	2
33	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП	10 шт.	0,2
Монтаж кабеля			

1	2	3	4
34	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	74
35	Коробка разветвительная КС-4	10 шт.	7,4
36	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	22,7
37	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x20 мм	100 м	6,7
38	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20x10 мм	100 м	16
39	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2
40	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм	10 шт.	35
41	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм	10 м	20,24
42	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	2
43	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	22,7
44	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1x2x0,5	1000 м	1,87
45	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1x2x0,75	1000 м	0,6
Пусконаладочные работы			
46	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 2	1 система	1
47	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01	1 канал	1