

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2020 г.

_____ " _____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на устройство наружных эвакуационных лестниц к зданию ГАУ "СРЦН Пышминского района", расположенного по адресу: Свердловская обл, Пышминский район, с.Печеркино, ул.Буденного 7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 628,031 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,698 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 174,31 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. 3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн. 3/п	Эк.Маш.	3/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР09-03-029-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр Демонтаж	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗТ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (152 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (188 руб.) СП (136 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (188 руб.)	1 т конструкций	0,5 500/1000	895,55	300,23	595,32	75,25	448,00	150,00	298,00	38,00		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									448,00	150,00	298	38,00		
Накладные расходы									152,00					
Сметная прибыль									136,00					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									5549,00					
Раздел 2. Установка пожарной лестницы (2 шт)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Стойки												
2	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (7 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (6 руб.)	1 м3 основания	0,16 0,02*4*2	288,26	27,62	67,69	7,82	46,00	4,00	11,00	1,00
3	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (СТЗ) НР (63 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (78 руб.) СП (56 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (78 руб.)	100 столбов	0,08 (4*2)/100	4735,20	428,04	4077,41	382,91	379,00	34,00	326,00	31,00
4	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,92 0,1*1,15*4*2	593,48				546,00			
5	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (СТ1, СТ2) НР (45 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (56 руб.) СП (40 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (56 руб.)	1 т конструкций	0,374 (61,1*2*32,3*2)/2/1000	652,22	83,23	380,25	42,13	244,00	31,00	142,00	16,00
6	ТССЦ-201-0760 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(СТ1, СТ2, СТ3)	т	0,631 (61,1*2*32,3*2*2)/1000	12297,40				7760,00			
Балки												
7	ТЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм НР (37 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (37 руб.) СП (22 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (37 руб.)	100 шт.	0,04 (2*2)/100	3043,15	689,70	2353,45	224,31	122,00	28,00	94,00	9,00
8	ТЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многотажных зданий при высоте здания: до 25 м НР (121 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (149 руб.) СП (108 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (149 руб.)	1 т конструкций	0,4 (10,9*14,2*5,6*5,45*5,4*1,8*2, 8*4,9)/2/1000	1348,89	262,44	933,90	55,23	540,00	105,00	374,00	22,00
9	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Б1, Б2)	т	0,4 (10,9*14,2*5,6*5,45*5,4*1,8*2, 8*4,9)/2/1000	11650,16				4660,00			
10	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 2 004,85 = 2 622,07 - 1,04 х 593,48 НР (81 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (82 руб.) СП (49 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (82 руб.)	1 м3 заделки	0,095 0,35*0,26*0,26*2*2	2004,85	861,61	47,39		190,00	82,00	5,00	
Уд	1. 401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,04 0,0988	593,48				58,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,099	613,55				61,00			
12	ТЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей, стен и колонн прямоугольных НР (3 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	1 м3 изоляции	0,011 0,35*0,26*2*0,03*2	2061,08	271,54	110,02		23,00	3,00	1,00	

Лестничные марши

13	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР (654 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (807 руб.) СП (583 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (807 руб.)	1 т конструкций	1,285 (319,06+323,42)*2/1000	1387,90	428,90	850,45	107,50	1783,00	551,00	1093,00	138,00
14	ТССЦ-201-0756 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горючечкастных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (ЛМ1, ЛМ2)	т	1,285 (319,06+323,42)*2/1000	10984,95				14116,00			
15	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонной подготовки (под лестничным маршем) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 * 542,66 НР (18 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в дефе	0,007 (0,35*2)/100	9627,53	1978,20	4648,35	342,54	67,00	14,00	33,00	2,00
У0	1. 401-0061	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102 0,714	542,68				387,47			
16	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,714	593,48				424,00			

Площадки

17	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали НР (270 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (333 руб.) СП (241 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (333 руб.)	1 т конструкций	0,48 (158+82)*2/1000	1370,37	506,34	755,48	90,10	658,00	243,00	363,00	43,00
18	ТССЦ-201-0768 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолитовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Н1,Н2)	т	0,48 (158+82)*2/1000	11632,19				5583,00			

Ограждения лестниц и площадок

19	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство металлических ограждений: без поручней 1 249,62 = 29 731,76 - 2,09 * 13 627,82 НР (427 руб.): 155%*0,9 от ФОТ (306 руб.) СП (260 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (306 руб.)	100 м ограждения	0,434 ((13,31+8,4)*2)/100	1249,62	604,86	308,61	7,23	542,00	263,00	134,00	3,00
У0	1. 201-0650	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы	м	2,09 0,9071	13627,82				12361,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	Т	1,139 (13,31*29+8,4*21,85)*2/1000	13627,82				15522,00			
Козырьки												
21	ТЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т (каркас козырька) НР (122 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (151 руб.) СП (109 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (151 руб.)	1 т конструкций	0,3204 160,2*2/1000	1143,74	322,44	694,65	80,16	366,00	103,00	223,00	26,00
22	ТССЦ-201-0763 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	Т	0,32 160,2*2/1000	13088,46				4188,00			
23	ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (14 мм) НР (11 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (11 руб.)	100 шт.	0,08 8/100	159,53	135,23	24,30		13,00	11,00	2,00	
24	ТЕР46-08-012-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04 (60280 ГЗ=18 (ОЗГ=18; ЭМ=18, к расх.; ЗПМ=18; МАТ=18 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18) НР (19 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	100 шт.	0,08 8/100	270,90	231,30	39,60		22,00	19,00	3,00	
25	ТССЦ-509-4614 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210	шт.	8	108,79				870,00			
26	ТССЦ-509-4616 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	8	47,57				381,00			
27	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м НР (53 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (66 руб.) СП (48 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (66 руб.)	100 м2 покрытия	0,114 (4,9+0,8)*2/100	1248,28	437,36	586,66	52,85	142,00	50,00	67,00	6,00
28	ТССЦ-101-4576 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,8	м2	9,8 4,9*2	108,60				1064,00			
29	ТССЦ-101-4563 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,7	м2	1,6 0,8*2	73,95				118,00			
30	ТССЦ-101-3139 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x38 мм	10 шт.	9,1 (5,7*8*2)/10	4,35				40,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Антикоррозийная защита												
31	ТЕР13-03-002-04 Покрас Микстрон Росси от 13.03.15 №171/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: ГРУНТОВОЙ ГФ-021 НР (141 руб.): 90% от ФОТ (174 руб.) СП (104 руб.): 70% от ФОТ (174 руб.)	окрашиваемой поверхности	1,898 (1408,39*0,0329+127,8*0,0265+ 201*0,0435+241,32*0,0652+46, 83*0,0257+21,12*0,0321+525,3 6*0,0511+4,12*0,0639+352,54*0, 0405+15,58*0,044+4,9*0,033+1 79*0,053)*2/100	417,46	79,65	10,15	0,14	792,00	151,00	19,00	
32	ТЕР13-03-004-26 Покрас Микстрон Росси от 13.03.15 №171/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмаль ПФ-115 (2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к рас.; ЗГМ=2; МАГ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (174 руб.): 90% от ФОТ (215 руб.) СП (128 руб.): 70% от ФОТ (215 руб.)	окрашиваемой поверхности	1,898 (1408,39*0,0329+127,8*0,0265+ 201*0,0435+241,32*0,0652+46, 83*0,0257+21,12*0,0321+525,3 6*0,0511+4,12*0,0639+352,54*0, 0405+15,58*0,044+4,9*0,033+1 79*0,053)*2/100	1261,82	97,90	13,36	0,28	2395,00	186,00	25,00	1,00
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					63657,00	1878,00			2915			298,00
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5, 8, 13, 17, 21, 27, 15, 19, 31-32))					64621,00	2139,00			3618			371,00
Накладные расходы					2245,00							
Сметная прибыль					1779,00							
Итого по разделу 2 Установка пожарной лестницы (2 шт)					517583,00							
Раздел 3. Уборка и вывоз мусора												
33	ТСЦПг-01-01-01-041 Покрас Микстрон Росси от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,5 500/1000	51,74		51,74		26,00		26,00	
34	ТСЦПг-03-21-01-005 Покрас Микстрон Росси от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 5 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,5 500/1000	8,19		8,19		4,00		4,00	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									30,00			30
Итого по разделу 3 Уборка и вывоз мусора					226,00							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					64135,00				2028,00		3243	336,00
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5, 8, 13, 17, 21, 27, 2, 15, 19, 31-32))					65099,00				2289,00		3946	409,00
Накладные расходы					2397,00							
Сметная прибыль					1915,00							
Итого по смете:												
Строительные металлические конструкции					8173,00							
Конструкции из кирпича и блоков					61,00							
Материалы					55333,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								584,00			
	Теплоизоляционные работы								28,00			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								105,00			
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								1302,00			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3795,00			
	Погрузо-разгрузочные работы								26,00			
	Перевозка грузов автотранспортом								4,00			
	Итого								69411,00			
	протокол от 25.09.2020 № 3 69 411 * 7,54								523359,00			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								58864,00			
	Машины и механизмы								3945,00			
	ФОТ								2698,00			
	Накладные расходы								2397,00			
	Сметная прибыль								1915,00			
	НДС 20%								104671,80			
	ВСЕГО по смете								628030,80			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)