


УТВЕРЖДАЮ:

Директор АСУСОНТО "Детский психонев-

рологический интернат"

Л.Н. Рожкова

2021г.



Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

АСУСОНТО "Детский психоневрологический дом-интернат"

(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания спального корпуса, Группы №3 и №4

(наименование объекта капитального строительства)

Автономное учреждение Тюменской области

«Центр технологического контроля»

ОТДЕЛ ПРОЕКТНО-СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

85/141-21

рег. № «__» ____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03

Капитальный ремонт здания спального корпуса, Группы №3 и №4

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2021г.

Сметная стоимость 6450,67670 (647,01) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	5010,09	(502,52) тыс.руб.
монтажных работ	115,52	(11,59) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

0,00 (27,16) тыс.руб.

3047,54 чел.час.

75,07 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Кровля											
1	ФЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной Объем=120 / 100	100 м2			1,2					
		1 ОТ					158,72		190,46		
		ЗТ	чел.-ч	19,1		22,92					
		Итого по расценке					158,72		190,46		
		ФОТ							190,46		
		НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	74		74			140,94		
		СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	50		50			95,23		
		Всего по позиции							426,63		
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Объем=90 / 100	100 м2			0,9					
		1 ОТ					112,16		100,94		
		2 ЗМ					41,43		37,29		
		ЗТ	чел.-ч	14,38		12,942					
		Итого по расценке					153,59		138,23		
		ФОТ							100,94		
		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110		99			99,93		
		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70		59,5			60,06		
		Всего по позиции							298,22		
3	ФЕР12-01-014-02	Демонтаж. Утепление покрытий: керамзитом	м3			1,73					
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1									
		1 ОТ					21,14	0,8	29,26		
		2 ЗМ					30,17	0,8	41,76		
		3 в т.ч. ОТМ					3,83	0,8	5,30		

02.2.01.03 Гравий керамзитовый		М3	1,03	0	0	
ЗТ	чел.-ч	2,71	0,8	3,75064		
ЗТМ	чел.-ч	0,34	0,8	0,47056		
Итого по расценке					51,31	71,02
ФОТ						34,56
НР Кровли	%	120	0,9	108		37,32
СП Кровли	%	65	0,85	55,25		19,09
Всего по позиции						127,43
Фасад						
4	ФЕР07-05-016-04	Демонтаж металлических ограждений: без поручней	100 м		0,475	
		Объем=47,5 / 100				
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7						
519/лр табл.2 п.4						
1	ОТ				390,10	0,7
2	ЗМ				204,08	0,7
3	в т.ч. ОТМ				30,77	0,7
4	М				16 057,11	0
ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	13,79875		129,71
Итого по расценке	чел.-ч	2,59	0,7	0,861175		67,86
ФОТ					16 651,29	10,23
НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	155	0,9	139,5		0,00
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	100	0,85	85		197,57
						139,94
						195,22
Всего по позиции						118,95
						511,74
5	ФЕР15-01-062-01	Демонтаж. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом с пароизоляционным слоем	100 м2		1,2	
		Объем=120 / 100				
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7						
519/лр табл.2 п.4						
1	ОТ				1 313,42	0,7
2	ЗМ				55,47	0,7
3	в т.ч. ОТМ				7,94	0,7
4	М				12 876,54	0
О8.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	118	0	0	0,00
12.1.01.03	Материал пароизоляционный	м2	113	0	0	1 103,27
ЗТ	чел.-ч	141,38	0,7	118,7592		46,59
ЗТМ	чел.-ч	0,64	0,7	0,5376		6,67
Итого по расценке					14 245,43	0,00
ФОТ						1 149,86
НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5		1 109,94
СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		1 048,89
Всего по позиции						518,90
						2 717,65
Стены, потолок						

6	ФЕР53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен Объем=(2,6*7) / 100	100 м	0,182				
1	ОТ				626,17	113,96		
2	ЭМ				9,20	1,67		
3	в т.ч. ОТМ				1,62	0,29		
4	М				313,01	56,97		
3Т		чел.-ч	77,4	14,0868				
3Тм		чел.-ч	0,14	0,02548				
	Итого по расценке			948,38				
ФОТ						172,60		
НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86	86		114,25		
СП Стены (ремонтно-строительные)		%	70	70		98,26		
						79,98		
	Всего по позиции			1,0032		350,84		
7	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=(5,7*2,7*2+12,2*5,7) / 100	100 м2					
1	ОТ				178,00	178,57		
999-9900	Строительный мусор							
3Т		Т	4,6	4,61472				
		чел.-ч	22,82	22,893024				
	Итого по расценке			178,00		178,57		
ФОТ						178,57		
НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,9	99	176,78		
СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,85	59,5	106,25		
	Всего по позиции			0,09		461,60		
8	ФЕР65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Объем=9 / 100	100 шт					
1	ОТ				866,70	77,91		
2	ЭМ				70,02	6,30		
3	в т.ч. ОТМ				30,24	2,72		
3Т		чел.-ч	110	9,9				
3Тм		чел.-ч	2,24	0,2016				
	Итого по расценке			935,72		84,21		
ФОТ						80,63		
НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	74	74		59,67		
СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	50	50		40,32		
	Всего по позиции					184,20		

ГРАНД-Смета 2021

9	ФЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резье диаметром до 32 мм Объем=50 / 100	100 м	0,5					
		1 ОТ				322,43	161,22		
		ЗТ	чел.-ч	37,8	18,9				
		Итого по расценке				322,43	161,22		
		ФОТ					161,22		
		НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	74	74		119,30		
		СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	50	50		80,61		
		Всего по позиции					361,13		
10	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=3 / 100	100 шт	0,03					
		1 ОТ				1 051,72	31,55		
		2 ЭМ				97,07	2,91		
		3 в т.ч. ОТм				9,45	0,28		
		999-9900 Строительный мусор	т	10,66	0,3198				
		ЗТ	чел.-ч	128,73	3,8619				
		ЗТм	чел.-ч	0,7	0,021				
		Итого по расценке				1 148,79	34,46		
		ФОТ					31,83		
		НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	82	82		26,10		
		СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	62	62		19,73		
		Всего по позиции					80,29		
11	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=2 / 100	100 шт	0,02					
		1 ОТ				1 437,99	28,76		
		2 ЭМ				205,91	4,12		
		999-9900 Строительный мусор	т	10,5	0,21				
		ЗТ	чел.-ч	179,3	3,586				
		Итого по расценке				1 643,90	32,88		
		ФОТ					28,76		
		НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	82	82		23,58		
		СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	62	62		17,83		
		Всего по позиции					74,29		
12	ФЕРр46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	33		62,91	2 076,03		
		1 ОТ							
		2 ЭМ				59,65	1 968,45		
		ЗТ	чел.-ч	7,1	234,3				
		Итого по расценке				122,56	4 044,48		
		ФОТ					2 076,03		

		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99	2 055,27
		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5	1 235,24
		Всего по позиции					7 334,99
Полы							
13	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем=71,8 / 100	100 м2			0,718	
		1 ОТ				595,99	427,92
		2 ЭМ				45,01	32,32
		3 в т.ч. ОТМ				19,44	13,96
		999-9900 Строительный мусор	Т	5,2		3,7336	
		ЗТ	чел.-ч	69,87		50,16666	
		ЗТМ	чел.-ч	1,44		1,03392	
		Итого по расценке				641,00	460,24
		НР Полы (ремонтно-строительные)	%	80		80	441,88
		СП Полы (ремонтно-строительные)	%	68		68	353,50
		Всего по позиции					1 114,22
14	ФЕР11-01-011-03	Разборка стяжек: бетонных толщиной 20 мм Объем=71,8 / 100	100 м2			0,718	
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1							
		1 ОТ				285,48	0,8
		2 ЭМ				41,73	0,8
		3 в т.ч. ОТМ				17,15	0,8
		4 М				8,54	0
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	2,04	0	0	
		ЗТ	чел.-ч	36,6	0,8	21,02304	
		ЗТМ	чел.-ч	1,27	0,8	0,729488	
		Итого по расценке				335,75	187,95
		ФОТ					173,83
		НР Полы	%	123	0,9	110,7	192,43
		СП Полы	%	75	0,85	63,75	110,82
		Всего по позиции					491,20
Система электроснабжения и электроосвещения							
15	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=120 / 100	100 м			1,2	
		1 ОТ				75,19	90,23
		2 ЭМ				0,31	0,37
		3 в т.ч. ОТМ				0,14	0,17
		ЗТ	чел.-ч	9,64		11,568	
		ЗТМ	чел.-ч	0,01		0,012	
		Итого по расценке				75,50	90,60

16	ФЕРм08-03-572-02	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на металлическом основании	шт	5					226,20
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлечит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимым (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
фот НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 85 90,40 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 65 58,76 Всего по позиции 226,20									
17	ФЕР67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,05					271,25
Объем=5 / 100									
Всего по позиции 271,25									
1 ОТ 49,30 2,47 2 ЭМ 0,94 0,05 3 в т.ч. ОТМ 0,41 0,02 ЗТ чел.-ч 6,32 0,316 ЗТМ чел.-ч 0,03 0,0015 Итого по расценке 50,24 фот НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 85 2,52 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 65 2,49 Всего по позиции 1,62 6,26									
18	ФЕР67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01					0,46
Объем=1 / 100									
1 ОТ 45,55 0,46 ЗТ чел.-ч 5,84 0,0584 Итого по расценке 45,55 фот НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 85 0,46 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 65 0,39 Всего по позиции 0,30 1,15									

ГРАНД-Смета 2021

19	ФЕРр67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток Объем=1 / 100	100 шт	0,01					
		1 ОТ				45,55	0,46		
		ЗТ	чел.-ч	5,84	0,0584	45,55	0,46		
		Итого по расценке					0,46		
		ФОТ					0,46		
		НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	85	85		0,39		
		СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	65	65		0,30		
		Всего по позиции					1,15		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
	1	Строительные работы				14 534,43			
		В том числе:							
		оплата труда				4 813,54			
		эксплуатация машин и механизмов				2 233,24			
		материалы				56,97			
		накладные расходы				4 627,19			
		сметная прибыль				2 803,49			
	1	Монтажные работы				506,01			
		В том числе:							
		оплата труда				165,16			
		эксплуатация машин и механизмов				70,14			
		накладные расходы				156,92			
		сметная прибыль				113,79			
		Итого ФОТ (справочно)				5 037,89			
		Итого накладные расходы (справочно)				4 784,11			
		Итого сметная прибыль (справочно)				2 917,28			
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы				15 040,44			
Раздел 2. Монтажные работы. 1 этаж, 3 группа									
Стены									
20	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	33					
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				37,73	1,15	1 431,85	
		2 ЭМ				34,56	1,25	1 425,60	
		3 в т.ч. ОТМ				5,40	1,25	222,75	
		4 М				1,60		52,80	
	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,24	7,92				
	06.1.01.06	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,38	12,54				
	ЗТ		чел.-ч	4,54	1,15	172,293			
	ЗТМ		чел.-ч	0,4	1,25	16,5			
		Итого по расценке				73,89			
	ФОТ							2 910,25	
	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8			1 654,60	
	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68			1 816,75	
		Всего по позиции						1 125,13	
								5 852,13	
21	ФССД-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	7,92		529,41		4 192,93	

ГРАНД-Смета 2021

22	ФССЦ-06.1.01.05-0097	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 Объем=12540 / 1000	1000 шт	12,54	2 249,41	28 207,60	
23	ФЕР07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т Объем=16 / 100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	100 шт	0,16			
		1 ОТ			129,35	1,15	23,80
		2 ЗМ			784,51	1,25	156,90
		3 в т.ч. ОТм			122,58	1,25	24,52
		4 М			129,95		20,79
	05.1.03.16	Конструкции сборные железобетонные	шт	16			
	ЗТ	чел.-ч	14,8	1,15	2,7232		
	ЗТм	чел.-ч	9,08	1,25	1,816		
	Итого по расценке				1 043,81		201,49
	ФОТ						48,32
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	155	0,9	139,5		67,41
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	100	0,85	85		41,07
24	ФССЦ-05.1.03.09-0019	Перемычка брусковая ЗПБ27-8-п, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг	шт	16	100,04	1 600,64	309,97
25	ФССЦ-08.3.08.02-0053	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 100х100х10 мм	т	0,1573	5 763,00	906,52	
26	ФЕР09-07-030-04	Установка закладных деталей: До 4 кг Объем=1,925*10/1000 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	т	0,01925			
		1 ОТ			2 385,41	1,15	52,81
		2 ЗМ			154,82	1,25	3,73
		3 в т.ч. ОТм			5,45	1,25	0,13
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1	0,01925		
	ЗТ	чел.-ч	263	1,15	5,8221625		
	ЗТм	чел.-ч	0,44	1,25	0,0105875		
	Итого по расценке				2 540,23		56,54
	ФОТ						52,94
	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81		42,88
	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25		38,25
27	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг Объем=1,925*10/1000	т	0,01925	11 684,00	224,92	137,67

[illegible]

		3 в т.ч. ОТМ		53,96		18,89	
4 М				232,33		81,32	
07.2.07.12 Конструкции стальные							
ЗТ		Т		1		0,35	
ЗТМ		чел.-ч		39,55		13,8425	
Итого по расценке		чел.-ч		4,01		1,4035	
ФОТ						1 051,47	
НР Строительные металлические конструкции		%		90		81	
СП Строительные металлические конструкции		%		85		72,25	
Всего по позиции						582,36	
35	ФССЛ-08.3.01.02-0035	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: спокойная, № 12		Т	0,358104	6 799,45	2 434,91
		Объем=0,347*1,032					
36	ФССЛ-08.3.07.01-0077	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 10 мм		Т	0,003096	4 500,00	13,93
		Объем=0,003*1,032					
37	ФЕР13-03-002-04	Оргуплотка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021		100 м2	0,21		
		Объем=21 / 100					
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
1 ОТ				56,55		1,15	
2 ЗМ				9,22		1,25	
3 в т.ч. ОТМ				0,22		1,25	
4 М				152,04		31,93	
ЗТ		чел.-ч		5,31		1,15	
ЗТМ		чел.-ч		0,02		0,00525	
Итого по расценке						217,81	
ФОТ							
НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%		90		81	
СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%		70		59,5	
Всего по позиции						67,28	
38	ФЕР062-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза		100 м2	0,21		
		Объем=21 / 100					
1 ОТ				554,12		116,37	
2 ЗМ				0,66		0,14	
3 в т.ч. ОТМ				0,12		0,03	
4 М				145,95		30,65	
14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		Т		0,0161		0,003381	
ЗТ		чел.-ч		63,4		13,314	
ЗТМ		чел.-ч		0,01		0,0021	
Итого по расценке						700,73	
ФОТ						147,16	
						116,40	

	НР Малярныя работы (ремонтно-строительные)	%	80	80	93,12
	СП Малярныя работы (ремонтно-строительные)	%	50	50	58,20
	Всего по позиции				298,48
39	ФССЦ-14.4.04.08-0001	кг	3,38	12,27	41,47
	Эмаль ПФ-115 белая				
	Итого по разделу 2 Монтажные работы. 1 этаж, 3 группа :				50 659,09
1	Строительные работы				
	В том числе:				
	оплата труда				2 157,43
	эксплуатация машин и механизмов				2 057,51
	материалы				42 233,33
	накладные расходы				2 579,28
	сметная прибыль				1 631,54
1	Монтажные работы				2 448,84
	В том числе:				
	материалы				2 448,84
	Итого ФОТ (справочно)				2 462,41
	Итого накладные расходы (справочно)				2 579,28
	Итого сметная прибыль (справочно)				1 631,54
	Итого по разделу 2 Монтажные работы. 1 этаж, 3 группа				53 107,93
Раздел 3. Монтажные работы. 2 этаж, 4 группа					
Устройство каркаса					
40	ФЕР14-02-014-01	т	3,298		
	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений				
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
	1 ОТ			952,35	1,15
	2 ЭМ			28,75	1,25
	3 в т.ч. ОТМ			4,06	1,25
	4 М			140,84	464,49
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0	0	
	07.2.07.13 Конструкции стальные	т	1	1,15	3,298
	ЗТ	чел.-ч	105	1,15	398,2335
	ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	1,442875
	Итого по расценке				1 121,94
	ФОТ				
	НР Строительство теплиц в сельском хозяйстве	%	103	0,9	92,7
	СП Строительство теплиц в сельском хозяйстве	%	75	0,85	63,75
	Всего по позиции				9 872,12
41	ФССЦ-23.3.08.01-0117	т	0,84	6 013,27	5 051,15
	Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1- Зс/л/с размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм				
42	ФССЦ-23.3.08.01-0121	т	1,548	7 028,18	10 879,62
	Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1- Зс/л/с размером: 100х100 мм, толщина стенки 4 мм				

ГРАНД-Смета 2021

43	ФССЦ-23.3.08.01-0126	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зс/лс размер: 120х120 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,75	7 360,55	5 520,41	
44	ФССЦ-08.3.11.01-0053	Швеллеры: № 14 сталь марки СтЗпс	т	0,16	4 800,00	768,00	
45	ФЕР13-03-002-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=164 / 100	100 м2	1,64			
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
Всего по позиции							
	1 ОТ				56,55	1,15	106,65
	2 ЗМ				9,22	1,25	18,90
	3 в т.ч. ОТМ				0,22	1,25	0,45
	4 М				152,04		249,35
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	10,01466		
	ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,041		
	Итого по расценке				217,81		
	ФОТ						374,90
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90	0,9	81		107,10
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5		86,75
	Всего по позиции						63,72
46	ФЕР62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=164 / 100	100 м2	1,64			
Всего по позиции							
	1 ОТ				554,12		908,76
	2 ЗМ				0,66		1,08
	3 в т.ч. ОТМ				0,12		0,20
	4 М				145,95		239,36
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161	0,026404			
	ЗТ	чел.-ч	63,4	103,976			
	ЗТМ	чел.-ч	0,01	0,0164			
	Итого по расценке				700,73		1 149,20
	ФОТ						908,96
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80	80			727,17
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50	50			454,48
	Всего по позиции						2 330,85
47	ФССЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг	26,4	12,27		323,93
48	ФЕР09-04-002-03	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м Объем=120 / 100	100 м2	1,2			
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ				409,96	1,15	565,74
	2 ЗМ				1 474,19	1,25	2 211,29

3 в т.ч. ОТМ										141,07	1,25	211,61		
4 М										153,22		183,86		
07.2.05.02 Панели многослойные стеновые с обшивкой из										М2	0	0		
профильного настила														
ЗТ										чел.-ч	45,2	1,15	62,376	
ЗТМ										чел.-ч	10,76	1,25	16,14	
Итого по расценке												2 037,37		
ФОТ												2 960,89		
НР Строительные металлические конструкции										%	90	0,9	81	777,35
СП Строительные металлические конструкции										%	85	0,85	72,25	629,65
Всего по позиции												561,64		
49 ФССЦ.07.2.05.05-0024										М2	120	304,93	36 591,60	4 152,18
Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НР) плотностью 110кг/м3, толщина: 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм														
Итого по разделу 3 Монтажные работы. 2 этаж, 4 группа :												76 015,23		
1 Строительные работы												5 193,13		
В том числе:												2 349,79		
оплата труда												60 271,77		
эксплуатация машин и механизмов												4 807,39		
материалы												3 393,15		
накладные расходы												5 422,13		
сметная прибыль												4 807,39		
Итого ФОТ (справочно)												3 393,15		
Итого накладные расходы (справочно)												76 015,23		
Итого сметная прибыль (справочно)														
Итого по разделу 3 Монтажные работы. 2 этаж, 4 группа														
Раздел 4. Внутренняя отделка. 1 этаж, 3 группа														
Стены														
50 ФЕР15-04-006-03										Покрывшие поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 М2	1,1		
										Объем=110 / 100				
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
1 ОТ											44,73	1,15	56,58	
2 ЗМ											0,97	1,25	1,33	
3 в т.ч. ОТМ											0,26	1,25	0,36	
4 М											0,18		0,20	
14.3.01.03 Грунтовка										Т	0,0103		0,01133	
ЗТ										чел.-ч	4,65	1,15	5,88225	
ЗТМ										чел.-ч	0,02	1,25	0,0275	
Итого по расценке												45,88		
ФОТ													58,11	
НР Отделочные работы										%	105	0,9	94,5	
СП Отделочные работы										%	55	0,85	46,75	
Всего по позиции													138,54	

ГРАНД-Смета 2021

51	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,15*110	л	16,5	9,14	150,81
52	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: уложенная стен Объем=110 / 100	100 м2	1,1		
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
53	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 Объем=0,15*110	л	16,5	9,14	150,81
54	ФЕР15-06-007-02	Оклеивка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз. без подготовки Объем=110 / 100	100 м2	1,1		
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
1 ОТ 794,78 1,15 1 005,40						
2 ЗМ 5,57 1,25 7,66						
3 в т.ч. ОТМ 1,07 1,25 1,47						
4 М 12,87 14,16						
01.6.02.02 Стеклообои м2 105 115,5						
14.1.03.02 Клей для стеклообоев кг 27,5 30,25						
14.3.02.03 Краски водо-дисперсионные т 0,0187 0,02057						
поливинилацетатные						
ЗТ чел.-ч 76,79 1,15 97,13935						
ЗТМ чел.-ч 0,09 1,25 0,12375						
Итого по расценке 813,22						
ФОТ 1 027,22						
НР Отделочные работы % 105 94,5						
СП Отделочные работы % 55 46,75						
Всего по позиции 2 449,42						
55	ФССЦ-01.6.02.02-0002	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка Объем=115,5 / 10	10 м2	11,55	110,35	1 274,54
56	ФССЦ-14.1.03.02-0012	Клей для обоев: КЛЕО SPECIAL кг 30,25 86,20 2 607,55	кг			
57	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краска водо-дисперсионная ВД-АК-111 белая т 0,0257 27 164,52 698,13	т			

ГРАНД-Смета 2021

58	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=110 / 100	100 м2	1,1	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6,7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
14.3.02.01 Краска водоэмульсионная										
1 ОТ			т	0,063	0,0693		349,83	1,15	442,53	
2 ЗМ			чел.-ч	39	1,15	49,335	10,49	1,25	14,42	
3 в т.ч. ОТМ							2,01	1,25	2,76	
4 М							280,30		308,33	
ЗТ			чел.-ч	0,17	1,25	0,23375				
Итого по расценке						640,62				
ФОТ									765,28	
НР Отделочные работы			%	105	0,9	94,5			445,29	
СП Отделочные работы			%	55	0,85	46,75			420,80	
Всего по позиции						1394,25			208,17	
59	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краска водо-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,0693	27 164,52	1 882,50				
60	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных Объем=(82*0,185) / 100	100 кВт	0,1517	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6,7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
18.5.10.07 Радиаторы чугунные										
1 ОТ			кВт	100	15,17		611,75	1,15	106,72	
2 ЗМ			чел.-ч	68,2	1,15	11,897831	316,28	1,25	59,97	
3 в т.ч. ОТМ							75,46	1,25	14,31	
4 М							1 116,68		169,40	
ЗТ			чел.-ч	6,06	1,25	1,1491275				
Итого по расценке						2 044,71				
ФОТ									336,09	
НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	128	0,9	115,2			121,03	
СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	83	0,85	70,55			139,43	
Всего по позиции						560,91				
61	ФССЦ-18.5.10.07-1008	Радиаторы отопительные чугунные 8 секций	шт	4	576,56	2 306,24				
62	ФССЦ-18.5.10.07-1000	Радиаторы отопительные чугунные 10 секций	шт	5	648,63	3 243,15				
63	ФЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм Объем=50 / 100	100 м	0,5						

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
64	ФССЦ-23.7.01.03-0003	Трубопроводы из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм	М	50	27,20	1 360,00	514,92		
67	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Объем=13,5 / 100	100 м2	0,135					
68	ФССЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг	3,321	12,27	40,75			
69	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=6,456 / 100	100 м2	0,06456					
1	ОТ				285,71	1,15	164,28		
2	ЭМ				39,37	1,25	24,61		
3	в т.ч. ОТМ				6,09	1,25	3,81		
4	М				27,59		13,80		
18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0	0					
18.5.13.01	Трубопроводы с гильзами	м	100	50					
23.1.02.07	Крепления	кг	0	0					
ЗТ		чел.-ч	29,7	1,15	17,0775				
ЗТМ		чел.-ч	0,5	1,25	0,3125				
Итого по расценке					352,67				
ФОТ							202,69		
НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	128	0,9	115,2		168,09		
СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	83	0,85	70,55		118,59		
Всего по позиции							514,92		
1	ОТ				572,36		77,27		
2	ЭМ				2,28		0,31		
3	в т.ч. ОТМ				0,49		0,07		
4	М				88,57		11,96		
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246	0,003321					
ЗТ		чел.-ч	64,6	8,721					
ЗТМ		чел.-ч	0,04	0,0054					
Итого по расценке					663,21		89,54		
ФОТ							77,34		
НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5		73,09		
СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75		36,16		
Всего по позиции							198,79		

ГРАНД-Смета 2021

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

70	ФССЦ-11.3.01.02-0012	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополый с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	100	199,01	1,15	14,7752984	6,456	1 500,10	9 684,65
71	ФЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Объем=(1,8*2*7) / 100	м2	100	159,21	1,15	46,139058	25,2	2 777,09	69 982,67
72	ФССЦ-11.3.02.04-0026	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 4 м2 Объем=1,8*2*7	м2	100	159,21	1,15	46,139058	25,2	2 777,09	69 982,67
74	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Объем=(2,2*7) / 100	м	100	159,21	1,15	46,139058	25,2	2 777,09	69 982,67

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

[illegible]

		СП Отделочные работы									
		Всего по позиции									
85	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Крапка водо-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т			0,045234	27 164,52			1 228,76	533,37
Полы											
86	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3			7,18					
		Объем=71,8*0,1									
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ				25,83	1,15			213,28	
		2 ЗМ				27,24	1,25			244,48	
		3 в т.ч. ОТМ				3,01	1,25			27,01	
		4 М				0,37				2,66	
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,12	1,15	8,0416					
		ЗТ	чел.-ч	2,99	1,15	24,68843					
		ЗТМ	чел.-ч	0,3	1,25	2,6925					
		Итого по расценке				53,44					
		ФОТ								460,42	
		НР Полы	%	123	0,9	110,7				240,29	
		СП Полы	%	75	0,85	63,75				153,18	
		Всего по позиции				879,60				879,60	
87	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ	м3			8,0416	55,26			444,38	
		средний									
		Объем=7,18*1,12									
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
88	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3			7,18					
		Объем=71,8*0,1									
		1 ОТ				28,71	1,15			237,06	
		2 ЗМ				50,01	1,25			448,84	
		3 в т.ч. ОТМ				5,54	1,25			49,72	
		4 М				0,37				2,66	
		02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		0,7898					
		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		0,6462					
		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		7,18					
		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		0,718					
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,15	26,75268					
		ЗТМ	чел.-ч	0,55	1,25	4,93625					
		Итого по расценке				79,09					
		ФОТ								688,56	
		НР Полы	%	123	0,9	110,7				286,78	
		СП Полы	%	75	0,85	63,75				317,47	
		Всего по позиции				1 188,85				1 188,85	

ГРАНД-Смета 2021

97	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=60 / 100	100 м	0,6				
		1 ОТ				139,54	83,72	
		4 М				16,79	10,07	
		ЗТ	чел.-ч	15,2	9,12			
		Итого по расценке				156,33	93,79	
		ФОТ					83,72	
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95		79,53	
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65		54,42	
		Всего по позиции					227,74	
98	ФССЦ-20.2.12.03-0011	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм	м	60		1,24	74,40	
99	ФССЦ-23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр: 20 мм Объем=120 / 10	10 шт	12		2,90	34,80	
100	ФССЦ-20.5.02.06-0001	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "НЕГЕЛ" размером 80x80x40 мм Объем=10 / 10	10 шт	1		58,30	58,30	
101	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² Объем=60 / 100	100 м	0,6				
		1 ОТ				59,13	35,48	
		2 ЭМ				5,43	3,26	
		3 в т.ч. ОТМ				0,76	0,46	
		4 М				22,69	13,61	
		ЗТ	чел.-ч	6,29	3,774			
		ЗТм	чел.-ч	0,06	0,036			
		Итого по расценке				87,25	52,35	
		ФОТ					35,94	
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95		34,14	
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65		23,36	
		Всего по позиции					109,85	
102	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² Объем=60 / 1000	1000 м	0,06		4 832,12	289,93	

ГРАНД-Смета 2021

103	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт	0,01				
		1 ОТ			348,49	3,48		
		2 ЭМ			4,77	0,05		
		3 в т.ч. ОТм			0,64	0,01		
		4 М			103,19	1,03		
		ЗТ	чел.-ч	35,13	0,3513			
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,0005			
		Итого по расценке			456,45		4,56	
		ФОТ					3,49	
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95		3,32	
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65		2,27	
		Всего по позиции				10,15		
104	ФССЦ-20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки Объем=1 / 10	10 шт	0,1	88,80	8,88		
105	ФЕРм10-01-055-02	Прокладка кабеля по стене кирпичной Объем=40 / 100	100 м	0,4				
		1 ОТ			308,38	123,35		
		2 ЭМ			125,99	50,40		
		3 в т.ч. ОТм			14,08	5,63		
		4 М			816,03	326,41		
		ЗТ	чел.-ч	34	13,6			
		ЗТм	чел.-ч	1,4	0,56			
		Итого по расценке			1 250,40		500,16	
		ФОТ					128,98	
		НР Монтаж оборудования	%	80	80		103,18	
		СП Монтаж оборудования	%	60	60		77,39	
		Всего по позиции				680,73		
106	ФССЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 Объем=40 / 1000	1000 м	0,04	6 920,41	276,82		
107	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке Объем=5 / 100	100 шт	0,05				
		1 ОТ			302,36	15,12		
		2 ЭМ			4,77	0,24		
		3 в т.ч. ОТм			0,64	0,03		
		4 М			62,22	3,11		
		ЗТ	чел.-ч	30,48	1,524			
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,0025			
		Итого по расценке			369,35		18,47	
		ФОТ					15,15	
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95		14,39	
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65		9,85	
		Всего по позиции					42,71	

ГРАНД-Смета 2021

108	ФССЦ-20.4.03.06-0005	Розетка скрытой проводки с заземлением Объем=5 / 100	100 шт	0,05	973,00	48,65
109	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Объем=10 / 100	100 шт	0,1		
		1 ОТ			700,75	70,08
		2 ЗМ			158,72	15,87
		3 в т.ч. ОТм			21,97	2,20
		4 М			514,36	51,44
		ЗТ	чел.-ч	70,64	7,064	
		ЗТм	чел.-ч	1,75	0,175	
		Итого по расценке			1 373,83	137,39
		ФОТ				72,28
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95	68,67
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65	46,98
		Всего по позиции			253,04	
110	ФССЦ-20.3.03.07-0042	Светильник для ЖКХ ГМ: Л10-4-9-СМ-65-100-х (прим.)	шт	10	225,85	2 258,50
		Итого по разделу 4 Внутренняя отделка. 1 этаж, 3 группа :				140 945,13
		1 Строительные работы				
		В том числе:				
		оплата труда				7 762,50
		эксплуатация машин и механизмов				1 110,12
		материалы				119 239,54
		накладные расходы				8 321,93
		сметная прибыль				4 511,04
		1 Монтажные работы				4 316,20
		В том числе:				
		оплата труда				331,23
		эксплуатация машин и механизмов				69,82
		материалы				3 397,65
		накладные расходы				303,23
		сметная прибыль				214,27
		Итого ФОТ (справочно)				8 317,89
		Итого накладные расходы (справочно)				8 625,16
		Итого сметная прибыль (справочно)				4 725,31
		Итого по разделу 4 Внутренняя отделка. 1 этаж, 3 группа				145 261,33
Раздел 5. Внутренняя отделка. 2 этаж, 4 группа						
Полы						
114	ФЕР11-01-048-01	Устройство сборных оснований из элементов полов: на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм Объем=71,8/100	100 м2	0,718		
		1 ОТ			1 059,12	760,45
		2 ЗМ			88,83	63,78
		3 в т.ч. ОТм			16,72	12,00
		4 М			7 473,42	5 365,92

12.2.05.06	Плиты теплоизоляционные	М3	3,06	2,19708					
ЗТ		чел.-ч	119,54	85,82972					
ЗТМ		чел.-ч	1,42	1,01956					
Итого по расценке					8 621,37			6 190,15	
ФОТ		%	123	0,9	110,7			772,45	
НР Полы		%	75	0,85	63,75			855,10	
СП Полы		%						492,44	
Всего по позиции						7 537,69			
115	ФССЦ-12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные ППС40	М3	7,3236	994,40	7 282,59			
	Объем=1,02*7,18								
118	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 400х40 см	100 м2	0,718					
	Объем=71,8 / 100								
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	ОТ			2 713,07	1,15	2 240,18			
2	ЗМ			24,42	1,25	21,92			
3	в т.ч. ОТМ			17,53	1,25	15,73			
4	М			14 411,64		61,56			
11.2.04.05	Рейки деревянные	М3	0,01	0,00718					
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2	0,8616					
14.4.01.21	Грунтовка	т	0	0					
ЗТ		чел.-ч	310,42	1,15	256,313794				
ЗТМ		чел.-ч	1,73	1,25	1,552675				
Итого по расценке					2 823,23			2 323,66	
ФОТ		%	123	0,9	110,7			2 255,91	
НР Полы		%	75	0,85	63,75			2 497,29	
СП Полы		%						1 438,14	
Всего по позиции						6 259,09			
119	ФССЦ-14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг	861,6	1,37	1 180,39			
120	ФССЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо-и не впитывающих впау оснований	кг	10,77	15,09	162,52			
121	ФССЦ-06.2.05.03-1002	Плитка керамогранитная, размер 400х400х9 мм	м2	73,236	65,73	4 813,80			
	Объем=71,8*1,02								
Заполнение проемов									
123	ФЕР56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01					
	Объем=1 / 100								
1	ОТ			1 437,99		14,38			
2	ЗМ			205,91		2,06			
999-9900	Строительный мусор	т	10,5	0,105					
ЗТ		чел.-ч	179,3	1,793				16,44	
Итого по расценке					1 643,90			14,38	
ФОТ		%	82	82				11,79	
НР Проемы (ремонтно-строительные)		%							

124	ФЕР10-01-047-01	С/П Проемы (ремонтно-строительные)	%	62	62	8,92
		Всего по позиции				37,15
		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0,03228	
		Объем=3,228 / 100				
		Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
		Всего по позиции				
		1 ОТ			1 763,23	1,15
		2 ЗМ			248,35	1,25
		3 в т.ч. ОТМ			52,23	1,25
		4 М			9 983,74	322,28
		11.3.01.02 Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100	3,228	
		ЗТ	чел.-ч	199,01	1,15	7,3876492
		ЗТМ	чел.-ч	4,33	1,25	0,1747155
		Итого по расценке				11 995,32
		ФОТ				397,75
		НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2
		С/П Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55
		Всего по позиции				505,68
125	ФССЦ-11.3.01.02-0012	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, днополный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2		3,228	1 500,10
		Всего по позиции				4 842,32
126	ФЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2		0,74	
		Объем=74 / 100				
		Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
		Всего по позиции				
		1 ОТ			1 391,50	1,15
		2 ЗМ			236,16	1,25
		3 в т.ч. ОТМ			46,96	1,25
		4 М			7 281,04	5 387,97
		11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100	74	
		ЗТ	чел.-ч	159,21	1,15	135,48771
		ЗТМ	чел.-ч	3,94	1,25	3,6445
		Итого по расценке				8 908,70
		ФОТ				6 790,59
		НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2
		С/П Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55
		Всего по позиции				8 751,70
127	ФССЦ-11.3.02.01-0001	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2		74	1 889,53
		Всего по позиции				139 825,22
		Электро-монтажные работы				

ГРАНД-Смета 2021

128	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=60 / 100	100 м	0,6				
		1 ОТ				139,54	83,72	
		4 М				16,79	10,07	
		ЗТ	чел.-ч	15,2	9,12			
		Итого по расценке				156,33	93,79	
		ФОТ					83,72	
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95		79,53	
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65		54,42	
		Всего по позиции					227,74	
129	ФССЦ-20.2.12.03-0011	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм	м	60		1,24	74,40	
130	ФССЦ-23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм Объем=120 / 10	10 шт	12	2,90		34,80	
131	ФССЦ-20.5.02.06-0001	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм Объем=10 / 10	10 шт	1	58,30		58,30	
132	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=60 / 100	100 м	0,6				
		1 ОТ				59,13	35,48	
		2 ЭМ				5,43	3,26	
		3 в т.ч. ОТМ				0,76	0,46	
		4 М				22,69	13,61	
		ЗТ	чел.-ч	6,29	3,774			
		ЗТм	чел.-ч	0,06	0,036			
		Итого по расценке				87,25	52,35	
		ФОТ					35,94	
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95		34,14	
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65		23,36	
		Всего по позиции					109,85	
133	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с чистом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 Объем=60 / 1000	1000 м	0,06	4 832,12		289,93	

ГРАНД-Смета 2021

134	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт	0,01					
		1 ОТ			348,49	3,48			
		2 ЭМ			4,77	0,05			
		3 в т.ч. ОТм			0,64	0,01			
		4 М			103,19	1,03			
		ЗТ	чел.-ч	35,13	0,3513				
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,0005				
		Итого по расценке			456,45		4,56		
		ФОТ					3,49		
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95		3,32		
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65		2,27		
		Всего по позиции					10,15		
135	ФССЦ-20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки Объем=1 / 10	10 шт	0,1	88,80	8,88			
136	ФЕРм10-01-055-02	Прокладка кабеля по стене кирпичной Объем=40 / 100	100 м	0,4					
		1 ОТ			308,38	123,35			
		2 ЭМ			125,99	50,40			
		3 в т.ч. ОТм			14,08	5,63			
		4 М			816,03	326,41			
		ЗТ	чел.-ч	34	13,6				
		ЗТм	чел.-ч	1,4	0,56				
		Итого по расценке			1 250,40		500,16		
		ФОТ					128,98		
		НР Монтаж оборудования	%	80	80		103,18		
		СП Монтаж оборудования	%	60	60		77,39		
		Всего по позиции					680,73		
137	ФССЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 Объем=40 / 1000	1000 м	0,04	6 920,41	276,82			
138	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=5 / 100	100 шт	0,05					
		1 ОТ			302,36	15,12			
		2 ЭМ			4,77	0,24			
		3 в т.ч. ОТм			0,64	0,03			
		4 М			62,22	3,11			
		ЗТ	чел.-ч	30,48	1,524				
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,0025				
		Итого по расценке			369,35		18,47		
		ФОТ					15,15		
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95		14,39		
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65		9,85		
		Всего по позиции					42,71		

ГРАНД-Смета 2021

139	ФССП-20.4.03.06-0005	Розетка скрытой проводки с заземлением Объем=5 / 100	100 шт	0,05	973,00	48,65
140	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноэтаповый Объем=10 / 100	100 шт	0,1		
		1 ОТ			700,75	70,08
		2 ЭМ			158,72	15,87
		3 в т.ч. ОТМ			21,97	2,20
		4 М			514,36	51,44
		ЗТ	чел.-ч	70,64	7,064	
		ЗТМ	чел.-ч	1,75	0,175	
		Итого по расценке			1 373,83	137,39
		ФОТ				72,28
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	95	68,67
		СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	65	46,98
		Всего по позиции			253,04	
141	ФССП-20.3.03.07-0042	Светильник для ЖКХ СМ: L10-4-9-СМ-65-100-х (прим.)	шт	10	225,85	2 258,50
		Итого по разделу 5 Внутренняя отделка. 2 этаж, 4 группа :				181 256,45
		1 Строительные работы				4 264,63
		В том числе:				316,23
		оплата труда				169 302,87
		эксплуатация машин и механизмов				4 739,65
		материалы				2 633,07
		накладные расходы				4 316,20
		сметная прибыль				331,23
		Монтажные работы				69,82
		В том числе:				3 397,65
		оплата труда				303,23
		эксплуатация машин и механизмов				214,27
		материалы				4 677,47
		накладные расходы				5 042,88
		сметная прибыль				2 847,34
		Итого ФОТ (справочно)				185 572,65
		Итого накладные расходы (справочно)				
		Итого сметная прибыль (справочно)				
		Итого по разделу 5 Внутренняя отделка. 2 этаж, 4 группа				
144	ФЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством). Металлосайдингом с пароизоляционным слоем Объем=86,544 / 100	100 м2	0,86544		

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 51/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СИП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

145	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Объем=86,544 / 100	100 м2	0,86544				14 369,61
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25								
146	ФССЦ-12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120 Объем=86,544*0,1*1,1	м3	9,51984				5 045,52
147	ФССЦ-01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм Объем=6*86,544/100	100 шт	5,19264				41,54
148	ФЕР15-01-062-02	Наружная обшивка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя Объем=56,3 / 100	100 м2	0,563				631,15

1 ОТ	1 313,42	1,15	1 307,19
2 ЗМ	55,47	1,25	60,01
3 в т.ч. ОТМ	7,94	1,25	8,59
4 М	12 876,54		11 143,87
08.1.02.23 Сайдинг Металлический с полимерным покрытием м2 118 102,12192			
12.1.01.03 Материал пароконденционный			
ЗТ	м2 113	1,15	97,79472
	чел.-ч 141,38	1,15	140,709293
		3	
ЗТМ	чел.-ч 0,64	1,25	0,692352
Итого по расценке			14 245,43
ФОТ			12 511,07
НР Отделочные работы	% 105	0,9	1 315,78
СП Отделочные работы	% 55	0,85	1 243,41
			615,13
Всего по позиции			14 369,61

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25								
145	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Объем=86,544 / 100	100 м2	0,86544				14 369,61
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25								
146	ФССЦ-12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120 Объем=86,544*0,1*1,1	м3	9,51984				5 045,52
147	ФССЦ-01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм Объем=6*86,544/100	100 шт	5,19264				41,54
148	ФЕР15-01-062-02	Наружная обшивка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя Объем=56,3 / 100	100 м2	0,563				631,15

1 ОТ	132,33	1,15	131,70
2 ЗМ	5,79	1,25	6,26
3 в т.ч. ОТМ	0,99	1,25	1,07
4 М	2 536,09		2 194,83
01.7.15.07-0132 Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм			
12.2.01.09 Изделия теплоизоляционные			
ЗТ	м3 0		0
	чел.-ч 16,06	1,15	15,9838114
ЗТМ	чел.-ч 0,08	1,25	0,086544
Итого по расценке			2 674,21
ФОТ			2 332,79
НР Теплоизоляционные работы	% 100	0,9	132,77
СП Теплоизоляционные работы	% 70	0,85	119,49
			79,00
Всего по позиции			2 531,28

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25								
146	ФССЦ-12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120 Объем=86,544*0,1*1,1	м3	9,51984				5 045,52
147	ФССЦ-01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм Объем=6*86,544/100	100 шт	5,19264				41,54
148	ФЕР15-01-062-02	Наружная обшивка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя Объем=56,3 / 100	100 м2	0,563				631,15

1 ОТ	974,82	1,15	631,15
------	--------	------	--------

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ


974,82 1,15

631,15

2 ЭМ					55,47	1,25	39,04
3 в т.ч. ОТМ					7,94	1,25	5,59
4 М					10 718,44		6 034,48
08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным покрытием							
ЗТ	чел.-ч	106,19	1,15	68,7527155			
ЗТМ	чел.-ч	0,64	1,25	0,4504	11 748,73		6 704,67
Итого по расценке							636,74
ФОТ							601,72
НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			297,68
СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			7 604,07
Всего по позиции							3 364,88
149 ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полистер 25 мм, толщиной 0,5 мм	М2		66,434	50,65		
Итого по разделу 6 Наружная отделка. 1 этаж, 3 группа :							
1 Строительные работы							32 956,90
В том числе:							
оплата труда							2 070,04
эксплуатация машин и механизмов							105,31
материалы							27 825,12
накладные расходы							1 964,62
сметная прибыль							991,81
Итого ФОТ (справочно)							2 085,29
Итого накладные расходы (справочно)							1 964,62
Итого сметная прибыль (справочно)							991,81
Итого по разделу 6 Наружная отделка. 1 этаж, 3 группа							32 956,90
Раздел 7. Устройство водосточной системы							
150 ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0,15			
	Объем=15 / 100						
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
1 ОТ					237,13	1,15	40,90
2 ЭМ					21,18	1,25	3,97
3 в т.ч. ОТМ					3,21	1,25	0,60
4 М					5 089,63		763,44
ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	4,7955			
ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,25	0,046875	5 347,94		808,31
Итого по расценке							41,50
ФОТ							44,82
НР Кровли	%	120	0,9	108			22,93
СП Кровли	%	65	0,85	55,25			876,06
Всего по позиции							1 174,60
151 ФССЦ-12.1.01.05-0038	Желоб для водосточных систем: диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт		5	234,92		
152 ФССЦ-12.1.01.05-0044	Заглушка желоба: диаметр 185 мм	шт		2	10,84		21,68
153 ФССЦ-12.1.01.05-0016	Кронштейн желоба: диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт		20	52,41		1 048,20

154	ФЕР-12-01-035-01 Устройство металлической водосточной системы:	шт		6	
	колен				
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом здании п.б.г.т. строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ЗСП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
519/пр п.б.г.т. строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)					
1 ОТ					
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	1	6	7,94
ЗТ		чел.-ч	0,12	1,15	0,828
Итого по расценке					1,15
ФОТ					7,94
НР Кровли		%	120	0,9	108
СЛ Кровли		%	65	0,85	55,25
Всего по позиции					20,91
155	ФСЦ-12.1.01.05-0053 Колено трубы: диаметр 150 мм	шт		4	75,90
156	ФСЦ-12.1.01.05-0048 Колено трубы сливное: диаметр 150 мм	шт		2	83,12
157	ФЕР-12-01-035-02 Устройство металлической водосточной системы: воронки	шт		2	166,24
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом здании п.б.г.т. строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ЗСП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
519/пр п.б.г.т. строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)					
1 ОТ					
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	1	2	1,73
ЗТ		чел.-ч	0,18	1,15	0,414
Итого по расценке					1,73
ФОТ					3,98
НР Кровли		%	120	0,9	108
СЛ Кровли		%	65	0,85	55,25
Всего по позиции					10,48
158	ФСЦ-12.1.01.05-0009 Воронка выпускная: диаметр 185x150 мм	шт		2	220,46
159	ФЕР-12-01-035-03 Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м		12	440,92
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом здании п.б.г.т. строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ЗСП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
519/пр п.б.г.т. строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)					
1 ОТ					
08.1.02.07 Труба водосточная		м	1	12	15,87
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	2	24	7,80
ЗТ		чел.-ч	0,12	1,15	1,656
Итого по расценке					8,95
ФОТ					109,47
НР Кровли		%	120	0,9	108
СЛ Кровли		%	65	0,85	55,25
Всего по позиции					135,38
160	ФСЦ-12.1.01.05-0074 Труба для водосточных систем: диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт		4	314,44
161	ФСЦ-12.1.01.05-0024 Хомут трубы (саморез): диаметр 150 мм	шт		12	57,82
Итого по разделу 7 Устройство водосточной системы :					
Строительные работы					6 149,67
В том числе:					
оплата труда					68,69

		эксплуатация машин и механизмов		
		материалы		3,97
		накладные расходы		5 963,88
		сметная прибыль		74,84
		Итого ФОТ (справочно)		38,29
		Итого накладные расходы (справочно)		69,29
		Итого сметная прибыль (справочно)		74,84
		Итого по разделу 7 Устройство водосточной системы		38,29
				6 149,67
		Итого по смете:		
		1 Строительные работы	502 516,90	9,97
		В том числе:		5 010 093
		оплата труда	26 329,96	
		эксплуатация машин и механизмов	8 176,17	
		материалы	424 893,48	
		накладные расходы	27 114,90	
		сметная прибыль	16 002,39	
		1 Монтажные работы	11 587,25	9,97
		В том числе:		115 525
		оплата труда	827,62	
		эксплуатация машин и механизмов	209,78	
		материалы	9 244,14	
		накладные расходы	763,38	
		сметная прибыль	542,33	
		Итого ФОТ (справочно)	28 072,37	
		Итого накладные расходы (справочно)	27 878,28	
		Итого сметная прибыль (справочно)	16 544,72	
		Итого	514 104,15	5 125 618
		Удорожание работ в зимнее время 2,82%	14 497,74	144 542
		Итого	528 601,89	5 270 160
		Непредвиденные затраты 2%	10 572,04	105 403
		Итого с непредвиденными	539 173,93	5 375 563
		НДС 20%	107 834,79	1 075 112,60
		ВСЕГО по смете	647 008,72	6 450 675,60



Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

