

СОГЛАСОВАНО:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГАУЗ СО

"Горноуральская РП"

\_\_\_\_\_  
Топычканов А.В.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г.

ГАУЗ СО "Горноуральская РП"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №05-01-01изм1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт здания ОВП ГАУЗ СО "Горноуральская РП" (Здание, назначение: нежилое. Литер: А. Кадастровый номер: 66:19:4401006:367)

Россия, Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Спортивная, д. 27

Основание: 47-2019-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 155,676 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,072 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1188,11 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_2001\_\_\_\_\_

| № пп                                     | Шифр и номер позиции норматива                                      | Наименование работ и затрат, единица измерения                                                                                       | Количество        | Стоимость единицы, руб. |                     | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|                                          |                                                                     |                                                                                                                                      |                   | всего                   | эксплуатации машин  | Всего                 | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу                                                    | всего  |
|                                          |                                                                     |                                                                                                                                      |                   | оплаты труда            | в т.ч. оплаты труда |                       |              |                    |                                                               |        |
| 1                                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                    | 4                 | 5                       | 6                   | 7                     | 8            | 9                  | 10                                                            | 11     |
| <b>Раздел 1. Общестроительные работы</b> |                                                                     |                                                                                                                                      |                   |                         |                     |                       |              |                    |                                                               |        |
| демонтажные работы                       |                                                                     |                                                                                                                                      |                   |                         |                     |                       |              |                    |                                                               |        |
| 1                                        | <b>ФЕРр68-14-1</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м)                                                                              | 2,08<br>208/100   | 1478,92<br>589,77       | 889,15<br>94,56     | 3076                  | 1227         | 1849<br>197        | 68,26                                                         | 141,98 |
| ремонт существующих тротуаров            |                                                                     |                                                                                                                                      |                   |                         |                     |                       |              |                    |                                                               |        |
| 2                                        | <b>ФЕРр68-12-18</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (100 м2) | 0,682<br>68,2/100 | 5093,83<br>2309,05      | 2390,83<br>262,03   | 3474                  | 1575         | 1631<br>179        | 285,42                                                        | 194,66 |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1                              | 2                                                                                  | 3                                                                                                         | 4                 | 5                 | 6                 | 7    | 8   | 9         | 10    | 11    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----|-----------|-------|-------|
| 3                              | <b>ФЕРр68-14-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>          | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м)                                                   | 0,89<br>89/100    | 1478,92<br>589,77 | 889,15<br>94,56   | 1316 | 525 | 791<br>84 | 68,26 | 60,75 |
| 4                              | <b>ФЕР27-04-001-04</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)                                | 0,061<br>6,1/100  | 3529,16<br>173,23 | 3338,85<br>278,65 | 215  | 11  | 204<br>17 | 21,6  | 1,32  |
| 5                              | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1817</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (м3)                                                         | 6,1               | 103               |                   | 628  |     |           |       |       |
| 6                              | <b>ФЕР27-04-001-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)                                | 0,061<br>6,1/100  | 2271,41<br>115,49 | 2143,72<br>177,59 | 139  | 7   | 131<br>11 | 14,4  | 0,88  |
| 7                              | <b>ФССЦ-04.3.02.13-0211</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт: № 1, марка 25 (т)                                     | 0,366<br>0,61*0,6 | 503,8             |                   | 184  |     |           |       |       |
| 8                              | <b>ФЕР27-07-005-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)           | 6,14<br>61,4/10   | 116,54<br>99,86   | 13,19<br>1        | 716  | 613 | 81<br>6   | 10,5  | 64,47 |
| 9                              | <b>ФССЦ-05.2.04.04-0005</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 мм (м2)       | 62,63             | 95,77             |                   | 5998 |     |           |       |       |
| 10                             | <b>ФЕР27-02-010-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м)                                     | 0,89<br>89/100    | 4353,58<br>590,51 | 73,02<br>8,7      | 3875 | 526 | 65<br>8   | 69,8  | 62,12 |
| 11                             | <b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)                      | 89                | 22,36             |                   | 1990 |     |           |       |       |
| 12                             | <b>ФЕР06-01-001-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство бетонной подготовки (100 м3)                                                                   | 0,027<br>2,7/100  | 3528,33<br>1053   | 1566,06<br>244,39 | 95   | 28  | 42<br>7   | 135   | 3,65  |
| 13                             | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)                                                                     | 2,754             | 592,76            |                   | 1632 |     |           |       |       |
| устройство водоотводного лотка |                                                                                    |                                                                                                           |                   |                   |                   |      |     |           |       |       |
| 14                             | <b>ФЕР01-02-057-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) | 0,578<br>57,8/100 | 1201,2<br>1201,2  |                   | 694  | 694 |           | 154   | 89,01 |
| 15                             | <b>ФЕР27-04-001-04</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)                                | 0,031<br>3,1/100  | 3529,16<br>173,23 | 3338,85<br>278,65 | 109  | 5   | 104<br>9  | 21,6  | 0,67  |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1                        | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                             | 4                   | 5                                | 6                 | 7    | 8   | 9         | 10    | 11    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|------|-----|-----------|-------|-------|
| 16                       | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1817</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (м3)                                                                                                             | 3,1                 | 103                              |                   | 319  |     |           |       |       |
| 17                       | <b>ФЕР27-07-009-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания (100 м) | 1,36<br>136/100     | 379,07<br>356,73                 | 22,34<br>3,94     | 516  | 486 | 30<br>5   | 38,86 | 52,85 |
| 19                       | <b>кон.анал.</b>                                                                   | Дренажный лоток пластиковый с металлической решеткой DN100 дл.1м (шт)<br><i>МАТ=663/1,2/8,68*1,02*1,003</i>                                                   | 136                 | 65,12<br>663/1,2/8,68*1,02*1,003 |                   | 8856 |     |           |       |       |
| устройство отмотски      |                                                                                    |                                                                                                                                                               |                     |                                  |                   |      |     |           |       |       |
| 20                       | <b>ФЕР01-01-014-05</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3)                                | 0,0133<br>13,3/1000 | 5470,35<br>210,6                 | 5255,41<br>897,84 | 73   | 3   | 70<br>12  | 27    | 0,36  |
| 21                       | <b>ФЕР01-02-055-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3)                                                | 0,044<br>4,4/100    | 1583,82<br>1583,82               |                   | 70   | 70  |           | 189   | 8,32  |
| 22                       | <b>ФЕР27-04-001-04</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)                                                                                    | 0,086<br>8,6/100    | 3529,16<br>173,23                | 3338,85<br>278,65 | 304  | 15  | 287<br>24 | 21,6  | 1,86  |
| 23                       | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1817</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (м3)                                                                                                             | 8,6                 | 103                              |                   | 886  |     |           |       |       |
| 24                       | <b>ФЕР06-01-001-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство бетонной подготовки (100 м3)                                                                                                                       | 0,086<br>8,6/100    | 3528,33<br>1053                  | 1566,06<br>244,39 | 303  | 91  | 135<br>21 | 135   | 11,61 |
| 25                       | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)                                                                                                                         | 8,772               | 592,76                           |                   | 5200 |     |           |       |       |
| элементы благоустройства |                                                                                    |                                                                                                                                                               |                     |                                  |                   |      |     |           |       |       |
| 26                       | <b>ФЕР09-03-039-05</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (т)                                                                                                             | 0,03<br>3/100       | 842,06<br>162,62                 | 228,99<br>19,67   | 25   | 5   | 7<br>1    | 17,3  | 0,52  |
| 27                       | <b>ФЕР09-06-001-03</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий(урны) (т)                                                                   | 0,05<br>50/1000     | 954<br>810,35                    | 74,71<br>4,94     | 48   | 41  | 4         | 95    | 4,75  |

| 1                                   | 2                                                                           | 3                                                                                                                              | 4                   | 5                                  | 6                 | 7    | 8   | 9         | 10   | 11    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----|-----------|------|-------|
| 28                                  | кон.анал.                                                                   | Скамья уличная металлическая 1200*400мм<br>(шт)<br>МАТ=2700/1,2/8,68*1,02*1,003                                                | 2                   | 265,19<br>2700/1,2/8,68*1,02*1,003 |                   | 530  |     |           |      |       |
| 29                                  | кон.анал.                                                                   | Урна металлическая с механизмом опрокидывания<br>(шт)<br>МАТ=990/1,2/8,68*1,02*1,003                                           | 2                   | 97,24<br>990/1,2/8,68*1,02*1,003   |                   | 194  |     |           |      |       |
| 30                                  | кон.анал.                                                                   | парковка для колясок и велосипедов на 5 мест<br>марки ПК-01 3500*700*750мм<br>(шт)<br>МАТ=5305/1,2/8,68*1,02*1,003             | 1                   | 521,06<br>5305/1,2/8,68*1,02*1,003 |                   | 521  |     |           |      |       |
| <b>Раздел 2. Покрытие тротуаров</b> |                                                                             |                                                                                                                                |                     |                                    |                   |      |     |           |      |       |
| тротуар проектируемый в=1,5м        |                                                                             |                                                                                                                                |                     |                                    |                   |      |     |           |      |       |
| 31                                  | <b>ФЕР01-01-014-05</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр      | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) | 0,0289<br>28,9/1000 | 5470,35<br>210,6                   | 5255,41<br>897,84 | 158  | 6   | 152<br>26 | 27   | 0,78  |
| 32                                  | <b>ФЕР01-02-055-02</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр      | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3)                 | 0,217<br>21,7/100   | 1583,82<br>1583,82                 |                   | 344  | 344 |           | 189  | 41,01 |
| 33                                  | <b>ФЕР27-04-001-04</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)                                                     | 0,026<br>2,6/100    | 3529,16<br>173,23                  | 3338,85<br>278,65 | 92   | 5   | 87<br>7   | 21,6 | 0,56  |
| 34                                  | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1817</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (м3)                                                                              | 2,6                 | 103                                |                   | 268  |     |           |      |       |
| 35                                  | <b>ФЕР27-02-010-02</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м)                                                          | 0,34<br>34/100      | 4353,58<br>590,51                  | 73,02<br>8,7      | 1480 | 201 | 25<br>3   | 69,8 | 23,73 |
| 36                                  | <b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)                                           | 34                  | 22,36                              |                   | 760  |     |           |      |       |
| 37                                  | <b>ФЕР06-01-001-01</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр      | Устройство бетонной подготовки (100 м3)                                                                                        | 0,01<br>1/100       | 3528,33<br>1053                    | 1566,06<br>244,39 | 35   | 11  | 16<br>2   | 135  | 1,35  |
| 38                                  | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)                                                                                          | 1,02                | 592,76                             |                   | 605  |     |           |      |       |
| 39                                  | <b>ФЕР27-04-001-01</b><br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3)                                                     | 0,0255<br>2,55/100  | 2271,41<br>115,49                  | 2143,72<br>177,59 | 58   | 3   | 55<br>5   | 14,4 | 0,37  |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1                                                                           | 2                                                                                  | 3                                                                                                                   | 4                           | 5                 | 6                 | 7     | 8    | 9         | 10    | 11     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------|------|-----------|-------|--------|
| 40                                                                          | <b>ФССЦ-04.3.02.13-0211</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт: № 1, марка 25 (т)                                               | 1,53<br>2,55*0,6            | 503,8             |                   | 771   |      |           |       |        |
| 41                                                                          | <b>ФЕР27-07-005-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)                     | 2,55<br>25,5/10             | 116,54<br>99,86   | 13,19<br>1        | 297   | 255  | 34<br>3   | 10,5  | 26,78  |
| 42                                                                          | <b>ФССЦ-05.2.02.21-0031</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, красная (м2)                                  | 26,01                       | 68,92             |                   | 1793  |      |           |       |        |
| работы по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия площадок и дорог |                                                                                    |                                                                                                                     |                             |                   |                   |       |      |           |       |        |
| 43                                                                          | <b>ФЕР46-04-001-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Разборка: бетонных фундаментов (м3)                                                                                 | 10,4                        | 220,58<br>73,27   | 147,31            | 2294  | 762  | 1532      | 8,27  | 86,01  |
| 44                                                                          | <b>ФЕРр68-13-2</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>          | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,0104<br>10,4/1000         | 1965,05<br>479,99 | 1485,06<br>157,94 | 20    | 5    | 15<br>2   | 57,76 | 0,6    |
| 45                                                                          | <b>ФЕР01-02-057-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)           | 0,328<br>32,8/100           | 1201,2<br>1201,2  |                   | 394   | 394  |           | 154   | 50,51  |
| 46                                                                          | <b>ФЕР27-04-001-04</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)                                          | 0,073<br>7,3/100            | 3529,16<br>173,23 | 3338,85<br>278,65 | 258   | 13   | 244<br>20 | 21,6  | 1,58   |
| 47                                                                          | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1777</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (м3)                                                                       | 7,3                         | 108,4             |                   | 791   |      |           |       |        |
| 48                                                                          | <b>ФЕР27-02-010-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м)                                               | 2,08<br>208/100             | 4353,58<br>590,51 | 73,02<br>8,7      | 9055  | 1228 | 152<br>18 | 69,8  | 145,18 |
| 49                                                                          | <b>ФССЦ-05.2.03.03-0032</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)                                 | 208                         | 63,12             |                   | 13129 |      |           |       |        |
| 50                                                                          | <b>ФЕР27-04-001-04</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)                                          | 0,0783<br>7,83/100          | 3529,16<br>173,23 | 3338,85<br>278,65 | 276   | 14   | 261<br>22 | 21,6  | 1,69   |
| 51                                                                          | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1777</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (м3)                                                                       | 7,83                        | 108,4             |                   | 849   |      |           |       |        |
| 52                                                                          | <b>ФЕР27-06-026-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Розлив вяжущих материалов(расход 0,13кг/м2) (т)                                                                     | 0,101803<br>783,1*0,13/1000 | 39,1              | 39,1<br>7,15      | 4     |      | 4<br>1    |       |        |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                             | 4                           | 5                 | 6                | 7      | 8     | 9            | 10    | 11      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|--------------|-------|---------|
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ФССЦ-01.2.01.02-0051</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Битумы нефтяные строительные марки: БН-50/50<br>(т)                                                                                           | 0,1049                      | 1677,23           |                  | 176    |       |              |       |         |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ФЕР27-06-029-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>      | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками второго типоразмера (1000 м2)             | 0,7831<br>783,1/1000        | 8759,73<br>182,32 | 7702,63<br>241,4 | 6860   | 143   | 6032<br>189  | 20,86 | 16,34   |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0017</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "ДОРСО"<br>(т)                                          | 72,98492<br>783,1*0,04*2,33 | 680,94            |                  | 49698  |       |              |       |         |
| <b>Раздел 3. Мусор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  |        |       |              |       |         |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ФССЦпг-01-01-01-045</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)<br>(1 т груза)    | 24,96                       | 17,95             | 17,95            | 448    |       | 448          |       |         |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ФССЦпг-03-21-01-005</b><br><i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза<br>(1 т груза) | 24,96                       | 6,69              | 6,69             | 167    |       | 167          |       |         |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 133066 | 9306  | 14655<br>879 |       | 1096,27 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 135904 | 10088 | 16711<br>984 |       | 1188,11 |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  |        |       |              |       |         |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-11, 15-17, 19, 22-23, 33-36, 39-42, 46-55, 12-13, 24-25, 37-38, 14, 21, 32, 45, 20, 31, 26-27) |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 2838   | 782   | 2056<br>104  |       | 91,8405 |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 12589  |       |              |       |         |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  |        |       |              |       |         |
| 80%*0,9 ФОТ (от 1727) (Поз. 14, 21, 32, 45)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 1243   |       |              |       |         |
| 90%*0,9 ФОТ (от 54) (Поз. 26-27)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 44     |       |              |       |         |
| 95%*0,9 ФОТ (от 58) (Поз. 20, 31)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 50     |       |              |       |         |
| 104% ФОТ (от 3794) (Поз. 1-3, 44)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 3946   |       |              |       |         |
| 105%*0,9 ФОТ (от 188) (Поз. 12-13, 24-25, 37-38)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 178    |       |              |       |         |
| 110%*0,9 ФОТ (от 762) (Поз. 43)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 754    |       |              |       |         |
| 142% ФОТ (от 4489) (Поз. 4-11, 15-17, 19, 22-23, 33-36, 39-42, 46-55)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 6374   |       |              |       |         |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 7183   |       |              |       |         |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  |        |       |              |       |         |
| 45%*0,85 ФОТ (от 1727) (Поз. 14, 21, 32, 45)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 661    |       |              |       |         |
| 50%*0,85 ФОТ (от 58) (Поз. 20, 31)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                               |                             |                   |                  | 25     |       |              |       |         |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1                      | 2                                                                                                                                                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8 | 9 | 10 | 11             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|---|----|----------------|
|                        | 60% ФОТ (от 3794) (Поз. 1-3, 44)                                                                                                                   |   |   |   |   | 2276          |   |   |    |                |
|                        | 65%*0,85 ФОТ (от 188) (Поз. 12-13, 24-25, 37-38)                                                                                                   |   |   |   |   | 104           |   |   |    |                |
|                        | 70%*0,85 ФОТ (от 762) (Поз. 43)                                                                                                                    |   |   |   |   | 453           |   |   |    |                |
|                        | 85%*0,85 ФОТ (от 54) (Поз. 26-27)                                                                                                                  |   |   |   |   | 39            |   |   |    |                |
|                        | 95%*0,85 ФОТ (от 4489) (Поз. 4-11, 15-17, 19, 22-23, 33-36, 39-42, 46-55)                                                                          |   |   |   |   | 3625          |   |   |    |                |
| <b>Итоги по смете:</b> |                                                                                                                                                    |   |   |   |   |               |   |   |    |                |
|                        | Благоустройство (ремонтно-строительные)                                                                                                            |   |   |   |   | 14108         |   |   |    | 397,99         |
|                        | Автомобильные дороги                                                                                                                               |   |   |   |   | 123827        |   |   |    | 460,46         |
|                        | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве                                                                      |   |   |   |   | 8220          |   |   |    | 19,1           |
|                        | Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                       |   |   |   |   | 3631          |   |   |    | 217,18         |
|                        | Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                                             |   |   |   |   | 363           |   |   |    | 1,31           |
|                        | Строительные металлические конструкции                                                                                                             |   |   |   |   | 166           |   |   |    | 6,06           |
|                        | Деревянные конструкции                                                                                                                             |   |   |   |   | 1245          |   |   |    |                |
|                        | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   | 3501          |   |   |    | 86,01          |
|                        | Погрузо-разгрузочные работы                                                                                                                        |   |   |   |   | 448           |   |   |    |                |
|                        | Перевозка грузов автотранспортом                                                                                                                   |   |   |   |   | 167           |   |   |    |                |
|                        | <b>Итого</b>                                                                                                                                       |   |   |   |   | <b>155676</b> |   |   |    | <b>1188,11</b> |
| В том числе:           |                                                                                                                                                    |   |   |   |   |               |   |   |    |                |
|                        | Материалы                                                                                                                                          |   |   |   |   | 109105        |   |   |    |                |
|                        | Машины и механизмы                                                                                                                                 |   |   |   |   | 16711         |   |   |    |                |
|                        | ФОТ                                                                                                                                                |   |   |   |   | 11072         |   |   |    |                |
|                        | Накладные расходы                                                                                                                                  |   |   |   |   | 12589         |   |   |    |                |
|                        | Сметная прибыль                                                                                                                                    |   |   |   |   | 7183          |   |   |    |                |
|                        | <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>155676</b> |   |   |    | <b>1188,11</b> |

Составил: \_\_\_\_\_ инженер Зуева АВ  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ ГИП ООО"ССП"Пасынкова ЕН  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)