

СОГЛАСОВАНО:

_____"_____"_____" 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____" 2021 г.

г. Кировград, ул. Февральская, 13 корпус 2, детский сад №2 "Росинка"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 55-05-20

(локальная смета)

на Электроосвещение наружное

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 141 381,6 руб.

строительных работ _____ 754 руб.

монтажных работ _____ 12279 руб.

Средства на оплату труда _____ 624 руб.

Сметная трудоемкость _____ 63,26 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 06.2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех			Осн. 3/п	Эк. Маш				3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Работы																
1	ФЕРм67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	100 шт	0,02 2/100	145,98	143,48	2,5	1,08		3	3			17,89	0,36	
2	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Прочие ремонтно-строительные работы	100 м	2,23 223/100	156,33	139,54				349	311			15,2	33,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Электромонтажные работы на других объектах	100 м	2,23 223/100	55,29	42,21	1,81	0,26		123	94	4	1	4,49	10,01	
4	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Прочие ремонтно-строительные работы	100 отверстий	0,02 2/100	45,72	45,72				1	1			5,36	0,11	
5	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 Прочие ремонтно-строительные работы	100 отверстий	0,02 2/100	45,04	45,04				1	1			5,28	0,11	
6	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Прочие ремонтно-строительные работы	100 отверстий	0,02 2/100	53,82	53,82				1	1			6,31	0,13	
7	ФЕРм08-03-593-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кронштейнов под светильники Электромонтажные работы на других объектах	100 шт	0,06 6/100	1102,02	904,7	68,7	5,02		66	54	4		91,2	5,47	
8	ФЕРм08-02-369-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами; накаливания Электромонтажные работы на других объектах	шт	6	99,74	9,66	40,72	4,01		598	58	244	24	0,92	5,52	
9	ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка ответвительная на стене Монтаж оборудования	шт	4	5,29	4,88				21	20			0,5	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	70,07	25,4	1,63	0,22		70	25	2		2,56		
11	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат Электромонтажные работы на других объектах	шт	3	10,6	10,22				32	31			1,03	3,09	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Работы :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Работы																
Раздел 2. Материалы																
12	Коммерческое предложение	Щит распределительный навесной ЩРН-П-8 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь (МКР12-N-08-40-20) МАТ=435/1,27,5*1,02*1,003 Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	49,45 435/1,27,5*1,02*1,003					49						
13	Коммерческое предложение	Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-016-C) МАТ=144/1,27,5*1,02*1,003 Электромонтажные работы на других объектах	шт	2	16,37 144/1,27,5*1,02*1,003					33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Коммерческое предложение	Астрономическое реле времени РСЗ-527-1 (Евроавтоматика) Напряжение питания 24 - 264 В AC/DC, двухканальное, выбор режима работы для каждого канала (астрономическое, недельное) функция ночного перерыва, "дежурный" режим, контакт 2NO/NC, 16 А МАТ=5349/1,27,5*1,02*1,003 Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	608,04 5349/1,27,5*1,02*1,003					608						
15	Коммерческое предложение	Светильник GALAD Победа LED-150-ШБ1/К50 Код 10951 150 Вт, 17260 лм, 5000 К, Тип КСС - широкая боковая 1. МАТ=11735/1,27,5*1,02*1,003 Электромонтажные работы на других объектах	шт	6	1333,96 11735/1,27,5*1,02*1,003					8004						
16	Коммерческое предложение	Кронштейн настенный к РКУ/ЖКУ/ДКУ регулируемый угол наклона МАТ=291/1,27,5*1,02*1,003 Электромонтажные работы на других объектах	шт	6	33,08 291/1,27,5*1,02*1,003					198						
17	Коммерческое предложение	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x2.5 (N, PE) -0.660 однопро-волоочный (ХКА ГОСТ 31996-2012) МАТ=164/1,27,5*1,02*1,003 Электромонтажные работы на других объектах	м	3	18,64 164/1,27,5*1,02*1,003					56						
18	Коммерческое предложение	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1.5пл(ок)(N, PE)-0.66 плоский однопроволоочный (ХКА ГОСТ 31996-2012) МАТ=52,1/1,27,5*1,02*1,003 Электромонтажные работы на других объектах	м	220	5,92 52,1/1,27,5*1,02*1,003					1302						
19	ФССЦ-24.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм Электромонтажные работы на других объектах	м	223	1,97					439						
20	ФССЦ-23.8.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм Электромонтажные работы на других объектах	10 шт	25 250/10	2,9					73						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Коммерческое предложение	Коробка распределительная 100х100х50мм для наружного монтажа IP55 (KP2604) МАТ=93,9/1,27,5*1,02*1,003 Электромонтажные работы на других объектах	шт	4	10,67 93,9/1,27,5*1,02*1,003					43						
22	Коммерческое предложение	Дюбель-гвоздь бх60 потайной бортик полипропилен (100 шт) МАТ=199/1,27,5*1,02*1,003 Электромонтажные работы на других объектах	уп.	3	22,62 199/1,27,5*1,02*1,003					68						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого по разделу 2 Материалы :																
Электромонтажные работы на других объектах																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Итого по разделу 2 Материалы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Письмо МИНСТРОЯ России от 19.06.2021 №25360-ИФ/09 13 033 * 9,04																
НДС 20% от 117818																
ВСЕГО по смете																

Инспектор по сметным работам: О.Ю. Ашихмина
(должность, подпись, расшифровка)

Инспектор по ЭМР: Д.С. Еловских
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник МКУ "УКС КГО": О.В. Киндышева
(должность, подпись, расшифровка)