

СОГЛАСОВАНО:

Форма 2п



193710-д/к



СМЕТА № 1

на проектные (изыскательские) работы
Капитальный ремонт благоустройства территории АСУСОН ТО "Ялгаторовский психоневрологический интернат", расположенного по адресу: Тюменская область, г. Ялгаторовск, ул. Бахтиярова, 66

Наименование организации заказчика:

АСУСОН ТО "Ялгаторовский психоневрологический интернат"

Итого по расчету: 1 406,53 тыс.руб.

№ пп	Характеристика предприятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*K ₁ или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./100 или количество * цена, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изыскательские работы				
Полевые работы				
1	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы, 2,725(га)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-1 (СБЦ102-9-5-2-1) Для планов подземных коммуникаций на застроенных территориях с применением трубокабелеискателей	(3,284*2,725)*1,55 (А*Х)*К ₁ К ₁ =1,55 прим.4	13,87

3	Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 1 категория сложности - полевые работы, 1(пункт)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл. 8 п.3-1-1 (СБЦ102-8-3-1-1) С применением спутниковых геодезических систем; Без закладки центров	(5,983*1)*1,3*0,7 (А*Х)*К1*К2 К1=1,3 прим. 2; К2=0,7 прим. 1	5,44
5	Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) высотной опорной геодезической сети 4 класса точности: 1 категория сложности - полевые работы, 1(пункт)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл. 8 п.4-1-1 (СБЦ102-8-4-1-1) Без закладки центров	(1,418*1)*0,4 (А*Х)*К1 К1=0,4 прим. 1	0,57
Камеральные работы				
2	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы, 2,725(га)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл. 9 п.5-2-2 (СБЦ102-9-5-2-2)	1,067*2,725 А*Х	2,91
4	Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 1 категория сложности - камеральные работы, 1(пункт)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл. 8 п.3-1-2 (СБЦ102-8-3-1-2)	2,36*1 А*Х	2,36
6	Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) высотной опорной геодезической сети 4 класса точности: 1 категория сложности - камеральные работы, 1(пункт)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл. 8 п.4-1-2 (СБЦ102-8-4-1-2) Итого "Коефф. относительной стоимости"	0,378*1 А*Х Копн=0%	0,38
Транспорт				
13	Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %, 19880(руб.)	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл. 4 п.1-1 (СБЦ102-4-1-1)	0,0875*(13870+5440+570)	1,74
8	Расходы по внешнему транспорту в обих направлениях, при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 25 до 100 км, % сметной стоимости полевых работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, продолжительностью до 1 мес. - 14,0 %, 21,62()	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл. 5 п.1-1 (СБЦ102-5-1-1)	0,14*21,62 А*Х	3,03

Организация и ликвидация работ				
7	Организация и ликвидация работ, 21,62()	тех. часть п. 13 () для изысканий со сметной стоимостью от 30 до 75 тыс. рублей	(0,06*21,62)*2 (A*X)*K1 K1=2 тех. часть п. 13 прим 1	2,59
Итого по разделу 1 Изыскательские работы				
Итого Поз. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 13, 8, 7				
Всего с учетом "Районный коэффициент K=1,08"				
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09. Изыскательские работы 4,66"				
Итого по разделу 1 Изыскательские работы				
Раздел 2. Новый Раздел				
9	Молодежные гостиницы, дома-интернаты по числу мест:свыше 100 до 500, 500(место)	СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП03-2-2) Капитальный ремонт; Стадийность проектирования; Пояснительная записка; Схема планировочной организации земельного участка; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; Смета на строительство; Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения"; Электроснабжение; Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения"; Водоснабжение; Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения"; Водоотведение; Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения"; Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения"; Связь;	(636,178+3,881*500)*0,5*0,6*0,253 (A+B*X)*K1*Ki1*Kотн K1=0,5 ; Ki1=0,6 ; 1%; 4%; 3%; 9%; 5%; 0,1%; 0,1%; 0,1%; 3%;	195,57 7,73 30,92 23,19 69,57 38,65 0,77 0,77 0,77 23,19

[illegible]

Гранд-СМЕТА

Всего с учетом "Районный коэффициент K=1,08"	219,3
Итого с учетом "Письмо Минстроя РФ от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09. Проектные работы 4,59"	1 006,59
Итого	1 172,11
НДС 20%	234,42
ВСЕГО по смете	1 406,53

