

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" 2021 г.

"_____" 2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на устройство наружных эвакуационных лестниц к зданию ГАУ "СРЦН Пышминского района", расположенного по адресу: Свердловская обл, Пышминский район, с.Печеркино, ул.Буденного 7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АСР 093-18-АС от 2018 года

Сметная стоимость строительных работ _____ 700,496 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,698 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 174,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Демонтаж	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (152 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (188 руб.) СП (136 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (188 руб.)	1 т конструкций	0,5 500/1000	895,55	300,23	595,32	75,25	448,00	150,00	298,00	38,00
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									448,00	150,00	298	38,00
Накладные расходы									152,00			
Сметная прибыль									136,00			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									6190,00			
Раздел 2. Установка пожарной лестницы (2 шт)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Стойки												
2	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (7 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	1 м3 основания	0,16 0,02*4*2	288,26	27,62	67,69	7,82	46,00	4,00	11,00	1,00
3.	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (СТ3) НР (63 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (78 руб.) СП (56 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (78 руб.)	100 столбов	0,08 (4*2)/100	4735,20	428,04	4077,41	382,91	379,00	34,00	326,00	31,00
4	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,92 0,1*1,15*4*2	593,48				546,00			
5	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (СТ1,СТ2) НР (45 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (56 руб.) СП (40 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (56 руб.)	1 т конструкций	0,374 (61,1*2+32,3*2)*2/1000	652,22	83,23	380,25	42,13	244,00	31,00	142,00	16,00
6	ТССЦ-201-0760 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(СТ1,СТ2,СТ3)	т	0,631 (61,1*2+32,3*2+32,12*4)*2/1000	12297,40				7760,00			
Балки												
7	ТЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм НР (37 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (37 руб.) СП (22 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (37 руб.)	100 шт.	0,04 (2*2)/100	3043,15	689,70	2353,45	224,31	122,00	28,00	94,00	9,00
8	ТЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м НР (121 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (149 руб.) СП (108 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (149 руб.)	1 т конструкций	0,4 (10,9*14,2+5,6*5,45+5,4*1,8+2,8+4,9)*2/1000	1348,89	262,44	933,90	55,23	540,00	105,00	374,00	22,00
9	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Б1,Б2)	т	0,4 (10,9*14,2+5,6*5,45+5,4*1,8+2,8+4,9)*2/1000	11650,16				4660,00			
10	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 2 004,85 = 2 622,07 - 1,04 x 593,48 НР (81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (82 руб.) СП (49 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (82 руб.)	1 м3 заделки	0,095 0,35*0,26*0,26*2*2	2004,85	861,61	47,39		190,00	82,00	5,00	
11	ТССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,099	613,55				61,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных НР (3 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	1 м3 изоляции	0,011 <i>0,35*0,26*2*0,03*2</i>	2061,08	271,54	110,02		23,00	3,00	1,00	
Лестничные марши												
13	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР (654 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (807 руб.) СП (583 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (807 руб.)	1 т конструкций	1,285 <i>(319,06+323,42)*2/1000</i>	1387,90	428,90	850,45	107,50	1783,00	551,00	1093,00	138,00
14	ТССЦ-201-0756 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (ЛМ1, ЛМ2)	т	1,285 <i>(319,06+323,42)*2/1000</i>	10984,95				14116,00			
15	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (под лестничный марш) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (18 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (19 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007 <i>(0,35*2) / 100</i>	9627,53	1978,20	4648,35	342,54	67,00	14,00	33,00	2,00
16	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,714	593,48				424,00			
Площадки												
17	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали НР (270 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (333 руб.) СП (241 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (333 руб.)	1 т конструкций	0,48 <i>(158+82)*2/1000</i>	1370,37	506,34	755,48	90,10	658,00	243,00	363,00	43,00
18	ТССЦ-201-0768 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Н1, Н2)	т	0,48 <i>(158+82)*2/1000</i>	11632,19				5583,00			
Ограждения лестниц и площадок												
19	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней 1 249,62 = 29 731,76 - 2,09 x 13 627,82 НР (427 руб.): 155%*0.9 от ФОТ (306 руб.) СП (260 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (306 руб.)	100 м ограждения	0,434 <i>((13,31+8,4)*2) / 100</i>	1249,62	604,86	308,61	7,23	542,00	263,00	134,00	3,00
20	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,139 <i>(13,31*29+8,4*21,85)*2/1000</i>	13627,82				15522,00			
Козырьки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т(каркас козырька) НР (122 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (151 руб.) СП (109 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (151 руб.)	1 т конструкций	0,3204 160,2*2/1000	1143,74	322,44	694,65	80,16	366,00	103,00	223,00	26,00
22	ТССЦ-201-0763 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,32 160,2*2/1000	13088,46				4188,00			
23	ТЕР46-08-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм (14 мм) НР (11 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (11 руб.)	100 шт.	0,08 8/100	159,53	135,23	24,30		13,00	11,00	2,00	
24	ТЕР46-08-012-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04 (до280 ПЗ=18 (ОЗП=18; ЭМ=18 к расч.; ЗГМ=18; МАТ=18 к расч.; ТЗ=18; ТЗМ=18)) НР (19 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (19 руб.)	100 шт.	0,08 8/100	270,90	231,30	39,60		22,00	19,00	3,00	
25	ТССЦ-509-4614 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210	шт.	8	108,79				870,00			
26	ТССЦ-509-4616 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	8	47,57				381,00			
27	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м НР (53 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (66 руб.) СП (48 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (66 руб.)	100 м2 покрытия	0,114 ((4,9+0,8)*2) / 100	1248,28	437,36	586,66	52,85	142,00	50,00	67,00	6,00
28	ТССЦ-101-4576 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,8	м2	9,8 4,9*2	108,60				1064,00			
29	ТССЦ-101-4563 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,7	м2	1,6 0,8*2	73,95				118,00			
30	ТССЦ-101-3139 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x38 мм	10 шт.	9,1 (5,7*8*2) / 10	4,35				40,00			

Антикоррозийная защита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (141 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (174 руб.) СП (104 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (174 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,898 ((408,39*0,0329+127,8*0,0265+201*0,0435+241,32*0,0652+46,83*0,0257+21,12*0,0321+525,36*0,0511+4,12*0,0639+352,54*0,0405+15,58*0,044+4,9*0,033+179*0,053)*2)/100	417,46	79,65	10,15	0,14	792,00	151,00	19,00	
32	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (174 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (215 руб.) СП (128 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (215 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,898 ((408,39*0,0329+127,8*0,0265+201*0,0435+241,32*0,0652+46,83*0,0257+21,12*0,0321+525,36*0,0511+4,12*0,0639+352,54*0,0405+15,58*0,044+4,9*0,033+179*0,053)*2)/100	1261,82	97,90	13,36	0,28	2395,00	186,00	25,00	1,00
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									63657,00	1878,00	2915	298,00
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5, 8, 13, 17, 21, 27, 15, 19, 31-32))									64621,00	2139,00	3618	371,00
Накладные расходы									2245,00			
Сметная прибыль									1779,00			
Итого по разделу 2 Установка пожарной лестницы (2 шт)									577304,00			
Раздел 3. Уборка и вывоз мусора												
33	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора-строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,5 500/1000	51,74		51,74		26,00		26,00	
34	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,5 500/1000	8,19		8,19		4,00		4,00	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									30,00		30	
Итого по разделу 3 Уборка и вывоз мусора									252,00			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									64135,00	2028,00	3243	336,00
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5, 8, 13, 17, 21, 27, 2, 15, 19, 31-32))									65099,00	2289,00	3946	409,00
Накладные расходы									2397,00			
Сметная прибыль									1915,00			
Итого по смете:												
Строительные металлические конструкции									8173,00			
Конструкции из кирпича и блоков									61,00			
Материалы									55333,00			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									584,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Теплоизоляционные работы							28,00			
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							105,00			
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							1302,00			
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							3795,00			
		Погрузо-разгрузочные работы							26,00			
		Перевозка грузов автотранспортом							4,00			
		Итого							69411,00			
		Минстрой России от 19.06.2021 №25360-ИФ/09 69 411 * 8,41							583747,00			
		Справочно, в базисных ценах:										
		Материалы							58864,00			
		Машины и механизмы							3946,00			
		ФОТ							2698,00			
		Накладные расходы							2397,00			
		Сметная прибыль							1915,00			
		НДС 20%							116749,40			
		ВСЕГО по смете							700496,40			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)