



Ковшишкова /

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт аудитории №106 расположенной в здании ГАПОУ ОУФТ
по адресу: г.Оренбург, пр.Гагарина, 9

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы по аудитории				
1	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых /Демонтаж отделки из рейки по деревянному каркасу	м2	82,8	
2	Демонтаж отделки оконных откосов	м2 облицовки	9,6	
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2 отремонтированной поверхности	3	
4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	89,4	
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов/Очистка потолков от старой краски	м2 расчищенной поверхности	51,7	
6	Демонтаж Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	2	
7	Смена: выключателей	шт.	1	
8	Смена: розеток	шт.	1	
9	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм/кабель-канала	м труб	47	
10	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	м пучка проводов	47	
11	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2 основания	51,7	
12	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	м2 покрытия	51,7	
13	Демонтаж настенных светильников	шт.	9	
14	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	1	
15	Снятие дверных полотен	м2 дверных полотен	2,1	
16	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных (расширение проема)	1 м2 проемов	0,63	
Раздел 2. Отделочные работы по аудитории				
Полы				
17	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	м2 стяжки	51,7	
18	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	м2 стяжки	51,7	
19	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	51,7	
Отделка стен и потолков				

1	2	3	4	5
20	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	м2 поверхности	102,7	
21	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,7	
22	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	102,7	
23	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	м2 окрашиваемой поверхности	51,7	
24	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	51,7	
25	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	13,264	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2 проемов	2,73	
27	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2 окрашиваемой поверхности	6,552	
28	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	п.м	6	
Защитная решетка на радиаторы				
29	Установка экранов на батареи отопления	шт.	3	
Прочие работы				
31	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	1	
32	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ранее демонтированные)	1 шт.	2	
33	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	47	
34	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	м	47	
35	Монтаж светильника с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды	шт.	12	
36	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	м	36	
Раздел 3. Вывоз мусора				
37	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,09	
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1 т груза	3,09	

Составил: _____ Любимова Н.А.