

**Муниципальное унитарное предприятие
« СТРОЙЗАКАЗЧИК »
муниципального района
Мелеузовский район, РБ**

Стадия проекта	Рабочий проект
Объект	Обустройство клумб на территории МАУКИ "Мелеузовский историко- краеведческий музей" ГП г. Мелеуз МР МР РБ по адресу: г. Мелеуз. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2
Содержание	Сметная документация
Заказчик	МАУКИ "Мелеузовский историко- краеведческий музей" ГП г. Мелеуз МР МР РБ

Директор МУП «Стройзаказчик»

Е.С.Спиридонов

Главный инженер проекта

В. А.Герасимов



Сверил

Заказ № 88-06-21

Мелеуз 2021г.

+

Заказ № 88-06-21

Пояснительная записка.

Сметная документация на обустройство клумб на территории МАУКИ "Мелеузовский историко-краеведческий музей" ГП г. Мелеуз МР РБ по адресу: г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2

составлена в ценах и нормах, введенных 19.01.2018г. в соответствии с Постановлением №8 « О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве».

При составлении сметной документации использовался программный комплекс «Гранд Смета» ,Республика Башкортостан, редакция 2014 с И2(6)

1.Сборники единичных расценок территориального назначения ТЕР-2001, Утвержденные ГОССТРОЕМ РОССИИ.

Технико-экономические показатели в ценах 2021 г.

Общая сметная стоимость - 280,000 тыс. руб.

<i>в том числе :</i>	<i>СМР</i>	<i>- 264,385 тыс. руб.</i>
	<i>прочие</i>	<i>- 15,615 тыс. руб.</i>

Составила



Чеботаева Н. И..

Заказчик

МАУКИ "Мелеузовский историко-краеведческий музей" ГП г. Мелеуз МР РБ

(наименование организации)

"Утвержден"

Директор МАУКИ Мелеузовский
историко-краеведческий музей

Г.П.г. Мелеуз МР РБ

Г. М. Булатова

2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 280.000 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Обустройство клумб на территории МАУКИ "Мелеузовский историко-краеведческий музей" ГП г. Мелеуз МР РБ по адресу: г. Мелеуз,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2**

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	Лок.см.2-1	Обустройство клумб на территории МАУКИ "Мелеузовский историко-краеведческий музей" ГП г. Мелеуз МР РБ по адресу: г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2	34,541				34,541
		Итого по главе 2 "Основные объекты строительства"	34,541				34,541
		ГЛАВА 9 Проектные и изыскательские работы					
2	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.4	Проектно-сметные работы				3,447	3,447
		Итого по гл.9				3,447	3,447
		ИТОГО по гл.2-9	113,33			3,45	37,988

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Перевод в текущие цены:					
3		Обустройство клумб на территории МАУКИ "Мелеузовский историко- краеведческий музей" ГП г. Мелеуз МР МР РБ по адресу: г. Мелеуз. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 К=6,37853	220,321				220,321
4	Индексы изменения стоимости проектных работ на I квартал 2021г	Проектно-сметные работы К=4,53				15,615	15,615
		Итого	220,321			15,615	235,94
5	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	44,064				44,064
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	44,064				44,064
		Итого по сводному расчету	264,385			15,615	280,000

Директор МУП «Стройзаказчик» МР МР РБ

Спиридонов Е.С.

Гл. инженер проекта

Герасимов В.А.

Составил

Чеботаева Н. И.



Утверждаю: Директор МАУКИ
"Мелеузовский историко-краеведческий музей"

Г. М. Булатова
" 2021 г.



МАУКИ "Мелеузовский историко-краеведческий музей" ГП г. Мелеуз МР МР РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1
(локальная смета)

на обустройство клумб на территории МАУКИ "Мелеузовский историко-краеведческий музей" ГП г. Мелеуз МР МР РБ по адресу: г. Мелеуз. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 34,541 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,271 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 284,18 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (511 руб.): 104% от ФОТ (491 руб.) СП (295 руб.): 60% от ФОТ (491 руб.)	100 м	0,5715 57,15 / 100	2081,7	745,4	1336,3	114,3		1190	426	764	65	68,26	39,01	
2	ТЕР01-01-003-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 НР (10 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.) СП (4 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (10 руб.)	1000 м3 грунта	0,0313 31,3 / 1000	2455,4	67,94	2387,46	244,79		77	2	75	8	6,89	0,22	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство бетонной подготовки НР (37 руб.): 105% от ФОТ (35 руб.) СП (19 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (35 руб.)	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0171 1,71 / 100	7127,07	1774,8	2728,93	293,94		122	30	47	5	180	3,08	
4	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,744	389,81					680						
5	ТЕР06-01-005-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 НР (1061 руб.): 105% от ФОТ (1010 руб.) СП (558 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1010 руб.)	100 м3 бетона и железоб етона в деле	0,2572 25,72 / 100	10551,18	3632,83	2251,41	295,95		2714	934	579	76	342,72	88,15	
6	ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	26,71	402,05					10739						
7	ТССЦ-204-3894 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0,232047 13,57*17,1/1000	7762,56					1801						
8	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен НР (38 руб.): 105% от ФОТ (36 руб.) СП (17 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (36 руб.)	100 м2 покрытия	0,458 45,8 / 100	81,52	79,65	1,19	0,16		37	36	1		6,55	3	
9	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	11,45	24,6					282						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен НР (1105 руб.): 105% от ФОТ (1052 руб.) СП (492 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1052 руб.)	100 м2 облицованной поверхности	0,2858 28,58 / 100	12545,31	3659,74	48,8	21,09		3585	1046	14	6	307,8	87,97	
11	ТССЦ-101-0278 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	м2	-28,58 -Ф1.р1	78,59					-2246						
12	ТССЦ-412-1482 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плиты декоративные на основе природного камня тип ИМ, ИБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности: пиленая, толщина 15 мм	м2	28,58	166,32					4753						
13	ТЕР15-04-038-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 1 раз НР (24 руб.): 105% от ФОТ (23 руб.) СП (11 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,2858 28,58 / 100	422,07	79,65	1,19	0,16		121	23			6,55	1,87	
14	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных НР (253 руб.): 123% от ФОТ (206 руб.) СП (131 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (206 руб.)	100 м2 покрытия	0,228 22,8 / 100	6857,36	854,57	189,43	46,35		1563	195	43	11	81,31	18,54	
15	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2	-23,26 -Ф2.р1	48,9					-1137						
16	ТССЦ-403-8809 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плитка фигурная тротуарная: серая толщина 30 мм	м2	23,26	83,64					1945						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
17	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см (прим. ремонт покрытия вокруг клумб) НР (80 руб.): 78% от ФОТ (102 руб.) СП (51 руб.): 50% от ФОТ (102 руб.)	100 м2 отмостки	0,143 14,3 / 100	8363,05	624,48	2401,25	91,2		1196	89	343	13	64,78	9,26		
18	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР (230 руб.): 75% от ФОТ (306 руб.) СП (138 руб.): 45% от ФОТ (306 руб.)	100 м3 грунта	0,3986 39,86 / 100	5158,86	766,92	4391,94			2056	306	1750		83	33,08		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										29478	3087	3616	184		284,18		
Накладные расходы										3348							
Сметная прибыль										1715							
Итого по разделу 1										34541					284,18		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										29478	3087	3616	184		284,18		
Накладные расходы										3348							
Сметная прибыль										1715							
ВСЕГО по смете										34541					284,18		

Составил: _____ Чеботаева Н. И.

(должность, подпись, расшифровка)