

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Директора МАУ "Черногорский ЦКиД"

И.Н. Микова



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

выполнение работ по косметическому ремонту фойе МАУ "Черногорский ЦКиД" КЦ "Луначарский" г. Черногорск ул. Советская 46

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Потолок					
1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых =Армстронг=	100 м2	4,872		
2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): двухуровневых	100 м2	3,4104		
3	Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 20-22 мм	м2	381,9648		
4	Тяга подвеса 850 мм	100 шт	6,241032		
5	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков	100 м2	1,4616		
6	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,4616		
7	Панели потолочные с комплектующими	м2	-150,5448		
8	Кассета сетка ПВХ ST10 Сота, цветная	м2	150,5448		
9	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	3,4104		
10	Грунтовка: "Тифенгрунд"	л	75,0288		
11	Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,112543		
Раздел 2. Стены, колонны					
12	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	733,8		
13	Демонтаж баннера	м2	84		
14	прим. Разборка короба: металлический одинарный каркас, гипсокартонные листы	100 м2	0,04		
15	прим. Устройство короба: металлический одинарный каркас, гипсокартонные листы	100 м2	0,04		
16	Листы гипсокартонные: повышенной прочности, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м2	4,2		
17	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	7,338		
18	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по штукатурке	100 м2	7,338		
19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3		

	2	3	4	5	6
20	Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"	т	0,1125		
21	Декоративная мозаика	м2	30		
22	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33"	т	0,015		

Раздел 3. Монтажные работы

23	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,48		
24	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,48		
25	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек), типа ЛВО 13-4х18-711/7	шт	48		
26	Световые настенные указатели	100 шт	0,02		
27	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, типа ЛБО 29-9-831 (БС-831)	шт	2		
28	Прожектор: мощностью до 3 кВт	шт	56		
29	Прожектор с отражателем металлическим, ПЗМ-35АУ1	шт	56		
30	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	2,9		
31	Кабель-канал (короб) 25х16 мм	м	290		
32	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	2,9		
33	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660	1000 м	0,2958		
34	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08		
35	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,8		
36	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,13		
37	Розетка скрытой проводки	100 шт	0,13		

Составил: Шихов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.В. Музанив
(должность, подпись, расшифровка)