


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. 0.48 Шлюз											
Стены											
1	ТЕР63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности			0,097					
		Объем=9,7 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						153,82	1,35	20,14	14,41	290
	509-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,00291					
	ЗТ		чел.-ч	10,4	1,35	1,36188					
		Итого по расценке					153,82		20,14		
		ФОТ							20,14		290
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			18,13		261
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			9,06		131
		Всего по позиции							47,33		682
2	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,03					
		Объем=3 / 100									
	1 ОТ						337,51		10,13	14,41	146
	ЗТ		чел.-ч	22,82		0,6846					
		Итого по расценке					337,51		10,13		
		ФОТ							10,13		146
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10,43		150
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			5,98		86
		Всего по позиции							26,54		382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,097					
		Объем=9,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						1 108,56	1,35	145,17	14,41	2 092
	2 ЭМ						183,89	1,35	24,08	5,14	124
	3 в т.ч. ОТм						38,53	1,35	5,05	14,41	73
	ЗТ		чел.-ч	74,3	1,35	9,729585					
	ЗТм		чел.-ч	1,99	1,35	0,2605905					
	Итого по расценке						1 292,45		169,25		
	ФОТ								150,22		2 165
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			135,20		1 949
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			67,60		974
	Всего по позиции									372,05	5 139
4	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатыв аемой поверхнос ти			0,194					
		Объем=19,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						64,24	1,5525	19,35	14,41	279
	2 ЭМ						24,47	1,6875	8,01	5,77	46
	3 в т.ч. ОТм						0,21	1,6875	0,07	14,41	1
	4 М						197,18		38,25	8,72	334
	ЗТ		чел.-ч	3,69	1,5525	1,1113727					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0032738					
	Итого по расценке						285,89		65,61		
	ФОТ								19,42		280
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17,48		252
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,09		117
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
5	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия			0,194			91,18		1 028
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ										
	2 ЭМ						119,47	1,5525	35,98	14,41	518
	3 в т.ч. ОТм						1,62	1,6875	0,53	7,31	4
	4 М						0,25	1,6875	0,08	14,41	1
	101-9732 Грунтовка		м	0,013		0,002522			0,19	12,15	2
	ЗТ		чел.-ч	6,55	1,5525	1,9727618					
	ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0032738					
	Итого по расценке						122,05		36,70		
	ФОТ								36,06		519
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			32,45		467
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,02		216
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									
6	ТЦ_14.4.01.02_78_78046160 96_21.03.2022_02	Грунтовка (Бетоконтакт), КНАУФ	кг			2,52	421,79	1,0815	84,17		1 207
		Цена=2340/5/1,2*1,05*1,03							76,56	15,02	1 150
		Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх.									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
7	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 штукатур иваемой поверхнос ти			0,03					
Объем=3 / 100 до толщины 30 мм К=30/15=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						2 262,43	3,105	210,75	14,41	3 037
	2 ЭМ						68,79	3,375	6,96	8,71	61
	3 в т.ч. ОТм						34,44	3,375	3,49	14,41	50



Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения Ленинградской области " Детский хоспис при соборе Святого Архистратига Михаила посёлка Токсово Всеволожского района" по адресу: 188664 Ленинградская область Всеволожский район, городской посёлок Токсово, Лыжная улица дом 16 корпус 1.
(наименование стройки)

Выполнение работ по ремонту цокольного этажа в здании ГАУЗ ЛО "Детский хоспис" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт помещений. Цокольный этаж.
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	1082,25	(84,36) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	872,88	(76,91) тыс.руб.
монтажных работ	27,69	(1,96) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	234,64	(16,28) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	943,89	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	10,55	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						4 130,53	2	247,83	15,02	3 722
	ЗТ		чел.-ч	129,95	3,105	12,1048425					
	ЗТм		чел.-ч	1,44	3,375	0,1458					
	Итого по расценке						6 461,75		465,54		
	ФОТ								214,24		3 087
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			192,82		2 778
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			89,23		1 286
	Всего по позиции										
8	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5	м3			-0,186	749,61		747,59	15,02	10 884
9	ТЦ_04.3.02.16_78_78046160 96_21.03.2022_02	Штукатурка цементная Кнауф Зокельпутц цокольная 25	кг			108	16,08	1,0815	125,03	15,02	1 878
	Объем=36*3 Цена=446/25/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.										
10	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,194					
	Объем=19,4 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 779,85	1,5525	837,25	14,41	12 065
	2 ЭМ						47,44	1,6875	15,53	11,17	173
	3 в т.ч. ОТм						31,83	1,6875	10,42	14,41	150
	4 М						8 336,67		1 617,31	4,18	6 760
	ЗТ		чел.-ч	159,67	1,5525	48,090209					
	ЗТм		чел.-ч	1,65	1,6875	0,5401688					
	Итого по расценке						11 163,96		2 470,09		
	ФОТ								847,67		12 215
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			762,90		10 994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			353,05		5 088
		Всего по позиции							3 586,04		35 080
11	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2			-19,4	63,80		-1 237,72	4,18	-5 174
12	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т			-0,07275	3 845,56		-279,76	4,18	-1 169
13	ТЦ_04.3.02.18_78_78046160 96_21.03.2022_02	Клей для плитки, керамогранита и камня Кнауф Флизен Плюс серый Цена=610/25/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	кг			72,75	21,99	1,0815	115,18	15,02	1 730
14	ТЦ_06.2.01.02_78_78046160 96_21.03.2022_02	Плитка облицовочная белая матовая 300х200х7 мм Объем=19,4*1,02 Цена=676,8/1,44/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	м2			19,788	423,59	1,0815	603,53	15,02	9 065
Потолок											
15	ТЕР15-01-047-15	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля Объем=3,4 / 100	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,034					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 826,86	1,08	67,08	14,41	967
	2 ЭМ						591,60	1,08	21,72	6,77	147
	3 в т.ч. ОТм						18,64	1,08	0,68	14,41	10
	4 М						4 752,42	0	0,00	6,33	
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,08	3,7623312					
	ЗТм		чел.-ч	0,76	1,08	0,0279072					
	Итого по расценке						7 170,88		88,80		
	ФОТ								67,76		977
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			60,98		879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,22		407
Всего по позиции											
16	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатыв аемой поверхнос ти			0,034			178,00		2 400
Объем=3,4 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						64,24	1,5525	3,39	14,41	49
	2 ЭМ						24,47	1,6875	1,40	5,77	8
	3 в т.ч. ОТм						0,21	1,6875	0,01	14,41	
	4 М						197,18		6,70	8,72	58
	ЗТ		чел.-ч	3,69	1,5525	0,1947767					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0005738					
	Итого по расценке						285,89		11,49		
	ФОТ								3,40		49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,06		44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,42		20
Всего по позиции											
17	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,034			15,97		179
Объем=3,4 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						1 826,86	1,5525	96,43	14,41	1 390
	2 ЭМ						591,60	1,6875	33,94	6,77	230
	3 в т.ч. ОТм						18,64	1,6875	1,07	14,41	15
	4 М						4 752,42		161,58	6,33	1 023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,5525	5,4083511					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,6875	0,043605					
		Итого по расценке					7 170,88		291,95		
		ФОТ							97,50		1 405
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			87,75		1 265
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			40,61		585
		Всего по позиции							420,31		4 493
18	101-2414	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2			-3,502	46,14		-161,58	6,33	-1 023
19	ТЦ_01.6.04.02_78_78046160_96_21.03.2022_02	Кассетный потолок Албес Teguilar 600x600 мм оцинковка с комплектующими	м2			3,502	1 002,51	1,0815	599,84	6,33	3 797
		Цена=1112,35/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
20	ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=1 / 100	100 шт.			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						271,93	1,35	3,67	14,41	53
	2 ЭМ						3,34	1,35	0,05	9,07	
	3 в т.ч. ОТм						1,96	1,35	0,03	14,41	
	ЗТ		чел.-ч	17,89	1,35	0,241515					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,35	0,00108					
		Итого по расценке					275,27		3,72		
		ФОТ							3,70		53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,37		48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1,78		25
		Всего по позиции							8,87		126
21	ТЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 Объем=1 / 100	100 шт.			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						4 015,68	1,35	54,21	14,41	781
	2 ЭМ						275,13	1,35	3,71	7,69	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					24,28	1,35	0,33	14,41	5
		4 М					1 178,45		11,78	13,36	157
		ЗТ	чел.-ч	213,6	1,35	2,8836					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,35	0,013365					
		Итого по расценке					5 469,26		69,70		
		ФОТ							54,54		786
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			52,90		762
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,82		401
		Всего по позиции									
22	ТЦ_20.3.03.07_78_78023165	Светильник светодиодный RC091V	шт			1	5 906,99	1,0815	1 009,16	6,33	2 130
	23_21.03.2022_02	LED36S/840 PSU W60L60 RU									6 388
		Цена=6554,22/1,2*1,05*1,03									
		Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх.									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
		Итого по разделу 1 0.48 Шлюз							6 439,28		78 278
Раздел 2. 0.43 Коридор											
Стены											
23	ТЕРp63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2				0,6917				
		очищаемой поверхности									
		Объем=69,17 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						153,82	1,35	143,64	14,41	2 070
	509-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,020751					
		ЗТ	чел.-ч	10,4	1,35	9,711468					
		Итого по расценке					153,82		143,64		
		ФОТ							143,64		2 070
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			129,28		1 863
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			64,64		932
		Всего по позиции									
24	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2				0,17		337,56		4 865
		Объем=17 / 100									
	1 ОТ						337,51		57,38	14,41	827
		ЗТ	чел.-ч	22,82		3,8794					
		Итого по расценке					337,51		57,38		
		ФОТ							57,38		827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			59,10		852
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			33,85		488
	Всего по позиции								150,33		2 167
25	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности			0,6917					
	Объем=69,17 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						64,24	1,5525	68,99	14,41	994
	2 ЭМ						24,47	1,6875	28,56	5,77	165
	3 в т.ч. ОТм						0,21	1,6875	0,25	14,41	4
	4 М						197,18		136,39	8,72	1 189
	ЗТ		чел.-ч	3,69	1,5525	3,9625591					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0116724					
	Итого по расценке						285,89		233,94		
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			69,24		998
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								62,32		898
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,84		416
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								325,10		3 662
26	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия			0,6917					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						119,47	1,5525	128,29	14,41	1 849
	2 ЭМ						1,62	1,6875	1,89	7,31	14
	3 в т.ч. ОТм						0,25	1,6875	0,29	14,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						0,96		0,66	12,15	8
	101-9732 Грунтовка	м	0,013		0,0089921						
	ЗТ	чел.-ч	6,55	1,5525	7,0338108						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0116724						
	Итого по расценке						122,05		130,84		
	ФОТ								128,58		1 853
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			115,72		1 668
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			53,55		772
	Всего по позиции								300,11		4 311
27	ТЦ_14.4.01.02_78_78046160_96_21.03.2022_02	Грунтовка (Бетоноконт), КНАУФ	кг			9	421,79	1,0815	273,30	15,02	4 105
		Цена=2340/5/1,2*1,05*1,03									
		Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх.									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
28	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,17					
		оштукатуриваемой поверхности									
		Объем=17 / 100									
		до толщины 30 мм К=30/15=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 262,43	3,105	1 194,22	14,41	17 209
	2 ЭМ						68,79	3,375	39,47	8,71	344
	3 в т.ч. ОТм						34,44	3,375	19,76	14,41	285
	4 М						4 130,53	2	1 404,38	15,02	21 094
	ЗТ	чел.-ч	129,95	3,105	68,5941075						
	ЗТм	чел.-ч	1,44	3,375	0,8262						
	Итого по расценке						6 461,75		2 638,07		
	ФОТ								1 213,98		17 494
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 092,58		15 745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			505,62		7 286
		Всего по позиции							4 236,27		61 678
29	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5	м3			-1,054	749,61		-790,09	15,02	-11 867
30	ТЦ_04.3.02.16_78_78046160 96_21.03.2022_02	Штукатурка цементная Кнауф Зокельпутц цокольная 25 Объем=36*17 Цена=446/25/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	кг			612	16,08	1,0815	708,59	15,02	10 643
31	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=69,17 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,6917					
		1 ОТ					2 779,85	1,5525	2 985,18	14,41	43 016
		2 ЭМ					47,44	1,6875	55,37	11,17	618
		3 в т.ч. ОТм					31,83	1,6875	37,15	14,41	535
		4 М					8 336,67		5 766,47	4,18	24 104
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,5525	171,463904					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,6875	1,9259522					
		Итого по расценке					11 163,96		8 807,02		
		ФОТ							3 022,33		43 551
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 720,10		39 196
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 258,80		18 139
		Всего по позиции							12 785,92		125 073
32	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2			-69,17	63,80		-4 413,05	4,18	-18 447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т			-0,259388	3 845,56		-997,49	4,18	-4 170
34	ТЦ_04.3.02.18_78_78046160 96_21.03.2022_02	Клей для плитки, керамогранита и камня Кнауф Флизен Плюс серый Цена=610/25/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	кг			259,39	21,99	1,0815	410,72	15,02	6 169
35	ТЦ_06.2.01.02_78_78046160 96_21.03.2022_02	Плитка облицовочная белая матовая 300х200х7 мм Объем=69,17*1,02 Цена=676,8/1,44/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	м2			70,5534	423,59	1,0815	2 151,86	15,02	32 321
Пол											
36	ТЕРp57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем=5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2 покрытия			0,05					
		1 ОТ					1 129,80	1,35	76,26	14,41	1 099
		2 ЭМ					60,05	1,35	4,05	9,07	37
		3 в т.ч. ОТм					35,32	1,35	2,38	14,41	34
	509-9900	Строительный мусор	т	5,2		0,26					
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,35	4,716225					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,35	0,0972					
		Итого по расценке					1 189,85		80,31		
		ФОТ							78,64		1 133
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			69,99		1 008
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			38,53		555
		Всего по позиции							188,83		2 699
37	ТЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей Объем=5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 шлифуемо й поверхнос ти			0,05					
		1 ОТ					1 376,69	1,5525	106,87	14,41	1 540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						257,36	1,6875	21,71	5,16	112
	3 в т.ч. ОТм						38,16	1,6875	3,22	14,41	46
	4 М						10,16		0,51	21,92	11
	ЗТ		чел.-ч	80,04	1,5525	6,213105					
	ЗТм		чел.-ч	2,09	1,6875	0,1763438					
	Итого по расценке						1 644,21		129,09		
	ФОТ								110,09		1 586
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6			93,14		1 342
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35			47,72		688
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								269,95		3 693
38	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2 покрытия			0,05					
	Объем=5 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 892,62	1,5525	302,16	14,41	4 354
	2 ЭМ						40,86	1,6875	3,45	12,54	43
	3 в т.ч. ОТм						31,56	1,6875	2,66	14,41	38
	4 М						22 912,94		1 145,65	4,96	5 682
	101-9732 Грунтовка	т	0			0					
	203-9007 Рейки деревянные	м3	0,01			0,0005					
	ЗТ	чел.-ч	234,92	1,5525	18,235665						
	ЗТм	чел.-ч	1,72	1,6875	0,145125						
	Итого по расценке						26 846,42		1 451,26		
	ФОТ								304,82		4 392
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,		%	112	0,9	100,8			307,26		4 427
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,		%	65	0,85	55,25			168,41		2 427
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 926,93		16 933
Потолок											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			29,73		428
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,76		198
	Всего по позиции								155,10		1 746
41	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,33					
	Объем=33 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 826,86	1,5525	935,95	14,41	13 487
	2 ЭМ						591,60	1,6875	329,45	6,77	2 230
	3 в т.ч. ОТм						18,64	1,6875	10,38	14,41	150
	4 М						4 752,42		1 568,30	6,33	9 927
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,5525	52,4928195					
	ЗТм		чел.-ч	0,76	1,6875	0,423225					
	Итого по расценке						7 170,88		2 833,70		
	ФОТ								946,33		13 637
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			851,70		12 273
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			394,15		5 680
	Всего по позиции								4 079,55		43 597
42	101-2414	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2			-33,99	46,14		-1 568,30	6,33	-9 927
43	ТЦ_01.6.04.02_78_78046160 96_21.03.2022_02	Кассетный потолок Албес Teguilar 600x600 мм оцинковка с комплектующими	м2			33,99	1 002,51	1,0815	5 821,80	6,33	36 852
	Цена=1112,35/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.										
44	ТЕРп67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.			0,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						271,93	1,35	25,70	14,41	370
	2 ЭМ						3,34	1,35	0,32	9,07	3
	3 в т.ч. ОТм						1,96	1,35	0,19	14,41	3
	ЗТ		чел.-ч	17,89	1,35	1,690605					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,35	0,00756					
	Итого по расценке						275,27		26,02		
	ФОТ								25,89		373
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			23,56		339
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			12,43		179
	Всего по позиции								62,01		891
45	ТЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 Объем=7 / 100	100 шт.			0,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						4 015,68	1,35	379,48	14,41	5 468
	2 ЭМ						275,13	1,35	26,00	7,69	200
	3 в т.ч. ОТм						24,28	1,35	2,29	14,41	33
	4 М						1 178,45		82,49	13,36	1 102
	ЗТ		чел.-ч	213,6	1,35	20,1852					
	ЗТм		чел.-ч	0,99	1,35	0,093555					
	Итого по расценке						5 469,26		487,97		
	ФОТ								381,77		5 501
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			370,32		5 336
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			194,70		2 806
	Всего по позиции								1 052,99		14 912
46	ТЦ_20.3.03.07_78_78023165 23_21.03.2022_02	Светильник светодиодный RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU Цена=6554,22/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	шт			7	5 906,99	1,0815	7 064,61	6,33	44 719
	Итого по разделу 2 0.43 Коридор								36 260,44		399 912
Раздел 3. 0.44 Гардеробная											
Стены											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ТЕР63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки			0,2					
		Объем=20 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 108,56	1,35	299,31	14,41	4 313
	2 ЭМ						183,89	1,35	49,65	5,14	255
	3 в т.ч. ОТм						38,53	1,35	10,40	14,41	150
	ЗТ		чел.-ч	74,3	1,35	20,061					
	ЗТм		чел.-ч	1,99	1,35	0,5373					
	Итого по расценке						1 292,45		348,96		
	ФОТ								309,71		4 463
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			278,74		4 017
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			139,37		2 008
	Всего по позиции								767,07		10 593
48	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,07					
		Объем=7 / 100									
	1 ОТ						337,51		23,63	14,41	341
	ЗТ		чел.-ч	22,82		1,5974					
	Итого по расценке						337,51		23,63		
	ФОТ								23,63		341
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			24,34		351
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			13,94		201
	Всего по позиции								61,91		893
49	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности			0,2					
		Объем=20 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					64,24	1,5525	19,95	14,41	287
		2 ЭМ					24,47	1,6875	8,26	5,77	48
		3 в т.ч. ОТм					0,21	1,6875	0,07	14,41	1
		4 М					197,18		39,44	8,72	344
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	1,145745					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,003375					
		Итого по расценке					285,89		67,65		
		ФОТ							20,02		288
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			18,02		259
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,34		120
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							94,01		1 058
50	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия			0,2					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					119,47	1,5525	37,10	14,41	535
		2 ЭМ					1,62	1,6875	0,55	7,31	4
		3 в т.ч. ОТм					0,25	1,6875	0,08	14,41	1
		4 М					0,96		0,19	12,15	2
	101-9732 Грунтовка	т	0,013		0,0026						
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,5525	2,033775					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,003375					
		Итого по расценке					122,05		37,84		
		ФОТ							37,18		536
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			33,46		482
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,49		223
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							86,79		1 246
51	ТЦ_14.4.01.02_78_78046160_96_21.03.2022_02	Грунтовка (Бетоноконтакт), КНАУФ	кг			2,6	421,79	1,0815	78,96	15,02	1 186
		Цена=2340/5/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.											
52	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти			0,07					
Объем=7 / 100 до толщины 30 мм K=30/15=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					2 262,43	3,105	491,74	14,41	7 086
		2 ЭМ					68,79	3,375	16,25	8,71	142
		3 в т.ч. ОТм					34,44	3,375	8,14	14,41	117
		4 М					4 130,53	2	578,27	15,02	8 686
		ЗТ	чел.-ч	129,95	3,105	28,2446325					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	3,375	0,3402					
		Итого по расценке					6 461,75		1 086,26		
		ФОТ							499,88		7 203
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			449,89		6 483
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			208,20		3 000
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 744,35		25 397
53	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5	м3			-0,434	749,61		-325,33	15,02	-4 886
54	ТЦ_04.3.02.16_78_78046160 96_21.03.2022_02	Штукатурка цементная Кнауф Зокельпутц цокольная 25	кг			252	16,08	1,0815	291,74	15,02	4 382
Объем=36*7 Цена=446/25/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.											
55	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,2					
Объем=20 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						2 779,85	1,5525	863,14	14,41	12 438
	2 ЭМ						47,44	1,6875	16,01	11,17	179
	3 в т.ч. ОТм						31,83	1,6875	10,74	14,41	155
	4 М						8 336,67		1 667,33	4,18	6 969
	ЗТ		чел.-ч	159,67	1,5525	49,577535					
	ЗТм		чел.-ч	1,65	1,6875	0,556875					
	Итого по расценке						11 163,96		2 546,48		
	ФОТ								873,88		12 593
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			786,49		11 334
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			363,97		5 245
	Всего по позиции										
56	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т			-0,075	3 845,56		-288,42	4,18	-1 206
57	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завапа белые	м2			-20	63,80		-1 276,00	4,18	-5 334
58	ТЦ_04.3.02.18_78_78046160_96_21.03.2022_02	Клей для плитки, керамогранита и камня Knauf Флизен Плюс серый	кг			75	21,99	1,0815	118,77	15,02	1 784
		Цена=610/25/1,2*1,05*1,03									
		Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх.									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
59	ТЦ_06.2.01.02_78_78046160_96_21.03.2022_02	Плитка облицовочная белая матовая 300x200x7 мм	м2			20,4	423,59	1,0815	622,17	15,02	9 345
		Объем=20*1,02									
		Цена=676,8/1,44/1,2*1,05*1,03									
		Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх.									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
Потолок											
60	ТЕР15-01-047-15	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,05					
		Объем=5 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ТЕР15-01-047-15	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,33					
		Объем=33 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 826,86	1,08	651,09	14,41	9 382
	2 ЭМ						591,60	1,08	210,85	6,77	1 427
	3 в т.ч. ОТм						18,64	1,08	6,64	14,41	96
	4 М						4 752,42	0	0,00	6,33	
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,08	36,516744					
	ЗТм		чел.-ч	0,76	1,08	0,270864					
	Итого по расценке						7 170,88		861,94		
	ФОТ								657,73		9 478
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			591,96		8 530
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			273,94		3 948
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 727,84		23 287
40	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатыв аемой поверхнос ти			0,33					
		Объем=33 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						64,24	1,5525	32,91	14,41	474
	2 ЭМ						24,47	1,6875	13,63	5,77	79
	3 в т.ч. ОТм						0,21	1,6875	0,12	14,41	2
	4 М						197,18		65,07	8,72	567
	ЗТ		чел.-ч	3,69	1,5525	1,8904793					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0055688					
	Итого по расценке						285,89		111,61		
	ФОТ								33,03		476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.2											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2											
	1 ОТ						1 826,86	1,08	98,65	14,41	1 422
	2 ЭМ						591,60	1,08	31,95	6,77	216
	3 в т.ч. ОТм						18,64	1,08	1,01	14,41	15
	4 М						4 752,42	0	0,00	6,33	
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,08	5,53284					
	ЗТм		чел.-ч	0,76	1,08	0,04104					
	Итого по расценке						7 170,88		130,60		
	ФОТ								99,66		1 437
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%		100	0,9	90			89,69		1 293
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65			41,51		599
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								261,80		3 530
61	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	обработываемой поверхности		0,05					
		Объем=5 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586											
	1 ОТ						64,24	1,5525	4,99	14,41	72
	2 ЭМ						24,47	1,6875	2,06	5,77	12
	3 в т.ч. ОТм						0,21	1,6875	0,02	14,41	
	4 М						197,18		9,86	8,72	86
	ЗТ		чел.-ч	3,69	1,5525	0,2864363					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0008438					
	Итого по расценке						285,89		16,91		
	ФОТ								5,01		72
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%		100	0,9	90			4,51		65
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,09		30
		Всего по позиции							23,51		265
62	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,05					
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 826,86	1,5525	141,81	14,41	2 043
	2 ЭМ						591,60	1,6875	49,92	6,77	338
	3 в т.ч. ОТм						18,64	1,6875	1,57	14,41	23
	4 М						4 752,42		237,62	6,33	1 504
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,5525	7,9534575					
	ЗТм		чел.-ч	0,76	1,6875	0,064125					
	Итого по расценке						7 170,88		429,35		
	ФОТ								143,38		2 066
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			129,04		1 859
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			59,72		860
		Всего по позиции							618,11		6 604
63	101-2414	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2			-5,15	46,14		-237,62	6,33	-1 504
64	ТЦ_01.6.04.02_78_78046160 96_21.03.2022_02	Кассетный потолок Албес Teguilar 600x600 мм оцинковка с комплектующими	м2			5,15	1 002,51	1,0815	882,15	6,33	5 584
		Цена=1112,35/1,2*1,05*1,03									
		Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх.									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
65	ТЕРp67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.			0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						271,93	1,35	7,34	14,41	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм					3,34	1,35	0,09	9,07	1
		ЗТ	чел.-ч	17,89	1,35	0,48303	1,96	1,35	0,05	14,41	1
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,35	0,00216					
		Итого по расценке					275,27		7,43		
		ФОТ							7,39		107
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			6,72		97
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,55		51
		Всего по позиции									
66	ТЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 Объем=2 / 100	100 шт.			0,02			17,70		255
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ					4 015,68	1,35	108,42	14,41	1 562
		2 ЭМ					275,13	1,35	7,43	7,69	57
		3 в т.ч. ОТм					24,28	1,35	0,66	14,41	10
		4 М					1 178,45		23,57	13,36	315
		ЗТ	чел.-ч	213,6	1,35	5,7672					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,35	0,02673					
		Итого по расценке					5 469,26		139,42		
		ФОТ							109,08		1 572
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			105,81		1 525
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			55,63		802
		Всего по позиции									
67	ТЦ_20.3.03.07_78_78023165 23_21.03.2022_02	Светильник светодиодный RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU Цена=6554,22/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	шт			2	5 906,99	1,0815	2 018,48	6,33	12 777
		Итого по разделу 3 0.44 Гардеробная							9 557,95		112 395
Раздел 4. 0.50 Душевая											
Потолок											
68	ТЕР15-01-047-15	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля Объем=2,4 / 100	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,024					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ						1 826,86	1,08	47,35	14,41	682
	2 ЭМ						591,60	1,08	15,33	6,77	104
	3 в т.ч. ОТм						18,64	1,08	0,48	14,41	7
	4 М						4 752,42	0	0,00	6,33	
	ЗТ	чел.-ч	102,46	1,08	2,6557632						
	ЗТм	чел.-ч	0,76	1,08	0,0196992						
	Итого по расценке						7 170,88		62,68		
	ФОТ								47,83		689
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				43,05		620
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				19,92		287
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции										
69	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	обработываемой поверхности		0,024			125,65		1 693
	Объем=2,4 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						64,24	1,5525	2,39	14,41	34
	2 ЭМ						24,47	1,6875	0,99	5,77	6
	3 в т.ч. ОТм						0,21	1,6875	0,01	14,41	
	4 М						197,18		4,73	8,72	41
	ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	0,1374894						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,000405						
	Итого по расценке						285,89		8,11		
	ФОТ								2,40		34
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				2,16		31
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				1,00		14
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								11,27		126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,024					
		Объем=2,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 826,86	1,5525	68,07	14,41	981
		2 ЭМ					591,60	1,6875	23,96	6,77	162
		3 в т.ч. ОТм					18,64	1,6875	0,75	14,41	11
		4 М					4 752,42		114,06	6,33	722
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,5525	3,8176596					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,6875	0,03078					
		Итого по расценке					7 170,88		206,09		
		ФОТ							68,82		992
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			61,94		893
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28,66		413
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							296,69		3 171
71	101-2414	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2			-2,472	46,14		-114,06	6,33	-722
72	ТЦ_01.6.04.02_78_78046160 96_21.03.2022_02	Кассетный потолок Албес Teguilar 600x600 мм оцинковка с комплектующими	м2			2,4	1 002,51	1,0815	411,06	6,33	2 602
		Цена=1112,35/1,2*1,05*1,03									
		Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх.									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
73	ТЕРп67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.			0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ					271,93	1,35	3,67	14,41	53
		2 ЭМ					3,34	1,35	0,05	9,07	
		3 в т.ч. ОТм					1,96	1,35	0,03	14,41	
		ЗТ	чел.-ч	17,89	1,35	0,241515					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,35	0,00108					
		Итого по расценке					275,27		3,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,70		53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,37		48
		Всего по позиции							1,78		25
74	ТЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 Объем=1 / 100	100 шт.			0,01			8,87		126
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					4 015,68	1,35	54,21	14,41	781
		2 ЭМ					275,13	1,35	3,71	7,69	29
		3 в т.ч. ОТм					24,28	1,35	0,33	14,41	5
		4 М					1 178,45		11,78	13,36	157
		ЗТ	чел.-ч	213,6	1,35	2,8836					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,35	0,013365					
		Итого по расценке					5 469,26		69,70		
		ФОТ							54,54		786
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			52,90		762
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,82		401
		Всего по позиции									
75	ТЦ_20.3.03.07_78_78023165 23_21.03.2022_02	Светильник светодиодный RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU Цена=6554,22/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	шт			1	5 906,99	1,0815	1 009,16	6,33	6 388
Стены											
76	ТЕРп63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности или облицовки			0,1536					
		Объем=15,36 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 108,56	1,35	229,87	14,41	3 312
		2 ЭМ					183,89	1,35	38,13	5,14	196
		3 в т.ч. ОТм					38,53	1,35	7,99	14,41	115
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,35	15,406848					
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,35	0,4126464					
		Итого по расценке					1 292,45		268,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			237,86		3 427
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			214,07		3 084
		Всего по позиции							107,04		1 542
77	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=15,36 / 100	100 м2			0,1536			589,11		8 134
	1 ОТ	ЗТ	чел.-ч	22,82		3,505152		337,51	51,84	14,41	747
		Итого по расценке						337,51			
		ФОТ							51,84		747
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			53,40		769
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			30,59		441
		Всего по позиции							135,83		1 957
78	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=15,36 / 100	100 м2 обрабатываемой поверхности			0,1536					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ	2 ЭМ						64,24	1,5525	15,32	221
	3 в т.ч. ОТм	4 М						24,47	1,6875	6,34	37
	ЗТ	ЗТм	чел.-ч	3,69	1,5525	0,8799322		0,21	1,6875	0,05	1
		Итого по расценке	чел.-ч	0,01	1,6875	0,002592		197,18	30,29	8,72	264
		ФОТ						285,89	51,95		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			15,37		222
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								13,83		200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,40		92
		Всего по позиции							72,18		814
79	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия			0,1536					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						119,47	1,5525	28,49	14,41	411
	2 ЭМ						1,62	1,6875	0,42	7,31	3
	3 в т.ч. ОТм						0,25	1,6875	0,06	14,41	1
	4 М						0,96		0,15	12,15	2
	101-9732 Грунтовка	м	0,013		0,0019968						
	ЗТ	чел.-ч	6,55	1,5525	1,5619392						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,002592						
	Итого по расценке						122,05		29,06		
	ФОТ								28,55		412
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			25,70		371
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,89		172
		Всего по позиции							66,65		959
80	ТЦ_14.4.01.02_78_78046160 96_21.03.2022_02	Грунтовка (Бетоконтакт), КНАУФ	кг			2	421,79	1,0815	60,72	15,02	912
	Цена=2340/5/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.										
81	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности			0,1536					
	Объем=15,36 / 100 до толщины 30 мм К=30/15=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						2 262,43	3,105	1 079,02	14,41	15 549
	2 ЭМ						68,79	3,375	35,66	8,71	311
	3 в т.ч. ОТм						34,44	3,375	17,85	14,41	257
	4 М						4 130,53	2	1 268,90	15,02	19 059
	ЗТ		чел.-ч	129,95	3,105	61,9767936					
	ЗТм		чел.-ч	1,44	3,375	0,746496					
	Итого по расценке						6 461,75		2 383,58		
	ФОТ								1 096,87		15 806
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			987,18		14 225
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			456,85		6 583
	Всего по позиции										
82	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5	м3			-0,95232	749,61		-713,87	15,02	-10 722
83	ТЦ_04.3.02.16_78_78046160_96_21.03.2022_02	Штукатурка цементная Кнауф Зокельпутц цокольная	кг			829,44	16,08	1,0815	960,32	15,02	14 424
	Объем=54*15,36 Цена=446/25/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.										
84	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,1536					
	Объем=15,36 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 779,85	1,5525	662,89	14,41	9 552
	2 ЭМ						47,44	1,6875	12,30	11,17	137
	3 в т.ч. ОТм						31,83	1,6875	8,25	14,41	119
	4 М						8 336,67		1 280,51	4,18	5 353
	ЗТ		чел.-ч	159,67	1,5525	38,0755469					
	ЗТм		чел.-ч	1,65	1,6875	0,42768					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					11 163,96		1 955,70		
		ФОТ							671,14		9 671
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			604,03		8 704
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			279,53		4 028
		Всего по позиции							2 839,26		27 774
85	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т			-0,0576	3 845,56		-221,50	4,18	-926
86	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2			-15,36	63,80		-979,97	4,18	-4 096
87	ТЦ_04.3.02.18_78_78046160_96_21.03.2022_02	Клей для плитки, керамогранита и камня Knauf Флизен Плюс серый	кг			57,6	21,99	1,0815	91,21	15,02	1 370
		Цена=610/25/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
88	ТЦ_06.2.01.02_78_78046160_96_21.03.2022_02	Плитка облицовочная белая матовая 300x200x7 мм Объем=15,36*1,02 Цена=676,8/1,44/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	м2			15,6672	423,59	1,0815	477,83	15,02	7 177
89	ТЕР10-07-009-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: одним слоем Объем=15,36 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)			0,1536					
		1 ОТ					1 427,60	1,5525	340,43	14,41	4 906
		2 ЭМ					19,69	1,6875	5,10	7,06	36
		3 в т.ч. ОТм					5,89	1,6875	1,53	14,41	22
		4 М					19 820,19		3 044,38	5,35	16 287
		ЗТ	чел.-ч	83	1,5525	19,792512					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,6875	0,062208					
		Итого по расценке					21 267,48		3 389,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			341,96		4 928
									332,39		4 790
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			159,87		2 304
		Всего по позиции							3 882,17		28 323
90	ТЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2			0,1536					
		Объем=15,36 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр л.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						218,06	1,5525	52,00	14,41	749
	2 ЭМ						10,69	1,6875	2,77	6,88	19
	3 в т.ч. ОТм						0,74	1,6875	0,19	14,41	3
	4 М						32,38		4,97	13,83	69
	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм	10 шт.	0		0					
	104-9100	Плиты теплоизоляционные	м3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	13,96	1,5525	3,3289574					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,6875	0,007776					
	Итого по расценке						261,13		59,74		
	ФОТ								52,19		752
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			45,56		656
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			24,40		352
		Всего по позиции							129,70		1 845
91	113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг			-1,0752	4,62		-4,97	13,83	-69
92	ТССЦ-104-0150	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75	м3			0,79104	7 504,33		342,13	17,35	5 936
		Объем=0,0515*15,36									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности			0,1536					
		Объем=15,36 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						95,22	1,5525	22,71	14,41	327
	2 ЭМ						48,54	1,6875	12,58	5,89	74
	3 в т.ч. ОТм						0,84	1,6875	0,22	14,41	3
	4 М						179,20		27,53	11,93	328
	ЗТ		чел.-ч	5,94	1,5525	1,4164762					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,6875	0,010368					
	Итого по расценке						322,96		62,82		
	ФОТ								22,93		330
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			22,29		321
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			10,72		154
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								95,83		1 204
94	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности			0,1536					
		Объем=15,36 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						559,36	1,5525	133,39	14,41	1 922
	2 ЭМ						175,22	1,6875	45,42	7,34	333
	3 в т.ч. ОТм						4,42	1,6875	1,15	14,41	17
	4 М						978,05		150,23	16,36	2 458
	ЗТ		чел.-ч	26,97	1,5525	6,4313741					
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,6875	0,046656					
	Итого по расценке						1 712,63		329,04		
	ФОТ								134,54		1 939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			135,62		1 955
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			74,33		1 071
	Всего по позиции								538,99		7 739
Пол											
95	ТЕРp57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия			0,024					
	Объем=2,4 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						1 129,80	1,35	36,61	14,41	528
	2 ЭМ						60,05	1,35	1,95	9,07	18
	3 в т.ч. ОТм						35,32	1,35	1,14	14,41	16
	509-9900 Строительный мусор		т	5,2		0,1248					
	ЗТ		чел.-ч	69,87	1,35	2,263788					
	ЗТм		чел.-ч	1,44	1,35	0,046656					
	Итого по расценке						1 189,85		38,56		
	ФОТ								37,75		544
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			33,60		484
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			18,50		267
	Всего по позиции								90,66		1 297
96	ТЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2 шлифуемо й поверхнос ти			0,024					
	Объем=2,4 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 376,69	1,5525	51,30	14,41	739
	2 ЭМ						257,36	1,6875	10,42	5,16	54
	3 в т.ч. ОТм						38,16	1,6875	1,55	14,41	22
	4 М						10,16		0,24	21,92	5
	ЗТ		чел.-ч	80,04	1,5525	2,9822904					
	ЗТм		чел.-ч	2,09	1,6875	0,084645					
	Итого по расценке						1 644,21		61,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6			52,85 44,71		761 644
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			22,91		330
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							129,58		1 772
97	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2 покрытия			0,024					
		Объем=2,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 892,62	1,5525	145,04	14,41	2 090
	2 ЭМ						40,86	1,6875	1,65	12,54	21
	3 в т.ч. ОТм						31,56	1,6875	1,28	14,41	18
	4 М						22 912,94		549,91	4,96	2 728
	101-9732 Грунтовка	т	0		0						
	203-9007 Рейки деревянные	м3	0,01		0,00024						
	ЗТ	чел.-ч	234,92	1,5525	8,7531192						
	ЗТм	чел.-ч	1,72	1,6875	0,06966						
	Итого по расценке						26 846,42		696,60		
	ФОТ								146,32 147,49		2 108 2 125
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			80,84		1 165
		Всего по позиции							924,93		8 129
		Итого по разделу 4 0.50 Душевая							15 233,46		175 194
Раздел 5. 0.53 Комната персонала											
Потолок											
98	ТЕР15-01-047-15	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,065					
		Объем=6,5 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1	ОТ						1 826,86	1,08	128,25	14,41	1 848
2	ЭМ						591,60	1,08	41,53	6,77	281
3	в т.ч. ОТм						18,64	1,08	1,31	14,41	19
4	М						4 752,42	0	0,00	6,33	
	ЗТ	чел.-ч	102,46	1,08	7,192692						
	ЗТм	чел.-ч	0,76	1,08	0,053352						
Итого по расценке							7 170,88		169,78		
ФОТ									129,56		1 867
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, НР Отделочные работы									116,60		1 680
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, СП Отделочные работы									53,96		778
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
99	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	обрабатываемой поверхности		0,065			340,34		4 587
Объем=6,5 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ						64,24	1,5525	6,48	14,41	93
2	ЭМ						24,47	1,6875	2,68	5,77	15
3	в т.ч. ОТм						0,21	1,6875	0,02	14,41	
4	М						197,18		12,82	8,72	112
	ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	0,3723671						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0010969						
Итого по расценке							285,89		21,98		
ФОТ									6,50		93
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, НР Отделочные работы									5,85		84
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,71		39
	Всего по позиции										343
100	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,065			30,54		343
	Объем=6,5 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 826,86	1,5525	184,35	14,41	2 656
	2 ЭМ						591,60	1,6875	64,89	6,77	439
	3 в т.ч. ОТм						18,64	1,6875	2,04	14,41	29
	4 М						4 752,42		308,91	6,33	1 955
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,5525	10,3394948					
	ЗТм		чел.-ч	0,76	1,6875	0,0833625					
	Итого по расценке						7 170,88		558,15		
	ФОТ								186,39		2 685
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			167,75		2 417
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			77,63		1 118
	Всего по позиции										8 585
101	101-2414	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2			-6,695	46,14		-308,91	6,33	-1 955
102	ТЦ_01.6.04.02_78_78046160 96_21.03.2022_02	Кассетный потолок Албес Teguilar 600x600 мм оцинковка с комплектующими	м2			6,695	1 002,51	1,0815	1 146,76	6,33	7 259
	Цена=1112,35/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.										
103	ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.			0,02					
	Объем=2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ									
		2 ЭМ					271,93	1,35	7,34	14,41	106
		3 в т.ч. ОТм					3,34	1,35	0,09	9,07	1
		ЗТ					1,96	1,35	0,05	14,41	1
		ЗТм	чел.-ч	17,89	1,35	0,48303					
			чел.-ч	0,08	1,35	0,00216					
		Итого по расценке					275,27		7,43		
		ФОТ							7,39		107
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			6,72		97
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,55		51
		Всего по позиции									
104	ТЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 Объем=2 / 100	100 шт.			0,02			17,70		255
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ					4 015,68	1,35	108,42	14,41	1 562
		2 ЭМ					275,13	1,35	7,43	7,69	57
		3 в т.ч. ОТм					24,28	1,35	0,66	14,41	10
		4 М					1 178,45		23,57	13,36	315
		ЗТ	чел.-ч	213,6	1,35	5,7672					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,35	0,02673					
		Итого по расценке					5 469,26		139,42		
		ФОТ							109,08		1 572
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			105,81		1 525
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			55,63		802
		Всего по позиции									
105	ТЦ_20.3.03.07_78_78023165 23_21.03.2022_02	Светильник светодиодный RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU Цена=6554,22/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	шт			2	5 906,99	1,0815	2 018,48	6,33	12 777
Стены											
106	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Объем=26,328 / 100	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,26328					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 108,56	1,35	394,01	14,41	5 678
		2 ЭМ					183,89	1,35	65,36	5,14	336
		3 в т.ч. ОТм					38,53	1,35	13,69	14,41	197
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,35	26,4083004					
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,35	0,7073017					
		Итого по расценке					1 292,45		459,37		
		ФОТ							407,70		5 875
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			366,93		5 288
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			183,47		2 644
		Всего по позиции									
107	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=7 / 100	100 м2			0,07			1 009,77		13 946
		1 ОТ					337,51		23,63	14,41	341
		ЗТ	чел.-ч	22,82		1,5974					
		Итого по расценке					337,51		23,63		
		ФОТ							23,63		341
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			24,34		351
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			13,94		201
		Всего по позиции									
108	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=26,328 / 100	100 м2 обрабатываемой поверхности			0,26328			61,91		893
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					64,24	1,5525	26,26	14,41	378
		2 ЭМ					24,47	1,6875	10,87	5,77	63
		3 в т.ч. ОТм					0,21	1,6875	0,09	14,41	1
		4 М					197,18		51,91	8,72	453
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,5525	1,5082587					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0044429					
		Итого по расценке					285,89		89,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ФОТ											
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			26,35 23,72		379 341	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,97		158	
	Всего по позиции										123,73	1 393
109	ТЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия			0,26328						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						119,47	1,5525	48,83	14,41	704	
	2 ЭМ						1,62	1,6875	0,72	7,31	5	
	3 в т.ч. ОТм						0,25	1,6875	0,11	14,41	2	
	4 М						0,96		0,25	12,15	3	
	101-9732 Грунтовка	т	0,013			0,0034226						
	ЗТ	чел.-ч	6,55	1,5525		2,6772614						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875		0,0044429						
	Итого по расценке										122,05	
	ФОТ								49,80			
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			48,94 44,05		706 635	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			20,38		294	
	Всего по позиции										114,23	1 641
110	ТЦ_14.4.01.02_78_78046160_96_21.03.2022_02	Грунтовка (Бетоконтакт), КНАУФ	кг			3,42	421,79	1,0815	103,86	15,02	1 560	
	Цена=2340/5/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.											
111	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности			0,07						

Объем=7 / 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	до толщины 30 мм К=30/15=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35.										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						2 262,43	3,105	491,74	14,41	7 086
	2 ЭМ						68,79	3,375	16,25	8,71	142
	3 в т.ч. ОТм						34,44	3,375	8,14	14,41	117
	4 М						4 130,53	2	578,27	15,02	8 686
	ЗТ		чел.-ч	129,95	3,105	28,2446325					
	ЗТм		чел.-ч	1,44	3,375	0,3402					
	Итого по расценке						6 461,75		1 086,26		
	ФОТ								499,88		7 203
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			449,89		6 483
	21.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			208,20		3 000
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
112	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый: м3				-0,434	749,61		1 744,35		25 397
		известковый 1:2,5							-325,33	15,02	-4 886
113	ТЦ_04.3.02.16_78_78046160 96_21.03.2022_02	Штукатурка цементная Кнауф Зокельпутц цокольная кг				252	16,08	1,0815	291,74	15,02	4 382
		Объем=36*7									
		Цена=446/25/1,2*1,05*1,03									
		Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх.									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
114	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: облицовки по кирпичу и бетону 100 м2				0,26328					
		Объем=26,328 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						2 779,85	1,5525	1 136,24	14,41	16 373
	2 ЭМ						47,44	1,6875	21,08	11,17	235
	3 в т.ч. ОТм						31,83	1,6875	14,14	14,41	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						8 336,67		2 194,88	4,18	9 175
	ЗТ		чел.-ч	159,67	1,5525	65,2638671					
	ЗТм		чел.-ч	1,65	1,6875	0,7330703					
	Итого по расценке						11 163,96		3 352,20		
	ФОТ								1 150,38		16 577
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 035,34		14 919
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			479,13		6 904
	Всего по позиции										
115	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2			-26,328	63,80		4 866,67		47 606
116	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т			-0,09873	3 845,56		-1 679,73	4,18	-7 021
117	ТЦ_04.3.02.18_78_78046160 96_21.03.2022_02	Клей для плитки, керамогранита и камня Кнауф Флизен Плюс серый	кг			98,73	21,99	1,0815	156,32	15,02	2 348
		Цена=610/25/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.									
118	ТЦ_06.2.01.02_78_78046160 96_21.03.2022_02	Плитка облицовочная белая матовая 300x200x7 мм Объем=26,328*1,02 Цена=676,8/1,44/1,2*1,05*1,03 Транспортные затраты МАТ=1,05 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,03 к расх.	м2			26,85456	423,59	1,0815	819,04	15,02	12 302
		Итого по разделу 5 0.53 Комната персонала							11 256,19		134 086
Раздел 6. Прочее											
119	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т			0,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						14,04	1,35	15,16	14,41	218
	4 М						17,20		13,76	9,31	128
	ЗТ		чел.-ч	1,03	1,35	1,1124					
	Итого по расценке						31,24		28,92		
	ФОТ								15,16		218
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			13,95		201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103			СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44		6,67		96
Всего по позиции											
120	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,8	61,85		49,54		643
									49,48		49
121	ТССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза			0,8	25,32		20,26		20
Итого по разделу 6 Прочее										119,28	712
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)										56 733,50	581 640
в том числе:											
Оплата труда рабочих										16 283,06	234 638
Эксплуатация машин										1 550,27	10 529
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										222,41	3 205
Материалы										38 900,17	336 473
Строительные работы										76 911,05	872 883
в том числе:											
оплата труда										15 578,32	224 484
эксплуатация машин и механизмов										1 501,99	10 157
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										218,14	3 142
материалы										38 746,98	334 427
накладные расходы										14 317,44	206 312
сметная прибыль										6 766,32	97 503
Монтажные работы										1 955,55	27 694
в том числе:											
оплата труда										704,74	10 154
эксплуатация машин и механизмов										48,28	372
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										4,27	63
материалы										153,19	2 046
накладные расходы										687,74	9 910
сметная прибыль										361,60	5 212
Итого										78 866,60	900 577
Итого ФОТ (справочно)										16 505,47	237 843
Итого накладные расходы (справочно)										15 005,18	216 222
Итого сметная прибыль (справочно)										7 127,92	102 715
Временные здания и сооружения 1,2%										946,40	10 807
Итого										79 813,00	911 384
Тендерное понижение										-9 512,00	-9 512
Итого с учетом доп. работ и затрат										70 301,00	901 872
НДС 20%										14 060,20	180 374,40
ВСЕГО по смете										84 361,20	1 082 246,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]