Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 7 346 926 руб.

/

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 7 346 926 руб.

Директор /Т.А. Романцова

« » 20 г.

Наименование редакции сметных нормативов ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1

Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.211222)

ГПОАУ АО "Амурский аграрный колледж" г. Благовещенск, ул. Калинина, 73

*(наименование стройки)*

ГПОАУ АО "Амурский аграрный колледж" г. Благовещенск, ул. Калинина, 73

*(наименование объекта капитального строительства)*

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1

выборочный капитальный ремонт кровли

*(наименование конструктивного решения)*

Составлен базисно-индексным методом

Основание

*(проектная и (или) иная техническая документация)*

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв.2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость 7 346,926 (546,534) тыс. руб.

*в том числе*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| строительных работ | 6 014,569 (443,216) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 935,835 (27,110) | тыс. руб. |
| монтажных работ | 28,244 (5,711) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 2 618,49 | чел.-ч. |
| оборудования | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 59,26 | чел.-ч. |
| прочих затрат | 0,000 (0,000) | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу | Количество: коэффициенты | Количество: всего с учётом коэффициентов | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу | Сметная стоимость: коэффициенты | Сметная стоимость: всего | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Разборка конструкций | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР 34-02-064-01 (Демонтаж) МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д | Установка стоек телефонных однопарных При демонтаже (разборке) металлических конструкций | 1 стойка | 2 | | 2 | | | | | 1 619 |
| | | 1 ОТ | | | 0,7 | | 33,51 | | 46,91 | 34,52 | 1 619 |
| | | 3 ЭМ | | | 0,7 | | | | | 1 | |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 0,7 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | 0 | | 177 | | | 17,33 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,17 | 0,7 | 4,438 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 0,7 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 210,51 | | 46,91 | | 1 619 |
| | | ФОТ | | | | | | | 46,91 | | 1 619 |
| | Пр/812-028.0-1 | НР | % | 98 | 0,9 | 88,2 | | | 41,37 | | 1 428 |
| | Пр/774-028.0 | СП | % | 58 | 0,85 | 49,3 | | | 23,13 | | 798 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 111,41 | | 3 845 |
| 2 | ТЕР 46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м$^2$ покрытия | 6,5102 | | 6,5102 | | | | | 32 226 |
| | | 1 ОТ | | | | | 139,44 | | 907,78 | 34,52 | 31 337 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 31,6 | | 205,72 | 4,32 | 889 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,9 | | 103,51218 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 171,04 | | 1 113,5 | | 32 226 |
| | | ФОТ | | | | | | | 907,78 | | 31 337 |
| | Пр/812-040.2-1 | НР | % | 91 | | 91 | | | 826,08 | | 28 517 |
| | Пр/774-040.2 | СП | % | 52 | | 52 | | | 472,05 | | 16 295 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 411,63 | | 77 038 |
| 3 | ТЕРр 58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м$^2$ кровли | 5,8739 | | 5,8739 | | | | | 29 782 |
| | | 1 ОТ | | | | | 135,38 | | 795,21 | 34,52 | 27 451 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 40,25 | | 236,42 | 9,86 | 2 331 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 6,68 | | 39,24 | 34,52 | 1 355 |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,4 | | 8,22346 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 15,16 | | 89,048324 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,46 | | 2,701994 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 175,63 | | 1 031,63 | | 29 782 |
| 3.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,4 | | 8,22346 | | | | 1 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 834,45 | | 28 806 |
| | Пр/812-092.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 751,01 | | 25 925 |
| | Пр/774-092.0 | СП | % | 46 | | 46 | | | 383,85 | | 13 251 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 166,49 | | 68 958 |
| 4 | ТЕРр 58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м$^2$ | 1,1417 | | 1,1417 | | | | | 9 609 |
| | МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б | При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | 0,8 | | 284,24 | | 259,61 | 34,52 | 8 962 |
| | | 3 ЭМ | | | 0,8 | | 44,75 | | 40,87 | 15,83 | 647 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 0,8 | | 5,48 | | 5,01 | 34,52 | 173 |
| | | 4 М | | | 0 | | 2 672,58 | | | 7,9 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,83 | 0,8 | 29,0722488 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,44 | 0,8 | 0,4018784 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 001,57 | | 300,48 | | 9 609 |
| | | ФОТ | | | | | | | 264,62 | | 9 135 |
| | Пр/812-092.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 238,16 | | 8 222 |
| | Пр/774-092.0 | СП | % | 46 | | 46 | | | 121,73 | | 4 202 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 660,37 | | 22 033 |
| 5 | ТЕР 10-01-002-01 (Демонтаж) МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б | Установка стропил (Разборка элементов стропильной системы) При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций | 1 м$^3$ древесины в конструкции | 0,13 | | 0,13 | | | | | 864 |
| | | 1 ОТ | | | 0,8 | | 225 | | 23,4 | 34,52 | 808 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 ЭМ | | | 0,8 | | 42,7 | | 4,44 | 12,63 | 56 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 0,8 | | 2,18 | | 0,23 | 34,52 | 8 |
| | | 4 М | | | 0 | | 2 292,16 | | | 8,05 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,09 | 0,8 | 2,50536 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,15 | 0,8 | 0,0156 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 2 559,86 | | 27,84 | | 864 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 23,63 | | 816 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 22,97 | | 793 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 11,05 | | 381 |
| 6 | ТЕР 46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м$^3$ | 0,02 | | 0,02 | | | 61,86 | | 2 038 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | 392 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 278,31 | | 5,57 | 34,52 | 192 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 1 103,8 | | 22,08 | 9,05 | 200 |
| | | 4 М | | | | | 123,56 | | 2,47 | 34,52 | 85 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 27,61 | | 0,5522 | | | | 1 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 11,43 | | 0,2286 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 1 382,11 | | 27,65 | | 392 |
| | Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 | | 103 | | | 8,04 | | 277 |
| | Пр/774-040.1 | СП | % | 59 | | 59 | | | 8,28 | | 285 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4,74 | | 163 |
| 7 | ТЕРр 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,05 | | 0,05 | | | 40,67 | | 840 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | 21 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 8,32 | | 0,42 | 34,52 | 14 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | | 0,0515 | 21,6 | | 1,08 | 6,65 | 7 |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 29,92 | | 1,5 | | 21 |
| | Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 | | 92 | | | 0,42 | | 14 |
| | Пр/774-103.0 | СП | % | 44 | | 44 | | | 0,39 | | 13 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 0,18 | | 6 |
| 8 | ТЕР 10-01-039-05 | Демонтаж: Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м$^2$ При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций | 100 м$^2$ проемов | 0,0042 | | 0,0042 | | | 2,07 | | 40 |
| | МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б | | | | | | | | | | 201 |
| | | 1 ОТ | | | 0,8 | | 1 355,46 | | 4,55 | 34,52 | 157 |
| | | 3 ЭМ | | | 0,8 | | 1 278,88 | | 4,3 | 10,31 | 44 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 0,8 | | 158,56 | | 0,53 | 34,52 | 18 |
| | | 4 М | | | 0 | | 51 408,7 | | | 9,87 | |
| | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П | 0 | П | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 142,68 | 0,8 | 0,4794048 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 10,92 | 0,8 | 0,0366912 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 54 043,04 | | 8,85 | | 201 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 5,08 | | 175 |
| | | | | | | | | | 4,94 | | 170 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 2,37 | | 82 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 16,16 | | 453 |
| 9 | ТЕРр 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки (шлак) | 1 т | 22,7 | | 22,7 | | | | | 9 780 |
| | | 1 ОТ | | | | | 8,32 | | 188,86 | 34,52 | 6 519 |
| | | 3 ЭМ | | | | | | | | 1 | |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 21,6 | | 490,32 | 6,65 | 3 261 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | | 23,381 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 29,92 | | 679,18 | | 9 780 |
| | Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 | | 92 | | | 188,86 | | 6 519 |
| | Пр/774-103.0 | СП | % | 44 | | 44 | | | 173,75 | | 5 997 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 83,1 | | 2 868 |
| 10 | ТЕР 12-01-013-05 | Разборка: Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций | 100 $м^2$ утепляемого покрытия | 5,0449 | | 5,0449 | | | 936,03 | | 18 645 |
| | МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б | | | | | | | | | | 58 931 |
| | | 1 ОТ | | | 0,8 | | 324,76 | | 1 310,71 | 34,52 | 45 246 |
| | | 3 ЭМ | | | 0,8 | | 284,23 | | 1 147,13 | 11,93 | 13 685 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 0,8 | | 27,73 | | 111,92 | 34,52 | 3 863 |
| | | 4 М | | | 0 | | 3 983,77 | | | 19,45 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33,9 | 0,8 | 136,817688 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,91 | 0,8 | 7,7086072 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 4 592,76 | | 2 457,84 | | 58 931 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 1 422,63 | | 49 109 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 1 395,6 | | 48 176 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 689,26 | | 23 793 |
| 11 | ТЕР 12-01-015-03 | Разборка: Устройство пароизоляции прокладочной в один слой При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций | 100 $м^2$ изолируемой поверхности | 5,0449 | | 5,0449 | | | 4 542,7 | | 130 900 |
| | МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б | | | | | | | | | | 12 012 |
| | | 1 ОТ | | | 0,8 | | 77,07 | | 311,05 | 34,52 | 10 737 |
| | | 3 ЭМ | | | 0,8 | | 34,37 | | 138,71 | 9,19 | 1 275 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 0,8 | | 1,89 | | 7,63 | 34,52 | 263 |
| | | 4 М | | | 0 | | 782,6 | | | 11,45 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,84 | 0,8 | 31,6416128 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,13 | 0,8 | 0,5246696 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 894,04 | | 449,76 | | 12 012 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 318,68 | | 11 000 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 312,63 | | 10 791 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 154,4 | | 5 330 |
| | | | | | | | | | 916,79 | | 28 133 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ТЕРр 65-30-10 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм | 100 м$^2$ поверхности воздуховодов | 0,374 | | 0,374 | | | | | 3 843 |
| | | 1 ОТ | | | | | 285,48 | | 106,77 | 34,52 | 3 686 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 25,58 | | 9,57 | 16,38 | 157 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 9,35 | | 3,5 | 34,52 | 121 |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 29,8 | | 11,1452 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,75 | | 0,2805 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 311,06 | | 116,34 | | 3 843 |
| | | ФОТ | | | | | | | 110,27 | | 3 807 |
| | Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 | | 87 | | | 95,93 | | 3 312 |
| | Пр/774-099.1 | СП | % | 44 | | 44 | | | 48,52 | | 1 675 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 260,79 | | 8 830 |
| 13 | ТЕРр 53-1-1 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м$^2$ стен | 1,0207 | | 1,0207 | | | | | 4 278 |
| | | 1 ОТ | | | | | 104,43 | | 106,59 | 34,52 | 3 679 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 55,44 | | 56,59 | 10,59 | 599 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 6,53 | | 6,67 | 34,52 | 230 |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 | | 0,959458 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,3 | | 12,55461 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,45 | | 0,459315 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 159,87 | | 163,18 | | 4 278 |
| 13.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 | | 0,959458 | | | | 1 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 113,26 | | 3 909 |
| | Пр/812-087.0-1 | НР | % | 92 | | 92 | | | 104,2 | | 3 596 |
| | Пр/774-087.0 | СП | % | 52 | | 52 | | | 58,9 | | 2 033 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 326,28 | | 9 907 |
| 14 | ТЕР 46-02-009-01 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных | 100 м$^2$ | 1,0207 | | 1,0207 | | | | | 9 122 |
| | | 1 ОТ | | | | | 258,89 | | 264,25 | 34,52 | 9 122 |
| | | 3 ЭМ | | | | | | | | 1 | |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 29,52 | | 30,131064 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 258,89 | | 264,25 | | 9 122 |
| | | ФОТ | | | | | | | 264,25 | | 9 122 |
| | Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 | | 103 | | | 272,18 | | 9 396 |
| | Пр/774-040.1 | СП | % | 59 | | 59 | | | 155,91 | | 5 382 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 692,34 | | 23 900 |
| 15 | ТЕРр 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1,83 | | 1,83 | | | | | 789 |
| | | 1 ОТ | | | | | 8,32 | | 15,23 | 34,52 | 526 |
| | | 3 ЭМ | | | | | | | | 1 | |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 21,6 | | 39,53 | 6,65 | 263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | | 1,8849 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 29,92 | | 54,76 | | 789 |
| | Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 | | 92 | | | 15,23 | | 526 |
| | Пр/774-103.0 | СП | % | 44 | | 44 | | | 14,01 | | 484 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6,7 | | 231 |
| 16 | ТЕРр 58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,03 | | 0,03 | | | 75,47 | | 1 504 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | 3 158 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 3 047,81 | | 91,43 | 34,52 | 3 156 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 14,34 | | 0,43 | 3,6 | 2 |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 5,6 | | 0,168 | | | | 1 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 341,3 | | 10,239 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 16.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 5,6 | | 0,168 | 3 062,15 | | 91,86 | | 3 158 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1 | |
| | Пр/812-092.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 91,43 | | 3 156 |
| | Пр/774-092.0 | СП | % | 46 | | 46 | | | 82,29 | | 2 840 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 42,06 | | 1 452 |
| 17 | ТЕРр 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,988 | | 0,988 | | | 216,21 | | 7 450 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | 2 723 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 79,81 | | 78,85 | 34,52 | 2 722 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 0,28 | | 0,28 | 3,64 | 1 |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 | | 0,11856 | | | | 1 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,1 | | 8,9908 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 17.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 | | 0,11856 | 80,09 | | 79,13 | | 2 723 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1 | |
| | Пр/812-092.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 78,85 | | 2 722 |
| | Пр/774-092.0 | СП | % | 46 | | 46 | | | 70,97 | | 2 450 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 36,27 | | 1 252 |
| 18 | ТЕР 20-02-010-07 Демонтаж МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в | Разборка: Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 1 зонт | 5 | | 5 | | | 186,37 | | 6 425 |
| | | 1 ОТ | | | 0,4 | | 29,65 | | 59,3 | 34,52 | 2 217 |
| | | 3 ЭМ | | | 0,4 | | 7,74 | | 15,48 | 10,96 | 2 047 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 0,4 | | 0,15 | | 0,3 | 34,52 | 170 |
| | | 4 М | | | 0 | | 8,87 | | | 16,58 | 10 |
| | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П | 0 | П | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТССЦ 301-9548 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 1 | 0 | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,98 | 0,4 | 5,96 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,02 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 46,26 | | 74,78 | | 2 217 |
| | Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 59,6 | | 2 057 |
| | Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 64,9 | | 2 240 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 36,48 | | 1 259 |
| 19 | ТЕР 12-01-012-01 Демонтаж МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д | Разборка: Ограждение кровель перилами При демонтаже (разборке) металлических конструкций | 100 м ограждения | 1,136 | | 1,136 | | | 176,16 | | 5 716<br>2 326 |
| | | 1 ОТ | | | 0,7 | | 66,37 | | 52,78 | 34,52 | 1 822 |
| | | 3 ЭМ | | | 0,7 | | 59,56 | | 47,36 | 10,65 | 504 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 0,7 | | 4,21 | | 3,35 | 34,52 | 116 |
| | | 4 М | | | 0 | | 4 485,71 | | | 9,02 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,67 | 0,7 | 5,303984 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | 0,7 | 0,230608 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 4 611,64 | | 100,14 | | 2 326 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 56,13 | | 1 938 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 55,06 | | 1 901 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 27,19 | | 939 |
| 20 | ТЕР 10-01-023-01 Демонтаж МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б | Разборка: Укладка ходовых досок При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций | 100 м ходов | 0,333 | | 0,333 | | | 182,39 | | 5 166<br>373 |
| | | 1 ОТ | | | 0,8 | | 35,8 | | 9,54 | 34,52 | 329 |
| | | 3 ЭМ | | | 0,8 | | 13,69 | | 3,65 | 11,99 | 44 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 0,8 | | 1,16 | | 0,31 | 34,52 | 11 |
| | | 4 М | | | 0 | | 1 109,8 | | | 8,3 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,8 | 0,8 | 1,01232 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | 0,8 | 0,021312 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 1 159,29 | | 13,19 | | 373 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 9,85 | | 340 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 9,57 | | 330 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4,6 | | 159 |
| 21 | ТЕРр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,072 | | 0,072 | | | 27,36 | | 862<br>2 027 |
| | | 1 ОТ | | | | | 810,35 | | 58,35 | 34,52 | 2 014 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 10,91 | | 0,79 | 16,39 | 13 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 3,99 | | 0,29 | 34,52 | 10 |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | ТССЦ 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,34 | | 0,09648 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 85,3 | | 6,1416 | | | | | |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,32 | | 0,02304 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 21.1 | ТССЦ 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,34 | | 0,09648 | 821,26 | | 59,14 | 1 | 2 027 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | Пр/812-099.1-1 | НР | % | 87 | | 87 | | | 58,64 | | 2 024 |
| | Пр/774-099.1 | СП | % | 44 | | 44 | | | 51,02 | | 1 761 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 25,8 | | 891 |
| 22 | ТЕРр 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,1768 | | 1,1768 | | | 135,96 | | 4 679 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | 3 243 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 79,81 | | 93,92 | 34,52 | 3 242 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 0,28 | | 0,33 | 3,64 | 1 |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 | | 0,141216 | | | | 1 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,1 | | 10,70888 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 22.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 | | 0,141216 | 80,09 | | 94,25 | | 3 243 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1 | |
| | Пр/812-092.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 93,92 | | 3 242 |
| | Пр/774-092.0 | СП | % | 46 | | 46 | | | 84,53 | | 2 918 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 43,2 | | 1 491 |
| 23 | ТЕРр 58-3-3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с люлек | 100 м труб и покрытий | 0,436 | | 0,436 | | | 221,98 | | 7 652 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | 3 979 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 264,35 | | 115,26 | 34,52 | 3 979 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,325 | | 0,1417 | | | | 1 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 29,34 | | 12,79224 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 23.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,325 | | 0,1417 | 264,35 | | 115,26 | | 3 979 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 1 | |
| | Пр/812-092.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 115,26 | | 3 979 |
| | Пр/774-092.0 | СП | % | 46 | | 46 | | | 103,73 | | 3 581 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 53,02 | | 1 830 |
| 24 | ТЕР 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 1 $м^3$ | 3,29 | | 3,29 | | | 272,01 | | 9 390 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | 12 619 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 81,99 | | 269,75 | 34,52 | 9 312 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 111,06 | | 365,39 | 9,05 | 3 307 |
| | | 4 М | | | | | 12,43 | | 40,89 | 34,52 | 1 412 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,24 | | 27,1096 | | | | 1 | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,15 | | 3,7835 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 193,05 | | 635,14 | | 12 619 |
| | Пр/812-040.2-1 | НР | % | 91 | | 91 | | | 310,64 | | 10 724 |
| | Пр/774-040.2 | СП | % | 52 | | 52 | | | 282,68 | | 9 759 |
| | | | | | | | | | 161,53 | | 5 576 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 079,35 | | 27 954 |
| 25 | ТЕРр 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 5,92 | | 5,92 | | | | | 2 550 |
| | | 1 ОТ | | | | | 8,32 | | 49,25 | 34,52 | 1 700 |
| | | 3 ЭМ | | | | | | | | 1 | |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 21,6 | | 127,87 | 6,65 | 850 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | | 6,0976 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 29,92 | | 177,12 | | 2 550 |
| | Пр/812-103.0-1 | НР | % | 92 | | 92 | | | 49,25 | | 1 700 |
| | Пр/774-103.0 | СП | % | 44 | | 44 | | | 45,31 | | 1 564 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 21,67 | | 748 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 244,1 | | 4 862 |
| | | *в том числе* | | | | | | | 8 183,68 | | 208 684 |
| | | оплата труда | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 5 225,34 | | 180 378 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 2 299,54 | | 23 925 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 658,8 | | 4 381 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 5 447,68 | | 188 053 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 5 111,56 | | 176 449 |
| | | Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 2 667,71 | | 92 087 |
| Раздел 2. Погрузка и вывоз строительного мусора | | | | | | | | | 15 962,95 | | 477 220 |
| 26 | ТССЦпг 01-01-01-021 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимые в мешках и пакетах | т | 30,5 | | 30,5 | 28,21 | | 860,41 | | 15 984 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 860,41 | | 15 984 |
| 27 | ТССЦпг 01-01-01-009 | Погрузка при автомобильных перевозках дров | т | 7,06 | | 7,06 | 15,64 | | 110,39 | | 2 060 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 110,39 | | 2 060 |
| 28 | ТССЦпг 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 11 | | 11 | 48,98 | | 538,8 | | 9 531 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 538,8 | | 9 531 |
| 29 | ТССЦпг 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | т | 71,1 | | 71,1 | 12,69 | | 902,26 | | 12 848 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 902,26 | | 12 848 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 2 411,86 | | 40 423 |
| | | *в том числе* | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 2 411,86 | | 40 423 |
| | | перевозка | | | | | | | 2 411,86 | | 40 423 |
| | | Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 2 411,86 | | 40 423 |
| Раздел 3. Водосточная система | | | | | | | | | | | |
| 30 | ТЕР 12-01-009-01 | Устройство желобов настенных | 100 м желобов | 1,177 | | 1,177 | | | | | 266 213 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 811,91 | | 1 098,96 | 34,52 | 37 936 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 315,75 | | 464,55 | 11,95 | 5 551 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 30,64 | | 45,08 | 34,52 | 1 556 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 84,75 | 1,15 | 114,7133625 | 20 325,67 | | 23 923,31 | 9,31 | 222 726 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,11 | 1,25 | 3,1043375 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 30.1 | ТССЦ 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | $м^3$ | -4,45 | | -5,23765 | 21 453,33<br>1 044 | | 25 486,82<br>-5 468,11 | 10 47<br>1,32 | 266 213<br>-54 845 |
| | | Формула ценообразования: 966.67 + 56.86 + 20.47(2%) | | | | | | | | | |
| 30.2 | ТССЦ 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0,028887000<br>85 | | 0,034 | 8 748 | | 297,43 | 83 01<br>8,52 | 2 823 |
| | | Формула ценообразования: 8100 + 476.47 + 171.53(2%) | | | | | | | | | |
| 30.3 | ТССЦ 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,732370433<br>3 | | 0,862 | 12 960 | | 11 171,52 | 117 6<br>76,8 | 101 437 |
| | | Формула ценообразования: 12000 + 705.88 + 254.12(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 1 144,04 | | 39 492 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 1 122,3<br>554,29 | | 38 742<br>19 134 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 31 | ТССЦ 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | $м^3$ | 5,23765 | | 5,23765 | 1 440 | | 33 164,25<br>7 542,22 | 12 11<br>0,4 | 373 504<br>63 430 |
| | | Формула ценообразования: 1333.33 + 78.43 + 28.24(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕРр 58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 $м^2$ | 0,1443 | | 0,1443 | | | 7 542,22 | | 63 430 |
| | | 1 ОТ | | | | | 284,24 | | 41,02 | 34,52 | 4 565 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 44,75 | | 6,46 | 15,83 | 1 416 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 5,48 | | 0,79 | 34,52 | 102 |
| | | 4 М | | | | | 2 672,58 | | 385,65 | 7,9 | 27 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,83 | | 4,593069 | | | | | 3 047 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,44 | | 0,063492 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 32.1 | ТССЦ 102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | $м^3$ | -2,64 | | -0,38095 | 3 001,57<br>970 | | 433,13<br>- 369,52 | 7 624<br>,2 | 4 565<br>-2 904 |
| | | Формула ценообразования: 898.15 + 52.83 + 19.02(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | Пр/812-092.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 41,81 | | 1 443 |
| | Пр/774-092.0 | СП | % | 46 | | 46 | | | 37,63<br>19,23 | | 1 299<br>664 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 33 | ТССЦ 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | $м^3$ | 0,7618 | | 0,7618 | 1 440 | | 120,47<br>1 096,99 | 12 11<br>0,4 | 3 624<br>9 226 |
| | | Формула ценообразования: 1333.33 + 78.43 + 28.24(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕР 12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2фасада (без вычета проемов) | 14,35 | | 14,35 | | | 1 096,99 | | 9 226<br>216 649 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 128,37 | | 2 118,43 | 34,52 | 73 128 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 2,88 | | 51,66 | 15,55 | 803 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 1 074,03 | | 15 412,33 | 9,26 | 142 718 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 13,4 | 1,15 | 221,1335 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 1 205,28 | | 17 582,42 | | 216 649 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 2 118,43 | | 73 128 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 2 078,18 | | 71 739 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 026,38 | | 35 431 |
| 35 | ТЕР 12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | 100 м2фасада (без вычета проемов) | -14,35 | | -14,35 | | | 20 686,98 | | 323 819 |
| | | | | | | | | | | | -81 720 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 46,94 | | - 774,63 | 34,52 | -26 740 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 0,96 | | -17,22 | 15,55 | - 268 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 413,52 | | -5 934,01 | 9,22 | -54 712 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,9 | 1,15 | -80,86225 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 461,42 | | -6 725,86 | | -81 720 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | - 774,63 | | -26 740 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | - 759,91 | | -26 232 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | - 375,31 | | -12 956 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | -7 861,08 | | - 120 908 |
| | | *в том числе* | | | | | | | 51 047,04 | | 524 874 |
| | | оплата труда | | | | | | | 2 483,78 | | 85 740 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 505,45 | | 6 188 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 48 057,81 | | 432 946 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 2 529,65 | | 87 323 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 2 478,2 | | 85 548 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 1 224,59 | | 42 273 |
| | | Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 54 749,83 | | 652 695 |
| Раздел 4. Стропильная система | | | | | | | | | | | |
| 36 | ТЕР 10-01-002-01 | Установка стропил | 1 $м^3$ древесины в конструкции | 1,17 | | 1,17 | | | | | 32 829 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 225 | | 302,74 | 34,52 | 10 451 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 42,7 | | 62,45 | 12,63 | 789 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 2,18 | | 3,19 | 34,52 | 110 |
| | | 4 М | | | | | 2 292,16 | | 2 681,83 | 8,05 | 21 589 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,09 | 1,15 | 32,413095 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,219375 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 2 559,86 | | 3 047,02 | | 32 829 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 305,93 | | 10 561 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 297,36 | | 10 265 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 143,02 | | 4 937 |
| | | | | | | | | | 3 487,4 | | 48 031 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ТЕРр 58-12-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 $м^2$ | 5,6243 | | 5,6243 | | | | | 101 570 |
| | | 1 ОТ | | | | | 167,88 | | 944,21 | 34,52 | 32 594 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 16,08 | | 90,44 | 15,88 | 1 436 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 2,37 | | 13,33 | 34,52 | 460 |
| | | 4 М | | | | | 1 406,16 | | 7 908,67 | 8,54 | 67 540 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,8 | | 105,73684 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,19 | | 1,068617 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 590,12 | | 8 943,32 | | 101 570 |
| 37.1 | ТССЦ 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | $м^3$ | -0,54 | | -3,037 | 1 650 | | -5 011,05 | 14 256 | -43 295 |
| | | Формула ценообразования: 1527.78 + 89.87 + 32.35(2%) | | | | | | | | | |
| 37.2 | ТССЦ 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | $м^3$ | -0,48 | | -2,7 | 918 | | -2 478,6 | 7 619,4 | -20 572 |
| | | Формула ценообразования: 850 + 50 + 18(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 957,54 | | 33 054 |
| | Пр/812-092.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 861,79 | | 29 749 |
| | Пр/774-092.0 | СП | % | 46 | | 46 | | | 440,47 | | 15 205 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 755,93 | | 82 657 |
| 38 | ТССЦ 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | $м^3$ | 5,737 | | 5,737 | 1 440 | | 8 261,28 | 12 110,4 | 69 477 |
| | | Формула ценообразования: 1333.33 + 78.43 + 28.24(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 261,28 | | 69 477 |
| 39 | ТЕРр 58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 $м^2$ | 0,224 | | 0,224 | | | | | 7 086 |
| | | 1 ОТ | | | | | 284,24 | | 63,67 | 34,52 | 2 198 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 44,75 | | 10,02 | 15,83 | 159 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 5,48 | | 1,23 | 34,52 | 42 |
| | | 4 М | | | | | 2 672,58 | | 598,66 | 7,9 | 4 729 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,83 | | 7,12992 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,44 | | 0,09856 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 001,57 | | 672,35 | | 7 086 |
| 39.1 | ТССЦ 102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | $м^3$ | -2,64 | | -0,5914 | 970 | | - 573,66 | 7 624,2 | -4 509 |
| | | Формула ценообразования: 898.15 + 52.83 + 19.02(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 64,9 | | 2 240 |
| | Пр/812-092.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 58,41 | | 2 016 |
| | Пр/774-092.0 | СП | % | 46 | | 46 | | | 29,85 | | 1 030 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 186,95 | | 5 623 |
| 40 | ТССЦ 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | $м^3$ | 1,1827 | | 1,1827 | 1 440 | | 1 703,09 | 12 110,4 | 14 323 |
| | | Формула ценообразования: 1333.33 + 78.43 + 28.24(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 703,09 | | 14 323 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ТЕР 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м$^3$ древесины в конструкции | 0,22 | | 0,22 | | | | | 5 964 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 211,95 | | 53,62 | 34,52 | 1 851 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 37,35 | | 10,27 | 14,78 | 152 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 2 493,41 | | 548,55 | 7,22 | 3 961 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 22,5 | 1,15 | 5,6925 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 742,71 | | 612,44 | | 5 964 |
| | | ФОТ | | | | | | | 53,62 | | 1 851 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 52,12 | | 1 799 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 25,07 | | 865 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 689,63 | | 8 628 |
| 42 | ТЕР 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 | | 3 | | | | | 18 050 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 63,52 | | 219,14 | 34,52 | 7 565 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 24,28 | | 91,05 | 12,77 | 1 163 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 1,6 | | 6 | 34,52 | 207 |
| | | 4 М | | | | | 348,75 | | 1 046,25 | 8,91 | 9 322 |
| | ТССЦ 101-9084 | Приборы оконные | компл. | П | | П | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,63 | 1,15 | 22,8735 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,11 | 1,25 | 0,4125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 436,55 | | 1 356,44 | | 18 050 |
| | | ФОТ | | | | | | | 225,14 | | 7 772 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 218,84 | | 7 554 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 105,25 | | 3 633 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 680,53 | | 29 237 |
| 43 | ТССЦ 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 6 | | 6 | 24,07 | | 144,42 | 67,4 | 404 |
| | | Формула ценообразования: 22.29 + 1.31 + 0.47(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 144,42 | | 404 |
| 44 | ТССЦ 101-0956 | Петля накладная | шт. | 12 | | 12 | 14,8 | | 177,6 | 46,03 | 552 |
| | | Формула ценообразования: 13.7 + 0.81 + 0.29(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 177,6 | | 552 |
| 45 | ТССЦ 101-0955 | Упор оконный стальной | компл. | 6 | | 6 | 9,6 | | 57,6 | 40,8 | 245 |
| | | Формула ценообразования: 8.89 + 0.52 + 0.19(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 57,6 | | 245 |
| 46 | ТЕР 10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100 м$^2$ проемов | 0,15 | | 0,15 | | | | | 17 152 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 732,47 | | 126,35 | 34,52 | 4 362 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 19,18 | | 3,6 | 13,32 | 48 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 1,02 | | 0,19 | 34,52 | 7 |
| | | 4 М | | | | | 9 730,08 | | 1 459,51 | 8,73 | 12 742 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 79,79 | 1,15 | 13,763775 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,013125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 10 481,73 | | 1 589,46 | | 17 152 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 | ТССЦ 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | -0,72 | | -0,108 | 13 500 | | -1 458 | 117 7 | -12 714 |
| | | Формула ценообразования: 12500 + 735.29 + 264.71(2%) | | | | | | | | 20 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 126,54 | | 4 369 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 123 | | 4 247 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 59,16 | | 2 043 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 313,62 | | 10 728 |
| 47 | ТССЦ 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,1488 | | 0,1488 | 12 960 | | 1 928,45 | 117 6 | 17 510 |
| | | Формула ценообразования: 12000 + 705.88 + 254.12(2%) | | | | | | | | 76,8 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 928,45 | | 17 510 |
| 48 | ТЕР 26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м$^2$ обрабатываемой поверхности | 11,454 | | 11,454 | | | | | 46 736 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 95,45 | | 1 257,28 | 34,52 | 43 401 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 65,42 | | 936,65 | 2,91 | 2 726 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,12 | | 1,72 | 34,52 | 59 |
| | | 4 М | | | | | 2,56 | | 29,32 | 20,78 | 609 |
| | ТССЦ 113-9005 | Антисептик-антипирен | кг | 20,24 | | 231,82896 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,03 | 1,15 | 118,944063 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,143175 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 48.1 | ТССЦ 113-9005 | Антисептик-антипирен | кг | 20,24 | | 231,82896 | 163,43 | | 2 223,25 | | 46 736 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 20,78 | |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 1 259 | | 43 460 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 1 099,11 | | 37 941 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 588,58 | | 20 318 |
| 49 | ТССЦ 113-8073 | Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины | кг | 231,83 | | 231,83 | 13,5 | | 3 910,94 | | 104 995 |
| | | Формула ценообразования: 12.5 + 0.74 + 0.26(2%) | | | | | | | 3 129,71 | 120,8 | 28 012 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 3 | |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 3 129,71 | | 28 012 |
| | | *в том числе* | | | | | | | 24 325,12 | | 278 820 |
| | | оплата труда | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 2 967,01 | | 102 422 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 1 204,48 | | 6 473 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 20 153,63 | | 169 925 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 2 992,67 | | 103 307 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 2 710,63 | | 93 571 |
| | | Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 1 391,4 | | 48 031 |
| | | | | | | | | | 28 427,15 | | 420 422 |
| Раздел 5. Чердак | | | | | | | | | | | |
| 50 | ТЕР 26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м$^2$ поверхности покрытия изоляции | 5,39 | | 5,39 | | | | | 56 446 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 141,16 | | 874,98 | 34,52 | 30 204 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 23,99 | | 161,63 | 15,55 | 2 513 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | 4 | М | | | | | 675,21 | | 3 639,38 | 6,52 | 23 729 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,36 | 1,15 | 89,01046 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 840,36 | | 4 675,99 | | 56 446 |
| 50.1 | ТССЦ 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | $м^2$ | - 115 | | - 619,85 | 3,78 | | -2 343,03 | 20,49 | -12 701 |
| | | Формула ценообразования: 3.5 + 0.21 + 0.07(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 874,98 | | 30 204 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 763,86 | | 26 368 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 409,05 | | 14 120 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 505,87 | | 84 233 |
| 51 | ТССЦ 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | $м^2$ | 619,85 | | 619,85 | 21,6 | | 13 388,76 | 37,8 | 23 430 |
| | | Формула ценообразования: 20 + 1.18 + 0.42(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 13 388,76 | | 23 430 |
| 52 | ТЕР 12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 $м^2$ утепляемого покрытия | 4,851 | | 4,851 | | | | | 166 204 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 324,76 | 2 | 3 623,44 | 34,52 | 125 081 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 284,23 | 2 | 3 447 | 11,93 | 41 123 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 27,73 | 2 | 336,3 | 34,52 | 11 609 |
| | 4 | М | | | | | 3 983,77 | 0 | | 19,45 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33,9 | 1,15 | 189,116235 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,91 | 1,25 | 11,5817625 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 592,76 | | 7 070,44 | | 166 204 |
| | | ФОТ | | | | | | | 3 959,74 | | 136 690 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 3 884,5 | | 134 093 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 1 918,49 | | 66 226 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12 873,43 | | 366 523 |
| 53 | ТССЦ 104-0726 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45 | $м^3$ | 99,93 | | 99,93 | 1 004,4 | | 100 369,69 | 12 80 6,1 | 1 279 714 |
| | | Формула ценообразования: 930 + 54.71 + 19.69(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 100 369,69 | | 1 279 714 |
| 54 | ТЕР 26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 4,851 | | 4,851 | | | | | 50 802 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 141,16 | | 787,48 | 34,52 | 27 184 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 23,99 | | 145,47 | 15,55 | 2 262 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | 4 | М | | | | | 675,21 | | 3 275,44 | 6,52 | 21 356 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,36 | 1,15 | 80,109414 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 840,36 | | 4 208,39 | | 50 802 |
| 54.1 | ТССЦ 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | $м^2$ | - 115 | | - 557,87 | 3,78 | | -2 108,75 | 20,49 | -11 431 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула ценообразования: 3.5 + 0.21 + 0.07(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 787,48 | | 27 184 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 687,47 | | 23 732 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 368,15 | | 12 709 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 155,26 | | 75 812 |
| 55 | ТССЦ 101-5074 | Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 | $м^2$ | 557,87 | | 557,87 | 5,4 | | 3 012,5 | 54,97 | 30 666 |
| | | Формула ценообразования: 5 + 0.29 + 0.11(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 012,5 | | 30 666 |
| 56 | ТЕР 09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 $м^2$ проема | 0,52 | | 0,52 | | | | | 874 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 23,74 | | 14,2 | 34,52 | 490 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 11,36 | | 7,38 | 8,02 | 59 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | 4 | М | | | | | 71,75 | | 37,31 | 8,7 | 325 |
| | ТССЦ 203-8116 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм | шт. | П | | П | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,07 | 1,15 | 1,23786 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 106,85 | | 58,89 | | 874 |
| | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 14,2 | | 490 |
| | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 11,89 | | 410 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7,48 | | 258 |
| 57 | С203-8163 | Люки металлические противопожарные (EI60) | $м^2$ | 0,52 | | 0,52 | 10 833,09 | | 78,26 | | 1 542 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 10 83 | 5 633 |
| 58 | ТССЦ 101-2779 | Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 | м | 2,9 | | 2,9 | 10,8 | | 31,32 | 3,09 | 5 633 |
| | | Формула ценообразования: 10 + 0.59 + 0.21(2%) | | | | | | | | 79,6 | 231 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 59 | ТЕРр 56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,01563 | | 0,01563 | | | 31,32 | | 231 |
| | 1 | ОТ | | | | | 443,52 | | 6,93 | 34,52 | 1 521 |
| | 3 | ЭМ | | | | | 26,38 | | 0,41 | 14,8 | 239 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | | | 4,73 | | 0,07 | 34,52 | 6 |
| | 4 | М | | | | | 4 257,57 | | 66,55 | 19,18 | 2 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 44 | | 0,68772 | | | | | 1 276 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,38 | | 0,0059394 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 4 727,47 | | 73,89 | | 1 521 |
| | Пр/812-090.0-1 | НР | % | 90 | | 90 | | | 7 | | 241 |
| | Пр/774-090.0 | СП | % | 47 | | 47 | | | 6,3 | | 217 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3,29 | | 113 |
| 60 | ТЕР 08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | 1 $м^3$ кладки | 1,27 | | 1,27 | | | 83,48 | | 1 851 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 66,13 | | 96,58 | 34,52 | 14 220 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 31,5 | | 50,01 | 9,86 | 3 334 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 5,23 | | 8,3 | 34,52 | 493 |
| | 4 | М | | | | | 741,27 | | 941,41 | 11,04 | 287 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 10,34034 | | | | | 10 393 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,25 | 0,5715 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 838,9 | | 1 088 | | 14 220 |
| | Пр/812-008.0-1 | НР | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 104,88 | | 3 621 |
| | Пр/774-008.0 | СП | % | 69 | 0,85 | 58,65 | | | 103,83 | | 3 585 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 61,51 | | 2 124 |
| 61 | ТЕР 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м$^2$ оштукатуриваемой поверхности | 0,003 | | 0,003 | | | 1 253,34 | | 19 929 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 2 130,39 | | 7,35 | 34,52 | 317 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 70,25 | | 0,26 | 16,38 | 254 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 25,67 | | 0,1 | 34,52 | 4 |
| | | 4 М | | | | | 3 913,4 | | 11,74 | 5,02 | 3 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 204,06 | 1,15 | 0,704007 | | | | | 59 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 2,06 | 1,25 | 0,007725 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 6 114,04 | | 19,35 | | 317 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 7,45 | | 257 |
| | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 6,71 | | 231 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3,1 | | 107 |
| 62 | ТЕР 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м$^2$ окрашиваемой поверхности | 0,003 | | 0,003 | | | 29,16 | | 655 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 428,19 | | 1,48 | 34,52 | 74 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 15 | | 0,06 | 15,55 | 51 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,25 | | | 34,52 | 1 |
| | | 4 М | | | | | 1 179,62 | | 3,54 | 6,27 | 22 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 0,150282 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,000075 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 1 622,81 | | 5,08 | | 74 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 1,48 | | 51 |
| | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 1,33 | | 46 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 0,62 | | 21 |
| 63 | ТЕР 10-01-052-02 | Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки | 1 м$^2$ горизонтальной проекции | 2,7 | | 2,7 | | | 7,03 | | 141 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 44,1 | | 136,93 | 34,52 | 14 684 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 5,76 | | 19,44 | 15,55 | 4 727 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | 302 |
| | | 4 М | | | | | 445,31 | | 1 202,34 | 8,03 | 9 655 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,08 | 1,15 | 12,6684 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 495,17 | | 1 358,71 | | 14 684 |
| | | | | | | | | | 136,93 | | 4 727 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 133,1 | | 4 595 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 64,01 | | 2 210 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 555,82 | | 21 489 |
| 64 | ТЕР 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,909 | | 0,909 | | | | | 9 852 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 35,8 | | 37,42 | 34,52 | 1 292 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 13,69 | | 15,56 | 11,99 | 187 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 1,16 | | 1,32 | 34,52 | 46 |
| | | 4 М | | | | | 1 109,8 | | 1 008,81 | 8,3 | 8 373 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,8 | 1,15 | 3,97233 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,0909 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 159,29 | | 1 061,79 | | 9 852 |
| 64.1 | ТССЦ 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | $м^3$ | -1,2 | | -1,091 | 918 | | -1 001,54 | 7 619,4 | -8 313 |
| | | Формула ценообразования: 850 + 50 + 18(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 38,74 | | 1 338 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 37,66 | | 1 301 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 18,11 | | 626 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 116,02 | | 3 466 |
| 65 | ТССЦ 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | $м^3$ | 1,82 | | 1,82 | 1 570 | | 2 857,4 | 12 104,7 | 22 031 |
| | | Формула ценообразования: 1453.7 + 85.52 + 30.78(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 857,4 | | 22 031 |
| 66 | ТЕР 26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 $м^2$ обрабатываемой поверхности | 0,8181 | | 0,8181 | | | | | 3 338 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 95,45 | | 89,8 | 34,52 | 3 100 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 65,42 | | 66,9 | 2,91 | 195 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,12 | | 0,12 | 34,52 | 4 |
| | | 4 М | | | | | 2,56 | | 2,09 | 20,78 | 43 |
| | ТССЦ 113-9005 | Антисептик-антипирен | кг | 20,24 | | 16,558344 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 9,03 | 1,15 | 8,4955595 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0102263 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 163,43 | | 158,79 | | 3 338 |
| 66.1 | ТССЦ 113-9005 | Антисептик-антипирен | кг | 20,24 | | 16,558344 | | | | 20,78 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 89,92 | | 3 104 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 78,5 | | 2 710 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 42,04 | | 1 451 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 279,33 | | 7 499 |
| 67 | ТССЦ 113-8073 | Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины | кг | 16,558 | | 16,558 | 13,5 | | 223,53 | 120,83 | 2 001 |
| | | Формула ценообразования: 12.5 + 0.74 + 0.26(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 223,53 | | 2 001 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 134 209,2 | | 1 649 593 |
| | | *в том числе* | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 5 676,59 | | 195 956 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 3 914,12 | | 47 145 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 124 618,49 | | 1 406 492 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 6 022,8 | | 207 907 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 5 715,15 | | 197 288 |
| | | Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 2 895,85 | | 99 965 |
| | | *в том числе* | | | | | | | 142 820,2 | | 1 946 846 |
| | | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Фановые трубы канализационных стояков | | | | | | | | | | | 5 633 |
| 68 | ТЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0104 | | 0,0104 | | | | | 5 512 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 4 408,35 | | 52,72 | 34,52 | 1 820 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 16 159,74 | | 210,08 | 9,36 | 1 966 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 1 497,88 | | 19,47 | 34,52 | 672 |
| | 4 | М | | | | | 6 706,8 | | 69,75 | 24,75 | 1 726 |
| | ТССЦ 507-9506 | Фланцы стальные | компл. | П | | П | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 353,8 | 1,15 | 4,231448 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 103,16 | 1,25 | 1,34108 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 27 274,89 | | 332,55 | | 5 512 |
| 68.1 | ТССЦ 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,576923076 9 | | -0,006 | 5 832 | | -34,99 | 153 3 81,6 | - 920 |
| | | Формула ценообразования: 5400 + 317.65 + 114.35(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 72,19 | | 2 492 |
| | Пр/812-018.0-1 | НР | % | 117 | 0,9 | 105,3 | | | 76,02 | | 2 624 |
| | Пр/774-018.0 | СП | % | 74 | 0,85 | 62,9 | | | 45,41 | | 1 567 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 418,99 | | 8 783 |
| 69 | ТССЦ 507-2301 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм | шт. | 4 | | 4 | 88,56 | | 354,24 | 1,46 | 517 |
| | | Формула ценообразования: 82 + 4.82 + 1.74(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 354,24 | | 517 |
| 70 | ТЕР 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,08 | | 0,08 | | | | | 3 599 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 590,12 | | 54,29 | 34,52 | 1 874 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 43,91 | | 4,39 | 12,6 | 55 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 3,7 | | 0,37 | 34,52 | 13 |
| | 4 | М | | | | | 4 734,1 | | 378,73 | 4,41 | 1 670 |
| | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П | | П | | | | | |
| | ТССЦ 302-9120 | Задвижки | шт. | П | | П | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 55,83 | 1,15 | 5,13636 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,028 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 368,13 | | 437,41 | | 3 599 |
| | | ФОТ | | | | | | | 54,66 | | 1 887 |
| | Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 59,52 | | 2 055 |
| | Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 33,45 | | 1 155 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 530,38 | | 6 809 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ТССЦ 507-4366 | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм | шт. | 4 | | 4 | 16,2 | | 64,8 | 112,43 | 450 |
| | | Формула ценообразования: 15 + 0.88 + 0.32(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 64,8 | | 450 |
| 72 | ТССЦ 507-2597 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм | шт. | 6 | | 6 | 162 | | 972 | 662,58 | 3 975 |
| | | Формула ценообразования: 150 + 8.82 + 3.18(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 972 | | 3 975 |
| 73 | ТЕР 26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 $м^3$ изоляции | 0,24 | | 0,24 | | | | | 5 119 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 206,78 | | 57,07 | 34,52 | 1 970 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 62,85 | | 18,86 | 15,261 | 288 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | | |
| | | 4 М | | | | | 1 053,13 | | 252,75 | 11,32 | 2 861 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,85 | 1,15 | 5,2026 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 322,76 | | 328,68 | | 5 119 |
| 73.1 | ТССЦ 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | -0,0265 | | -0,0064 | 11 340 | | -72,58 | 117 709,2 | - 753 |
| | | Формула ценообразования: 10500 + 617.65 + 222.35(2%) | | | | | | | | | |
| 73.2 | ТССЦ 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | $м^3$ | -1,54 | | -0,3696 | 340,4 | | - 125,81 | 4 881,34 | -1 804 |
| | | Формула ценообразования: 315.19 + 18.54 + 6.67(2%) | | | | | | | | | |
| 73.3 | ТССЦ 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 $м^2$ | -0,002204 | | -0,0005 | 21 600 | | -10,8 | 72 576 | -36 |
| | | Формула ценообразования: 20000 + 1176.47 + 423.53(2%) | | | | | | | | | |
| 73.4 | ТССЦ 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | -0,78 | | -0,1872 | 75,6 | | -14,15 | 337,18 | -63 |
| | | Формула ценообразования: 70 + 4.12 + 1.48(2%) | | | | | | | | | |
| 73.5 | ТССЦ 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | -0,0106 | | -0,0025 | 8 640 | | -21,6 | 66 700,8 | - 167 |
| | | Формула ценообразования: 8000 + 470.59 + 169.41(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 57,07 | | 1 970 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 49,82 | | 1 720 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 26,68 | | 921 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 160,24 | | 4 937 |
| 74 | ТССЦ 104-0428 | Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 4000х1200х50 | $м^3$ | 0,3696 | | 0,3696 | 702 | | 259,46 | 4 555,98 | 1 684 |
| | | Формула ценообразования: 650 + 38.24 + 13.76(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 259,46 | | 1 684 |
| 75 | ТЕР 26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 0,0475 | | 0,0475 | | | | | 1 717 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 310,21 | | 16,95 | 34,52 | 585 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 55,56 | | 3,3 | 13,381 | 44 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | | |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 М | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,98 | 1,15 | 1,7469075 | 1 492,4 | | 70,89 | 15,35 | 1 088 |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 75.1 | ТССЦ 101-1794 | Бризол | 1000 м$^2$ | -0,115 | | -0,0055 | 1 858,17<br>5 940 | | 91,14<br>-32,67 | 153 5<br>49 | 1 717<br>- 845 |
| | | Формула ценообразования: 5500 + 323.53 + 116.47(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 16,95 | | 585 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 14,8 | | 511 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7,92 | | 273 |
| 76 | ТССЦ 104-0088 | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-10, Т-10п | 1000 м$^2$ | 0,0055 | | 0,0055 | 27 000 | | 81,19<br>148,5 | 85 86<br>0 | 1 656<br>472 |
| | | Формула ценообразования: 25000 + 1470.59 + 529.41(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 148,5 | | 472 |
| 77 | ТЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м$^2$ покрытия | 0,062 | | 0,062 | | | | | 8 484 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 1 080,15 | | 77,01 | 34,52 | 2 658 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 24,22 | | 1,88 | 11,44 | 22 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 2,9 | | 0,22 | 34,52 | 8 |
| | | 4 М | | | | | 10 264,22 | | 636,38 | 9,12 | 5 804 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 112,75 | 1,15 | 8,039075 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,0155 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 11 368,59 | | 715,27 | | 8 484 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 77,23 | | 2 666 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 75,76 | | 2 615 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 37,42 | | 1 292 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 828,45 | | 12 391 |
| | | *в том числе* | | | | | | | 3 391,45 | | 26 941 |
| | | оплата труда | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 258,04 | | 8 907 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 238,51 | | 2 375 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 2 894,9 | | 15 659 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 278,1 | | 9 600 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 275,92 | | 9 525 |
| | | Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 150,88 | | 5 208 |
| | | | | | | | | | 3 818,25 | | 41 674 |
| Раздел 7. Короба вентиляционные (борова) | | | | | | | | | | | |
| 78 | ТЕР 12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м$^2$ изолируемой поверхности | 0,7059 | | 0,7059 | | | | | 8 764 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 77,07 | | 62,56 | 34,52 | 2 160 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 34,37 | | 30,33 | 9,19 | 279 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 1,89 | | 1,67 | 34,52 | 58 |
| | | 4 М | | | | | 782,6 | | 552,44 | 11,45 | 6 325 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,84 | 1,15 | 6,3643944 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,1147088 | | | | | |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по расценке | | | | | 894,04 | | 645,33 | | 8 764 |
| 78.1 | ТССЦ 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | $м^2$ | - 110 | | -77,649 | 5,2 | | - 403,77 | 40,46 | -3 142 |
| | | Формула ценообразования: 4.81 + 0.29 + 0.1(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 64,23 | | 2 218 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 63,01 | | 2 176 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 31,12 | | 1 075 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 335,69 | | 8 873 |
| 79 | ТССЦ 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б | $м^2$ | 77,649 | | 77,649 | 5 | | 388,25 | 36,2 | 2 811 |
| | | Формула ценообразования: 4.63 + 0.27 + 0.1(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 388,25 | | 2 811 |
| 80 | ТЕР 08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | 1 $м^3$ кладки | 9,95 | | 9,95 | | | | | 111 411 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 66,13 | | 756,69 | 34,52 | 26 121 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 31,5 | | 391,78 | 9,86 | 3 863 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 5,23 | | 65,05 | 34,52 | 2 246 |
| | 4 | М | | | | | 741,27 | | 7 375,64 | 11,04 | 81 427 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 81,0129 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,25 | 4,4775 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 838,9 | | 8 524,11 | | 111 411 |
| | | ФОТ | | | | | | | 821,74 | | 28 367 |
| | Пр/812-008.0-1 | НР | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 813,52 | | 28 083 |
| | Пр/774-008.0 | СП | % | 69 | 0,85 | 58,65 | | | 481,95 | | 16 637 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 9 819,58 | | 156 131 |
| 81 | ТЕР 07-07-002-01 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 100 $м^2$ покрытия | 0,7059 | | 0,7059 | | | | | 33 943 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 547,14 | | 444,16 | 34,52 | 15 332 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 1 192,16 | | 1 051,93 | 12,06 | 12 686 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 98,88 | | 87,25 | 34,52 | 3 012 |
| | 4 | М | | | | | 1 408,36 | | 994,16 | 5,96 | 5 925 |
| | ТССЦ 104-9120 | Плиты покрытий асбестоцементные | $м^2$ | 99 | | 69,8841 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 54,28 | 1,15 | 44,0636898 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 6,81 | 1,25 | 6,0089738 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 147,66 | | 2 490,25 | | 33 943 |
| 81.1 | ТССЦ 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | -16,5 | | -11,64735 | 21,6 | | - 251,58 | 173,8 | -2 025 |
| | | Формула ценообразования: 20 + 1.18 + 0.42(2%) | | | | | | | | 8 | |
| 81.2 | ТССЦ 104-0002 | Вата минеральная | $м^3$ | -0,428 | | -0,3021252 | 248,5 | | -75,08 | 2 542 | - 768 |
| | | Формула ценообразования: 230.09 + 13.54 + 4.87(2%) | | | | | | | | ,16 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 531,41 | | 18 344 |
| | Пр/812-007.0-1 | НР | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 526,1 | | 18 161 |
| | Пр/774-007.0 | СП | % | 73 | 0,85 | 62,05 | | | 329,74 | | 11 382 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 019,43 | | 60 693 |
| 82 | ТССЦ 101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 10 мм | $м^2$ | 69,884 | | 69,884 | 48,1 | | 3 361,42 | 466,5 | 32 606 |
| | | Формула ценообразования: 44.54 + 2.62 + 0.94(2%) | | | | | | | | 7 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 361,42 | | 32 606 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ТЕР 26-01-036-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок | 100 м$^2$ поверхности | 1,6228 | | 1,6228 | | | | | 8 947 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 129,27 | | 241,25 | 34,52 | 8 328 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 9,39 | | 19,05 | 11,55 | 220 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,44 | | 0,89 | 34,52 | 31 |
| | | 4 М | | | | | 49,1 | | 79,68 | 5,01 | 399 |
| | ТССЦ 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 10 шт. | П | | П | | | | | |
| | ТССЦ 104-9100 | Плиты теплоизоляционные | м$^3$ | П | | П | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 13,96 | 1,15 | 26,0524312 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,060855 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 187,76 | | 339,98 | | 8 947 |
| 83.1 | ТССЦ 113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | -7 | | -11,36 | 7 | | -79,52 | 35,07 | - 398 |
| | | Формула ценообразования: 6.48 + 0.38 + 0.14(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 242,14 | | 8 359 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 211,39 | | 7 297 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 113,2 | | 3 908 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 585,05 | | 19 754 |
| 84 | ТССЦ 101-2796 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм | 10 шт. | 81,1 | | 81,1 | 8,1 | | 656,91 | 71,52 | 5 800 |
| | | Формула ценообразования: 7.5 + 0.44 + 0.16(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 656,91 | | 5 800 |
| 85 | ТССЦ 104-0726 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45 | м$^3$ | 8,357 | | 8,357 | 1 004,4 | | 8 393,77 | 12 80 | 107 021 |
| | | | | | | | | | | 6,1 | |
| | | Формула ценообразования: 930 + 54.71 + 19.69(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 393,77 | | 107 021 |
| 86 | ТЕР 12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м$^2$ утепляемого покрытия | 0,4 | | 0,4 | | | | | 6 852 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 324,76 | | 149,39 | 34,52 | 5 157 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 284,23 | | 142,12 | 11,93 | 1 695 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 27,73 | | 13,87 | 34,52 | 479 |
| | | 4 М | | | | | 3 983,77 | 0 | | 19,45 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 33,9 | 1,15 | 15,594 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 1,91 | 1,25 | 0,955 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 592,76 | | 291,51 | | 6 852 |
| | | ФОТ | | | | | | | 163,26 | | 5 636 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 160,16 | | 5 529 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 79,1 | | 2 731 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 530,77 | | 15 112 |
| 87 | ТССЦ 104-0726 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45 | м$^3$ | 2,06 | | 2,06 | 1 004,4 | | 2 069,06 | 12 80 | 26 381 |
| | | | | | | | | | | 6,1 | |
| | | Формула ценообразования: 930 + 54.71 + 19.69(2%) | | | | | | | | | |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 069,06 | | 26 381 |
| 88 | ТЕР 26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м$^2$ поверхности покрытия изоляции | 1,6228 | | 1,6228 | | | | | 16 995 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 141,16 | | 263,44 | 34,52 | 9 094 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 23,99 | | 48,66 | 15,55 | 757 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 675,21 | | 1 095,73 | 6,52 | 7 144 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,36 | 1,15 | 26,7989192 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 840,36 | | 1 407,83 | | 16 995 |
| 88.1 | ТССЦ 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м$^2$ | - 115 | | - 186,62 | 3,78 | | - 705,42 | 20,49 | -3 824 |
| | | Формула ценообразования: 3.5 + 0.21 + 0.07(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 263,44 | | 9 094 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 229,98 | | 7 939 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 123,16 | | 4 251 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 055,55 | | 25 361 |
| 89 | ТССЦ 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м$^2$ | 186,62 | | 186,62 | 21,6 | | 4 030,99 | 37,8 | 7 054 |
| | | Формула ценообразования: 20 + 1.18 + 0.42(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 030,99 | | 7 054 |
| 90 | ТЕР 26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м$^2$ поверхности покрытия изоляции | 1,6228 | | 1,6228 | | | | | 244 739 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 1 423,41 | | 2 656,4 | 34,52 | 91 699 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 650,56 | | 1 319,66 | 4,27 | 5 635 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 8 784,72 | | 14 255,84 | 10,34 | 147 405 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 139,55 | 1,15 | 260,431001 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 10 858,69 | | 18 231,9 | | 244 739 |
| 90.1 | ТССЦ 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | -0,769 | | -1,2479 | 11 340 | | -14 151,19 | 117 7 09,2 | - 146 889 |
| | | Формула ценообразования: 10500 + 617.65 + 222.35(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2 656,4 | | 91 699 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 2 319,04 | | 80 053 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 1 241,87 | | 42 869 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7 641,62 | | 220 772 |
| 91 | ТССЦ 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 1,0977 | | 1,0977 | 12 960 | | 14 226,19 | 117 6 76,8 | 129 174 |
| | | Формула ценообразования: 12000 + 705.88 + 254.12(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 14 226,19 | | 129 174 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 49 390,94 | | 585 452 |
| | | *в том числе* | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 4 573,89 | | 157 891 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 3 003,53 | | 25 135 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 41 813,52 | | 402 426 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 4 742,62 | | 163 717 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 4 323,2 | | 149 238 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 2 400,14 | | 82 853 |
| | | Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 56 114,28 | | 817 543 |
| Раздел 8. Вентиляционные шахты кирпичные | | | | | | | | | | | |
| 92 | ТЕРр 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм | 100 $м^2$ отремонтированной поверхности | 0,045 | | 0,045 | | | | | 4 018 |
| | | 1 ОТ | | | | | 2 272,08 | | 102,24 | 34,52 | 3 529 |
| | | 3 ЭМ | | | | | 22,85 | | 1,03 | 16,38 | 17 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | | | 8,35 | | 0,38 | 34,52 | 13 |
| | | 4 М | | | | | 1 902,58 | | 85,62 | 5,51 | 472 |
| | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | | 0,1521 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 228,35 | | 10,27575 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,67 | | 0,03015 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 197,51 | | 188,89 | | 4 018 |
| 92.1 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | | 0,1521 | | | | 5,51 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 102,62 | | 3 542 |
| | Пр/812-095.0-1 | НР | % | 89 | | 89 | | | 91,33 | | 3 152 |
| | Пр/774-095.0 | СП | % | 44 | | 44 | | | 45,15 | | 1 558 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 325,37 | | 8 728 |
| 93 | ТЕР 09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,3576 | | 0,3576 | | | | | 2 149 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 133,63 | | 54,95 | 34,52 | 1 897 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 24,14 | | 10,79 | 8,4 | 91 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 39,91 | | 14,27 | 11,29 | 161 |
| | ТССЦ 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | | П | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 12,8 | 1,15 | 5,263872 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 197,68 | | 80,01 | | 2 149 |
| | | ФОТ | | | | | | | 54,95 | | 1 897 |
| | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 45,99 | | 1 588 |
| | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 28,96 | | 1 000 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 154,96 | | 4 737 |
| 94 | ТССЦ 201-0805 | Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6<br>Формула ценообразования: 8 + 0.47 + 0.17(2%) | м | 35,76 | | 35,76 | 8,64 | | 308,97 | 68,77 | 2 459 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 308,97 | | 2 459 |
| 95 | ТССЦ 201-0815 | Подвес прямой для ПП-профиля<br>Формула ценообразования: 0.75 + 0.04 + 0.02(2%) | шт. | 60 | | 60 | 0,81 | | 48,6 | 4,62 | 277 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 48,6 | | 277 |
| 96 | ТЕР 26-01-036-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок | 100 $м^2$ поверхности | 0,1169 | | 0,1169 | | | | | 645 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 129,27 | | 17,38 | 34,52 | 600 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 9,39 | | 1,37 | 11,55 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,44 | | 0,06 | 34,52 | 2 |
| | | 4 М | | | | | 49,1 | | 5,74 | 5,01 | 29 |
| | ТССЦ 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 10 шт. | П | | П | | | | | |
| | ТССЦ 104-9100 | Плиты теплоизоляционные | $м^3$ | П | | П | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 13,96 | 1,15 | 1,8767126 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0043838 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 187,76 | | 24,49 | | 645 |
| 96.1 | ТССЦ 113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | -7 | | -0,8183 | 7 | | -5,73 | 35,07 | -29 |
| | | Формула ценообразования: 6.48 + 0.38 + 0.14(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 17,44 | | 602 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 15,23 | | 526 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 8,15 | | 281 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 42,14 | | 1 423 |
| 97 | ТССЦ 101-2796 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм | 10 шт. | 5,8 | | 5,8 | 8,1 | | 46,98 | 71,52 | 415 |
| | | Формула ценообразования: 7.5 + 0.44 + 0.16(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 46,98 | | 415 |
| 98 | ТССЦ 104-0719 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | $м^3$ | 0,6 | | 0,6 | 610,2 | | 366,12 | 9 476,41 | 5 686 |
| | | Формула ценообразования: 565 + 33.24 + 11.96(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 366,12 | | 5 686 |
| 99 | ТЕР 26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 0,1169 | | 0,1169 | | | | | 17 630 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 1 423,41 | | 191,36 | 34,52 | 6 606 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 650,56 | | 95,06 | 4,27 | 406 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 8 784,72 | | 1 026,93 | 10,34 | 10 618 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 139,55 | 1,15 | 18,7604043 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 10 858,69 | | 1 313,35 | | 17 630 |
| 99.1 | ТССЦ 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | -0,769 | | -0,0899 | 11 340 | | -1 019,47 | 117 709,2 | -10 582 |
| | | Формула ценообразования: 10500 + 617.65 + 222.35(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 191,36 | | 6 606 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 167,06 | | 5 767 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 89,46 | | 3 088 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 550,4 | | 15 903 |
| 100 | ТССЦ 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,0791 | | 0,0791 | 12 960 | | 1 025,14 | 117 676,8 | 9 308 |
| | | Формула ценообразования: 12000 + 705.88 + 254.12(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 025,14 | | 9 308 |
| 101 | ТЕР 20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм | 1 зонт | 1 | | 1 | | | | | 1 701 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 36,32 | | 41,77 | 34,52 | 1 442 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 8,26 | | 10,33 | 10,75 | 111 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,15 | | 0,19 | 34,52 | 7 |
| | 4 | М | | | | | 8,98 | | 8,98 | 16,5 | 148 |
| | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П | | П | | | | | |
| | ТССЦ 301-9548 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 1 | | 1 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,65 | 1,15 | 4,1975 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 53,56 | | 61,08 | | 1 701 |
| | Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 41,96 | | 1 449 |
| | Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 45,69 | | 1 578 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 25,68 | | 887 |
| 102 | ТССЦ 301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. | 1 | | 1 | 1 188 | | 132,45<br>1 188 | 5 049 | 4 166<br>5 049 |
| | | Формула ценообразования: 1100 + 64.71 + 23.29(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 188 | | 5 049 |
| 103 | ТЕР 20-02-010-06 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм | 1 зонт | 1 | | 1 | | | | | 1 123 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 22,59 | | 25,98 | 34,52 | 897 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 6,18 | | 7,73 | 10,61 | 82 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,15 | | 0,19 | 34,52 | 7 |
| | 4 | М | | | | | 8,54 | | 8,54 | 16,85 | 144 |
| | ТССЦ 301-9240 | Крепления | кг | П | | П | | | | | |
| | ТССЦ 301-9548 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 1 | | 1 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,27 | 1,15 | 2,6105 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 37,31 | | 42,25 | | 1 123 |
| | Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 26,17 | | 904 |
| | Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 28,5 | | 984 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 16,02 | | 553 |
| 104 | ТССЦ 301-0293 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт. | 1 | | 1 | 756 | | 86,77<br>756 | 2 986<br>,2 | 2 660<br>2 986 |
| | | Формула ценообразования: 700 + 41.18 + 14.82(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 756 | | 2 986 |
| 105 | ТССЦ 101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0,0456 | | 0,0456 | 10 800 | | 492,48 | 61 66<br>8 | 2 812 |
| | | Формула ценообразования: 10000 + 588.24 + 211.76(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 492,48 | | 2 812 |
| 106 | ТЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м$^2$ окрашиваемой поверхности | 0,0387 | | 0,0387 | | | | | 152 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 63,56 | | 2,83 | 34,52 | 98 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 11,04 | | 0,53 | 4,27 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,11 | | 0,01 | 34,52 | |
| | | 4 М | | | | | 263,52 | | 10,2 | 5,08 | 52 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 0,2363216 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0004838 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 338,12 | | 13,56 | | 152 |
| | Пр/812-013.0-1 | НР | % | 94 | 0,9 | 84,6 | | | 2,84 | | 98 |
| | Пр/774-013.0 | СП | % | 51 | 0,85 | 43,35 | | | 2,4 | | 83 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1,23 | | 42 |
| 107 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м$^2$ окрашиваемой поверхности | 0,0387 | | 0,0387 | | | 17,19 | | 277 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 39,07 | | 1,74 | 34,52 | 169 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 7,32 | | 0,35 | 5,19 | 60 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,11 | | 0,01 | 34,52 | 2 |
| | | 4 М | | | | | 832,9 | | 32,23 | 3,31 | 107 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,83 | 1,15 | 0,1704542 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0004838 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 879,29 | | 34,32 | | 169 |
| | Пр/812-013.0-1 | НР | % | 94 | 0,9 | 84,6 | | | 1,75 | | 60 |
| | Пр/774-013.0 | СП | % | 51 | 0,85 | 43,35 | | | 1,48 | | 51 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 0,76 | | 26 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 36,56 | | 246 |
| | | *в том числе* | | | | | | | 4 965,04 | | 45 968 |
| | | оплата труда | | | | | | | 438,25 | | 15 129 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 127,19 | | 727 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 4 399,6 | | 30 112 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 439,09 | | 15 158 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 397,68 | | 13 729 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 215,41 | | 7 435 |
| | | Итого по Разделу 8 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 5 578,13 | | 67 132 |
| Раздел 9. Вентиляционные шахты из труб БНТ | | | | | | | | | | | |
| 108 | ТЕР 09-03-001-01 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,39112 | | 0,39112 | | | | | 11 038 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 248,2 | | 111,64 | 34,52 | 3 854 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 1 381,66 | | 675,49 | 7,75 | 5 235 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 118,58 | | 57,97 | 34,52 | 2 001 |
| | | 4 М | | | | | 373,56 | | 146,11 | 13,34 | 1 949 |
| | ТССЦ 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | | 0,39112 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 22,96 | 1,15 | 10,3271325 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 8,15 | 1,25 | 3,984535 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 003,42 | | 933,24 | | 11 038 |
| 108.1 | ТССЦ 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | -0,009 | | -0,00352 | 9 600 | | -33,79 | 178 9 44 | - 630 |
| | | Формула ценообразования: 8888.89 + 522.87 + 188.24(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 169,61 | | 5 855 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 141,96 | | 4 901 |
| | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 89,38 | | 3 086 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 130,79 | | 18 395 |
| 109 | ТССЦ 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,39112 | | 0,39112 | 16 200 | | 6 336,14 | 134 2 98 | 52 527 |
| | | Формула ценообразования: 15000 + 1079.4 + 120.6(0.75%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6 336,14 | | 52 527 |
| 110 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,1348 | | 0,1348 | | | | | 587 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 39,07 | | 6,06 | 34,52 | 209 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 7,32 | | 1,23 | 5,19 | 6 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,11 | | 0,02 | 34,52 | 1 |
| | 4 | М | | | | | 832,9 | | 112,27 | 3,31 | 372 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,83 | 1,15 | 0,5937266 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,001685 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 879,29 | | 119,56 | | 587 |
| | Пр/812-013.0-1 | НР | % | 94 | 0,9 | 84,6 | | | 6,08 | | 210 |
| | Пр/774-013.0 | СП | % | 51 | 0,85 | 43,35 | | | 5,14 | | 178 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2,64 | | 91 |
| 111 | ТЕР 46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 $м^3$ | 0,37 | | 0,37 | | | 127,34 | | 856 |
| | 1 | ОТ | | | | | 254,79 | | 94,27 | 34,52 | 10 114 |
| | 3 | ЭМ | | | | | 37,58 | | 13,9 | 13,23 | 3 254 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | | | 2,03 | | 0,75 | 34,52 | 184 |
| | 4 | М | | | | | 1 702,11 | | 629,78 | 10,6 | 26 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 26,82 | | 9,9234 | | | | | 6 676 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | | 0,0518 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 1 994,48 | | 737,95 | | 10 114 |
| | Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 | | 103 | | | 95,02 | | 3 280 |
| | Пр/774-040.1 | СП | % | 59 | | 59 | | | 97,87 | | 3 378 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 56,06 | | 1 935 |
| 112 | ТЕР 23-01-003-04 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 400 мм | 1 км трубопровода | 0,0246 | | 0,0246 | | | 891,88 | | 15 427 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 5 589,6 | | 158,13 | 34,52 | 68 714 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 8 761 | | 269,4 | 8,2 | 5 459 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 769,51 | | 23,66 | 34,52 | 2 209 |
| | 4 | М | | | | | 157 357,24 | | 3 870,99 | 15,77 | 817 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 548 | 1,15 | 15,50292 | | | | | 61 046 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 49,71 | 1,25 | 1,5285825 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 171 707,84 | | 4 298,52 | | 68 714 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФОТ | | | | | | | 181,79 | | 6 276 |
| | Пр/812-018.0-1 | НР | % | 117 | 0,9 | 105,3 | | | 191,42 | | 6 609 |
| | Пр/774-018.0 | СП | % | 74 | 0,85 | 62,9 | | | 114,35 | | 3 948 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 604,29 | | 79 271 |
| 113 | ТССЦ 101-1870 | Проволока вязальная | кг | 7,04 | | 7,04 | 10,8 | | 76,03 | 89,1 | 627 |
| | | Формула ценообразования: 10 + 0.59 + 0.21(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 76,03 | | 627 |
| 114 | ТЕР 26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м$^3$ изоляции | 1,4 | | 1,4 | | | | | 29 860 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 206,78 | | 332,92 | 34,52 | 11 492 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 62,85 | | 109,99 | 15,26 | 1 678 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 1 053,13 | | 1 474,38 | 11,32 | 16 690 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,85 | 1,15 | 30,3485 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 322,76 | | 1 917,29 | | 29 860 |
| 114.1 | ТССЦ 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | -0,0265 | | -0,0371 | 11 340 | | - 420,71 | 117 709,2 | -4 367 |
| | | Формула ценообразования: 10500 + 617.65 + 222.35(2%) | | | | | | | | | |
| 114.2 | ТССЦ 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | м$^3$ | -1,54 | | -2,156 | 340,4 | | - 733,9 | 4 881,34 | -10 524 |
| | | Формула ценообразования: 315.19 + 18.54 + 6.67(2%) | | | | | | | | | |
| 114.3 | ТССЦ 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м$^2$ | -0,002204 | | -0,0030856 | 21 600 | | -66,65 | 72 576 | - 224 |
| | | Формула ценообразования: 20000 + 1176.47 + 423.53(2%) | | | | | | | | | |
| 114.4 | ТССЦ 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | -0,78 | | -1,092 | 75,6 | | -82,56 | 337,18 | - 368 |
| | | Формула ценообразования: 70 + 4.12 + 1.48(2%) | | | | | | | | | |
| 114.5 | ТССЦ 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | -0,0106 | | -0,01484 | 8 640 | | - 128,22 | 66 700,8 | - 990 |
| | | Формула ценообразования: 8000 + 470.59 + 169.41(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 332,92 | | 11 492 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 290,64 | | 10 033 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 155,64 | | 5 373 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 931,53 | | 28 793 |
| 115 | ТССЦ 104-0428 | Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 4000х1200х50 | м$^3$ | 2,156 | | 2,156 | 702 | | 1 513,51 | 4 555,98 | 9 823 |
| | | Формула ценообразования: 650 + 38.24 + 13.76(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 513,51 | | 9 823 |
| 116 | ТЕР 26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м$^2$ поверхност и покрытия изоляции | 0,2795 | | 0,2795 | | | | | 10 105 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 310,21 | | 99,71 | 34,52 | 3 442 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 55,56 | | 19,41 | 13,38 | 260 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 1 492,4 | | 417,13 | 15,35 | 6 403 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 31,98 | 1,15 | 10,2791715 | | | | | |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 116.1 | ТССЦ 101-1794 | Бризол | 1000 м$^2$ | -0,115 | | -0,0321 | 1 858,17<br>5 940 | | 536,25<br>- 190,67 | 153 5<br>49 | 10 105<br>-4 929 |
| | | Формула ценообразования: 5500 + 323.53 + 116.47(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 99,71 | | 3 442 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 87,05 | | 3 005 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 46,61 | | 1 609 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 479,24 | | 9 790 |
| 117 | ТССЦ 104-0088 | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-10, Т-10п | 1000 м$^2$ | 0,0321 | | 0,0321 | 27 000 | | 866,7 | 85 86<br>0 | 2 756 |
| | | Формула ценообразования: 25000 + 1470.59 + 529.41(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 866,7 | | 2 756 |
| 118 | ТССЦ 507-2601 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм | шт. | 8 | | 8 | 540 | | 4 320 | 4,09 | 17 669 |
| | | Формула ценообразования: 500 + 29.41 + 10.59(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 320 | | 17 669 |
| 119 | ТЕР 20-02-012-02 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 1 дефлектор | 8 | | 8 | | | | | 11 233 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 33,05 | | 304,06 | 34,52 | 10 496 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | 3,42 | | 34,2 | 9,7 | 332 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | 4 | М | | | | | 5,78 | | 46,24 | 8,76 | 405 |
| | ТССЦ 201-9150 | Растяжки с талрепами | шт. | П | | П | | | | | |
| | ТССЦ 301-9115 | Дефлекторы | шт. | 1 | | 8 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,45 | 1,15 | 31,74 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 42,25 | | 384,5 | | 11 233 |
| | Пр/812-016.0-1 | НР | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | 304,06 | | 10 496 |
| | Пр/774-016.0 | СП | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 331,12 | | 11 430 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 186,08 | | 6 424 |
| 120 | ТССЦ 301-0263 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм | шт. | 8 | | 8 | 428 | | 901,7<br>3 424 | 3 578<br>,08 | 29 087<br>28 625 |
| | | Формула ценообразования: 396.3 + 23.31 + 8.39(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 424 | | 28 625 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 9 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 23 807,19 | | 231 646 |
| | | *в том числе* | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 1 106,79 | | 38 206 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 1 123,62 | | 9 904 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 21 576,78 | | 183 536 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 1 189,19 | | 41 051 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 1 145,2 | | 39 534 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 650,76 | | 22 466 |
| | | Итого по Разделу 9 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 25 603,15 | | 293 646 |
| Раздел 10. Кровля | | | | | | | | | | | |
| 121 | ТЕР 12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м$^2$ кровли | 6,383 | | 6,383 | | | | | 565 532 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 399,93 | | 2 935,67 | 34,52 | 101 339 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 122,87 | | 980,35 | 11,72 | 11 490 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 11,47 | | 91,52 | 34,52 | 3 159 |
| | | 4 М | | | | | 18 279,2 | | 116 676,13 | 3,88 | 452 703 |
| | ТССЦ 101-9496 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | шт. | П | | П | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 41,23 | 1,15 | 302,6467535 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,79 | 1,25 | 6,3032125 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 18 802 | | 120 592,15 | | 565 532 |
| 121.1 | ТССЦ 101-4136 | Металлочерепица <Монтеррей> | $м^2$ | - 128 | | - 817,024 | 135 | | - 110 298,24 | 502,2 | - 410 309 |
| | | Формула ценообразования: 125 + 7.35 + 2.65(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 3 027,19 | | 104 498 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 2 969,67 | | 102 513 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 1 466,67 | | 50 629 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 14 730,25 | | 308 365 |
| 122 | ТССЦ 101-3859 | Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7 | т | 5,4319 | | 5,4319 | 10 692 | | 58 077,87 | 95 26 | 517 474 |
| | | Формула ценообразования: 9900 + 582.35 + 209.65(2%) | | | | | | | | 5,72 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 58 077,87 | | 517 474 |
| 123 | ТССЦ 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,5544 | | 0,5544 | 12 960 | | 7 185,02 | 117 6 | 65 240 |
| | | Формула ценообразования: 12000 + 705.88 + 254.12(2%) | | | | | | | | 76,8 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7 185,02 | | 65 240 |
| 124 | ТЕР 09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 120 | | 120 | | | | | 16 968 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 3,43 | | 473,34 | 34,52 | 16 340 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 0,57 | | 85,5 | 7,35 | 628 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | | | | 1 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,34 | 1,15 | 46,92 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 | | 558,84 | | 16 968 |
| | | ФОТ | | | | | | | 473,34 | | 16 340 |
| | Пр/812-009.0-1 | НР | % | 93 | 0,9 | 83,7 | | | 396,19 | | 13 677 |
| | Пр/774-009.0 | СП | % | 62 | 0,85 | 52,7 | | | 249,45 | | 8 611 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 204,48 | | 39 256 |
| 125 | ТЕР 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,12 | | 1,12 | | | | | 49 155 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 66,37 | | 85,48 | 34,52 | 2 951 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 59,56 | | 83,38 | 10,65 | 888 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 4,21 | | 5,89 | 34,52 | 203 |
| | | 4 М | | | | | 4 485,71 | | 5 024 | 9,02 | 45 316 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 6,67 | 1,15 | 8,59096 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,29 | 1,25 | 0,406 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 611,64 | | 5 192,86 | | 49 155 |
| | | ФОТ | | | | | | | 91,37 | | 3 154 |
| | Пр/812-012.0-1 | НР | % | 109 | 0,9 | 98,1 | | | 89,63 | | 3 094 |
| | Пр/774-012.0 | СП | % | 57 | 0,85 | 48,45 | | | 44,27 | | 1 528 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5 326,76 | | 53 777 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ТССЦ 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,1304 | | 1,1304 | 14 880 | | 16 820,35 | 134 3<br>66,4 | 151 888 |
| | | Формула ценообразования: 13777.78 + 991.45 + 110.77(0.75%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 16 820,35 | | 151 888 |
| 127 | ТССЦ 101-4648 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм | 10 шт. | 18,8 | | 18,8 | 5,94 | | 111,67 | 26,31 | 495 |
| | | Формула ценообразования: 5.5 + 0.32 + 0.12(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 111,67 | | 495 |
| 128 | ТССЦ 101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм | кг | 5,45 | | 5,45 | 31,86 | | 173,64 | 179,0<br>5 | 976 |
| | | Формула ценообразования: 29.5 + 1.74 + 0.62(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 173,64 | | 976 |
| 129 | ТЕР 15-04-041-06 | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток | 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,672 | | 0,672 | | | | | 16 236 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 578,49 | | 447,06 | 34,52 | 15 433 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 1,3 | | 1,09 | 15,78 | 17 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,12 | | 0,1 | 34,52 | 3 |
| | | 4 М | | | | | 106,29 | | 71,43 | 11,01 | 786 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 57,39 | 1,15 | 44,350992 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0084 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 686,08 | | 519,58 | | 16 236 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 447,16 | | 15 436 |
| | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 402,44 | | 13 892 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 186,24 | | 6 429 |
| 130 | ТЕР 07-01-060-01 | Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм | 100 $м^2$ площади прокладок | 0,0846 | | 0,0846 | | | 1 108,26 | | 36 557 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 163,62 | | 15,92 | 34,52 | 550 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 102,69 | | 10,86 | 15,55 | 169 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 75 167,8 | | 6 359,2 | 3,79 | 24 101 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18 | 1,15 | 1,75122 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 75 434,11 | | 6 385,98 | | 24 820 |
| 130.1 | ТССЦ 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | -2 620 | | - 221,7 | 28,69 | | -6 360,57 | 108,7<br>4 | -24 108 |
| | | Формула ценообразования: 26.56 + 1.57 + 0.56(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 15,92 | | 550 |
| | Пр/812-007.0-1 | НР | % | 110 | 0,9 | 99 | | | 15,76 | | 545 |
| | Пр/774-007.0 | СП | % | 73 | 0,85 | 62,05 | | | 9,88 | | 341 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 51,05 | | 1 598 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ТССЦ 101-0306 | Изделия резиновые технические: морозостойкие | кг | 42,3 | | 42,3 | 38,88 | | 1 644,62 | 194,4 | 8 223 |
| | | Формула ценообразования: 36 + 2.12 + 0.76(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 132 | ТЕР 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,752 | | 0,752 | | | 1 644,62 | | 8 223 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 35,8 | | 30,96 | 34,52 | 8 150 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 13,69 | | 12,87 | 11,99 | 1 069 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 1,16 | | 1,09 | 34,52 | 154 |
| | | 4 М | | | | | 1 109,8 | | 834,57 | 8,3 | 38 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,8 | 1,15 | 3,28624 | | | | | 6 927 |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,0752 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| 132.1 | ТССЦ 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | $м^3$ | -1,2 | | -0,902 | 1 159,29 918 | | 878,4 - 828,04 | 7 619 ,4 | 8 150 -6 873 |
| | | Формула ценообразования: 850 + 50 + 18(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 32,05 | | 1 107 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 31,15 | | 1 076 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 14,98 | | 518 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 96,49 | | 2 871 |
| 133 | ТССЦ 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | $м^3$ | 0,902 | | 0,902 | 1 570 | | 1 416,14 | 12 10 4,7 | 10 918 |
| | | Формула ценообразования: 1453.7 + 85.52 + 30.78(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 134 | ТЕР 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 $м^3$ древесины в конструкции | 0,618 | | 0,618 | | | 1 416,14 | | 10 918 16 752 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 211,95 | | 150,63 | 34,52 | 5 200 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 37,35 | | 28,85 | 14,78 | 426 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 2 493,41 | | 1 540,93 | 7,22 | 11 126 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 22,5 | 1,15 | 15,99075 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 2 742,71 | | 1 720,41 | | 16 752 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | 150,63 | | 5 200 |
| | Пр/774-010.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 146,41 | | 5 054 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 70,42 | | 2 431 |
| 135 | ТЕР 15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,6016 | | 0,6016 | | | 1 937,24 | | 24 237 7 717 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 235,72 | | 163,08 | 34,52 | 5 630 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 4,18 | | 3,14 | 15,62 | 49 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | 0,12 | | 0,09 | 34,52 | 3 |
| | | 4 М | | | | | 633,25 | | 380,96 | 5,35 | 2 038 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,98 | 1,15 | 16,5903232 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00752 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 873,15 | | 547,18 | | 7 717 |
| | | ФОТ | | | | | | | 163,17 | | 5 633 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 | 0,9 | 90 | | | 146,85 | | 5 070 |
| | Пр/774-015.0 | СП | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 67,96 | | 2 346 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 761,99 | | 15 133 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 10 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 104 337,86 | | 1 019 254 |
| | | *в том числе* | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 4 302,14 | | 148 512 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 1 206,04 | | 13 821 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 98 829,68 | | 856 921 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 4 400,83 | | 151 918 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 4 198,1 | | 144 921 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 2 109,87 | | 72 833 |
| | | Итого по Разделу 10 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 110 645,83 | | 1 237 008 |
| Раздел 11. Стойки для антен | | | | | | | | | | | |
| 136 | ТЕР 34-02-064-01 | Установка стоек телефонных однопарных | 1 стойка | 2 | | 2 | | | | | 8 795 |
| | 1 | ОТ | | | 1,15 | | 33,51 | | 77,07 | 34,52 | 2 660 |
| | 3 | ЭМ | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | 4 | М | | | | | 177 | | 354 | 17,33 | 6 135 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 3,17 | 1,15 | 7,291 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 210,51 | | 431,07 | | 8 795 |
| 136.1 | ТССЦ 110-0214 | Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, однопарные | шт. | -1 | | -2 | 162 | | - 324 | 2 961 ,36 | -5 923 |
| | | Формула ценообразования: 150 + 8.82 + 3.18(2%) | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 77,07 | | 2 660 |
| | Пр/812-028.0-1 | НР | % | 98 | 0,9 | 88,2 | | | 67,98 | | 2 346 |
| | Пр/774-028.0 | СП | % | 58 | 0,85 | 49,3 | | | 38 | | 1 311 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 213,05 | | 6 529 |
| 137 | ТССЦ 103-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4,6 | | 4,6 | 32,4 | | 149,04 | 230,6 9 | 1 061 |
| | | Формула ценообразования: 30 + 1.76 + 0.64(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 149,04 | | 1 061 |
| 138 | ТССЦ 101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм | кг | 0,26 | | 0,26 | 31,86 | | 8,28 | 179,0 5 | 47 |
| | | Формула ценообразования: 29.5 + 1.74 + 0.62(2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8,28 | | 47 |
| 139 | ТССЦ 201-0856 | Хомуты стальные | кг | 0,24 | | 0,24 | 9,18 | | 2,2 | 136,0 5 | 33 |
| | | Формула ценообразования: 8.5 + 0.61 + 0.07(0.75%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2,2 | | 33 |

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.211222), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | ТЕР 26-01-054-03 | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м$^2$ поверхности покрытия изоляции | 0,002 | | 0,002 | | | | | 65 |
| | | 1 ОТ | | | 1,15 | | 426,8 | | 0,98 | 34,52 | 34 |
| | | 3 ЭМ | | | 1,25 | | 31,65 | | 0,08 | 14,37 | 1 |
| | | 2 в т. ч. ОТм | | | 1,25 | | | | | 1 | |
| | | 4 М | | | | | 4 089,31 | | 8,18 | 3,67 | 30 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 44 | 1,15 | 0,1012 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 1,25 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 547,76 | | 9,24 | | 65 |
| | | ФОТ | | | | | | | 0,98 | | 34 |
| | Пр/812-020.0-1 | НР | % | 97 | 0,9 | 87,3 | | | 0,86 | | 30 |
| | Пр/774-020.0 | СП | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | 0,46 | | 16 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 10,56 | | 111 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 11 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 275,83 | | 4 078 |
| | | *в том числе* | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 78,05 | | 2 694 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 0,08 | | 1 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 197,7 | | 1 383 |
| | | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) | | | | | | | 78,05 | | 2 694 |
| | | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 68,84 | | 2 376 |
| | | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 38,46 | | 1 327 |
| | | Итого по Разделу 11 (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 383,13 | | 7 781 |
| | | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО прямые затраты по смете | | | | | | | 408 757,07 | | 4 656 156 |
| | | *в том числе* | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 27 109,88 | | 935 835 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 16 034,42 | | 176 117 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | 363 200,91 | | 3 503 781 |
| | | перевозка | | | | | | | 2 411,86 | | 40 423 |
| | | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | 28 120,68 | | 970 728 |
| | | Всего накладные расходы | | | | | | | 26 424,48 | | 912 179 |
| | | Всего сметная прибыль | | | | | | | 13 745,07 | | 474 478 |
| | | К - зоны | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | Всего СМР (без учета перевозки) | | | | | | | 444 102,9 | | 5 961 967 |
| | | Лимитированные затраты | | | | | | | 8 930,3 | | 120 048 |
| | | Непредвиденные, % | | | | | | | 8 930,3 | 2 | 120 048 |
| | | НДС, % | | | | | | | 91 089,01 | 20 | 1 224 488 |
| | | ВСЕГО по смете(в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | 546 534,07 | | 7 346 926 |
| | | *в том числе* | | | | | | | | | |
| | | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 5 633 |

Составил Специалист по закупкам А.С. Вагонов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГКУ Амурской области «Строитель»
Расценки и индексы соответствуют сметным нормативам
вед. инж. СО (должность) (подпись) Корнилова И.А. (расшифровка)