

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на Ремонт уличной сцены по ул.Нефтеразведочная, 2а, КДК "Калейдоскоп".

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость работ

Сметная стоимость строительных работ 276,367 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,547 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 410,92 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр57-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перестилка дощатых полов не крашенных НР (1167 руб.): 90% от ФОТ (1297 руб.) СП (636 руб.): 49% от ФОТ (1297 руб.)	100 м2	1,25	1757,08	1032,13	27,84	5,21	2196	1290	35	7
2	ФЕР15-04-025-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов НР (483 руб.): 101%*0.9 от ФОТ (531 руб.) СП (221 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (531 руб.)	100 м2	1,25	953,71	423,57	7,86	1,55	1192	529	10	2
3	ФССЦ-14.4.02.04-0009 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная	т	0,03125	27100				847			
4	ФЕРр58-18-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм НР (592 руб.): 91% от ФОТ (650 руб.) СП (299 руб.): 46% от ФОТ (650 руб.)	100 м2	1,25	584,02	517,05	19,06	3,25	730	646	24	4
5	ФССЦ-11.1.03.06-0079 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III	м3	1,625	968				1573			
6	ФЕРр53-1-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка обшивки из фанеры НР (22 руб.): 93% от ФОТ (24 руб.) СП (12 руб.): 52% от ФОТ (24 руб.)	100 м2	0,24	144,92	92,99	51,93	6,08	35	23	12	1
7	ФЕР09-05-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стальным профилированным листом по каркасу НР (55 руб.): 94%*0.9 от ФОТ (65 руб.) СП (34 руб.): 62%*0.85 от ФОТ (65 руб.)	100 м2	0,24	304,6	264,91	26,33	3,82	73	64	6	1
8	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,4	м2	24	57,1				1370			
9	ФЕРр54-3-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка обшивки козырька: чистой из фанеры НР (65 руб.): 93% от ФОТ (70 руб.) СП (41 руб.): 59% от ФОТ (70 руб.)	100 м2	0,6	118,17	115,36	2,81	1,22	71	69	2	1
10	ФЕР10-01-012-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Обшивка козырька листами фанеры 725,92 = 3 058,31 - 1,025 x 2 275,50 НР (390 руб.): 109%*0.9 от ФОТ (398 руб.) СП (186 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (398 руб.)	100 м2	0,6	725,92	658,12	32,2	5,68	436	395	19	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФССЦ-14.4.02.04-0009 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х16 мм	м ²	61,5	46,34				2850			
12	ФЕР15-04-025-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен НР (265 руб.): 101%*0,9 от ФОТ (291 руб.) СП (121 руб.): 49%*0,85 от ФОТ (291 руб.)	100 м ²	0,6	898,41	482,52	5,57	1,07	539	290	3	1
13	ФССЦ-14.4.02.04-0009 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная	т	0,0155	27100				420			
14	ФЕР46-04-008-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой профилированной стали НР (6 руб.): 92% от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 52% от ФОТ (7 руб.)	100 м ²	0,1	79,44	66,92	12,52		8	7	1	
15	ФЕР10-01-053-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка каркаса из брусков для навесов и крылец 650,16 = 2 815,40 - 0,56 x 1 980,00 - 0,49 x 2 156,00 НР (57 руб.): 109%*0,9 от ФОТ (58 руб.) СП (27 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (58 руб.)	м ³	0,15	650,16	380,64	29,96	4,33	98	57	4	1
16	ФССЦ-11.1.03.06-0079 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III	м ³	0,1575	968				152			
17	ФЕРр58-12-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали НР (10 руб.): 91% от ФОТ (11 руб.) СП (5 руб.): 46% от ФОТ (11 руб.)	100 м ²	0,07	1473,96	155,54	22,48	6,52	103	11	2	
18	ФЕР09-04-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м НР (64 руб.): 94%*0,9 от ФОТ (76 руб.) СП (40 руб.): 62%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	100 м ²	0,24	900,19	277,06	469,17	41,15	216	66	113	10
19	ФССЦ-08.3.09.04-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м ²	26,4	64,53				1704			
20	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство ендовых планок 983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00 НР (41 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (41 руб.) СП (20 руб.): 57%*0,85 от ФОТ (41 руб.)	100 м ²	0,04992	983,18	829,12	21,88	3,51	49	41	1	
21	ФССЦ-08.3.09.04-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м ²	5,5	64,53				355			
22	ФЕРр62-35-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз НР (25 руб.): 91% от ФОТ (28 руб.) СП (13 руб.): 46% от ФОТ (28 руб.)	100 м ²	0,055	561,45	509,76	0,66	0,12	31	28		
23	ФССЦ-14.4.02.04-0142 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,6	15,12				9			
24	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,5	42,98		42,98		193		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Гранд-Смета, версия 2021.2 ФССП № 03-21-04-000 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876-пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т груза 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 70 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	25.08.2021	4,5	35,03		35,03		158		158	
Итого по разделу 1 Новый раздел									20308			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									15408	3516	583	31
Накладные расходы									3241			
Сметная прибыль									1659			
Итого по смете:												
Полы (ремонтно-строительные)									3999			
Отделочные работы									4087			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3464			
Стены (ремонтно-строительные)									69			
Строительные металлические конструкции									3911			
Перекрытия (ремонтно-строительные)									177			
Деревянные конструкции									4044			
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									18			
Кровли									110			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									78			
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)									193			
Перевозка грузов автотранспортом									158			
Итого									20308			
В том числе:												
Материалы									11309			
Машины и механизмы									583			
ФОТ									3547			
Накладные расходы									3241			
Сметная прибыль									1659			
Непредвиденные затраты 1%									203			
Итого с непредвиденными									20511			
20 511 * (11,12*1,00975)									230306			
НДС 20%									46061			
ВСЕГО по смете									276367			

Муниципальное казенное учреждение
 «Управление капитального строительства
 и жилищно-коммунального комплекса»
 Составитель: Д.И. Березина
 Подпись (должность, подпись, расшифровка)
 город Мегион

26.08.2021