

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ года

УТВЕРЖДАЮ:



З.А. Железнякова  
" 01" июня 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

г. Североуральск, п. Черемухово

(наименование стройки)

МАОУ "СОШ № 13"

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 136/21

Ремонт кабинетов № 1 (1 эт.), №9 (2эт.) МАОУ "СОШ № 13", г.Североуральск, п.Черёмухово, ул.Калинина д.19

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектная ведомость  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022

<b>Сметная стоимость</b>	<u>586.15</u>	<u>(42,76)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>468.64</u>	<u>(40,74)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>19.82</u>	<u>(2,02)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0.00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0.00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>122.83</u>	<u>(4,55)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>497.14</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>12.59</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	_____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Пол</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плитусов: деревянных</b>	<b>100 м</b>			<b>0,5574</b>					
		Районный к-т 4,35%									
		1 ОТ					29.41	1,04	17.05	27,02	461
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,101398					
		Итого по расценке					29.41		17.05		
		ФОТ							17.05		461
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15.17		410
	Приказ № 774/пр от	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8.35		226
		<b>Всего по позиции</b>							<b>40.57</b>		<b>1,097</b>
<b>2</b>	<b>ФЕР11-01-053-01</b>	<b>Устройство оснований полов из фанеры в</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,023</b>					
		Районный к-т 4,35%									
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		1 ОТ					310.21	1,2	380.81	27,02	10,289
		2 ЭМ					630.06	1,25	805.69	10,09	8,129
		3 в т.ч. ОТм					73.22	1,25	93.63	27,02	2,530
		4 М					5,386.22		31.25	5,75	180
		ЗТ	чел.-ч	37,97	1,15	44,6698065					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	9,181425					
		Итого по расценке					970.82		1,217.75		
		ФОТ							474.44		12,819
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			478.24		12,922
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от	СП Полы	%	65	0,85	55,25			262.13		7,082
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1,958.12</b>		<b>38,602</b>
<b>3</b>	<b>ФССЦ-11.2.11.04-0088</b>	<b>Фанера общего назначения из шпона</b>	<b>м3</b>			<b>1,26852</b>	<b>3,542.62</b>		<b>4,493.88</b>	<b>5,75</b>	<b>25,840</b>
<b>4</b>	<b>ФЕР11-01-036-01</b>	<b>Устройство покрытий: из линолеума на клее</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,023</b>					
		Районный к-т 4,35%									
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		1 ОТ					317.44	1,2	389.69	27,02	10,529
		2 ЭМ					43.80	1,25	56.01	10,09	565
		3 в т.ч. ОТм					10.53	1,25	13.47	27,02	364
		4 М					0.91		0.93	5,75	5

		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15	44,94039				
		ЗТм	чел.-ч	0,85	1,25	1,0869375				
		Итого по расценке					362.15		446.63	
		ФОТ							403.16	10,893
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы	%	112	0,9	100,8			406.39	10,980
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25			222.75	6,018
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1,075.77</b>	<b>28,097</b>
<b>5</b>	<b>ФССЦ-01.6.03.04-0093</b>	<b>Линолеум коммерческий гетерогенный:</b>	<b>м2</b>			<b>104,346</b>	<b>87.03</b>		<b>9,081.23</b>	<b>5,75</b>
<b>6</b>	<b>ФССЦ-14.1.02.04-0101</b>	<b>Клей-мастика Бустилат</b>	<b>т</b>			<b>0,05115</b>	<b>11,300.00</b>		<b>578.00</b>	<b>5,75</b>
<b>7</b>	<b>ФЕР11-01-040-03</b>	<b>Устройство плинтусов</b>	<b>100 м</b>			<b>0,5574</b>				
		Районный к-т 4,35%								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					61.32	1,2	41.02	27,02
		2 ЭМ					2.13	1,25	1.48	10,09
		3 в т.ч. ОТм					0.42	1,25	0.29	27,02
		4 М					152.84		85.19	5,75
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	4,2819468				
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,02787				
		Итого по расценке					216.29		127.69	
		ФОТ							41.31	1,116
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы	%	112	0,9	100,8			41.64	1,125
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25			22.82	617
		<b>Всего по позиции</b>							<b>192.15</b>	<b>3,355</b>
<b>8</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0011</b>	<b>Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48</b>	<b>м</b>			<b>56,2974</b>	<b>4.18</b>		<b>235.32</b>	<b>5,75</b>
<b>Раздел 2. Потолок</b>										
<b>9</b>	<b>ФЕРр61-4-7</b>	<b>Ремонт штукатурки потолков по камню и</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,3489</b>				
		Районный к-т 4,35%								
		1 ОТ					2,513.39	1,04	912.00	27,02
		2 ЭМ					22.51		7.85	10,09
		3 в т.ч. ОТм					9.72		3.39	27,02
		4 М					1,197.22		417.71	5,75
		ЗТ	чел.-ч	280,2		97,76178				
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,251208				
		Итого по расценке					3,733.12		1,337.56	
		ФОТ							915.39	24,734

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		814.70		22,013
	Приказ № 774/пр от	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		402.77		10,883
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2,555.03</b>		<b>60,019</b>
<b>10</b>	<b>ФЕР10-01-089-01</b>	<b>Антисептирование водными растворами:</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,3069</b>				
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
	1	ОТ						50.17	1,2	18.48 27,02 499
	2	ЭМ						12.07	1,25	4.63 10,09 47
	3	в т.ч. ОТм						1.11	1,25	0.43 27,02 12
	4	М						229.76		0.17 5,75 1
		ЗТ	чел.-ч	5,74	1,15	2,0258469				
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0345263				
		Итого по расценке						62.80		23.28
		ФОТ								18.91 511
	Приказ № 812/пр от	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		18.38		497
	Приказ № 774/пр от	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		8.84		239
		<b>Всего по позиции</b>						<b>50.50</b>		<b>1,283</b>
<b>11</b>	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0103</b>	<b>Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для</b>		<b>кг</b>		<b>3,682</b>		<b>16.01</b>		<b>58.95 5,75 339</b>
<b>12</b>	<b>ФЕРр62-17-2</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,023</b>				
		Районный к-т 4,35%								
	1	ОТ						260.06	1,04	276.68 27,02 7,476
	2	ЭМ						7.07		7.23 10,09 73
	3	в т.ч. ОТм						2.05		2.10 27,02 57
	4	М						186.60		190.89 5,75 1,098
		ЗТ	чел.-ч	30,1		30,7923				
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,16368				
		Итого по расценке						453.73		474.80
		ФОТ								278.78 7,533
	Приказ № 812/пр от	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		250.90		6,780
	Приказ № 774/пр от	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		128.24		3,465
		<b>Всего по позиции</b>						<b>853.94</b>		<b>18,892</b>
<b>13</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0218</b>	<b>Краска водоземulsionная белая</b>		<b>т</b>		<b>0,068541</b>		<b>5,019.70</b>		<b>344.06 5,75 1,978</b>
<b>Раздел 3. Стены</b>										
<b>Утепление и обшивка ГКЛ (стена напротив доски)</b>										
<b>14</b>	<b>ФЕР10-05-012-01</b>	<b>Облицовка стен глухих (без проемов) по</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,36</b>				
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
	1	ОТ						724.51	1,2	312.99 27,02 8,457
	2	ЭМ						3.41	1,25	1.53 10,09 15
	3	в т.ч. ОТм						1.41	1,25	0.63 27,02 17
	4	М						1,797.53		647.11 5,75 3,721
		ЗТ	чел.-ч	80,77	1,15	33,43878				
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,063				
		Итого по расценке						2,525.45		961.63
		ФОТ								313.62 8,474

	Приказ № 812/пр от	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			304.84		8,237
	Приказ № 774/пр от	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			146.62		3,962
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1,413.09</b>		<b>24,392</b>
<b>15</b>	<b>ФССЦ-01.6.01.02-0006</b>	<b>Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм</b>	<b>м2</b>			<b>37,8</b>	<b>15.00</b>		<b>567.00</b>	<b>5,75</b>	<b>3,260</b>
<b>16</b>	<b>ФССЦ-12.2.05.09-0043</b>	<b>Плиты теплоизоляционные из</b>	<b>м3</b>			<b>1,8</b>	<b>1,208.43</b>		<b>2,175.17</b>	<b>5,75</b>	<b>12,507</b>
<b>Фартук из керамической плитки</b>											
<b>17</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,03</b>					
		Районный к-т 4,35%									
		1 ОТ					584.74	1,04	18.24	27,02	493
		2 ЭМ					96.01		2.88	10,09	29
		3 в т.ч. ОТм					4.73		0.14	27,02	4
		ЗТ	чел.-ч	74,3		2,229					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,0105					
		Итого по расценке					680.75		21.12		
		ФОТ							18.38		497
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			16.54		447
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			8.27		224
		<b>Всего по позиции</b>							<b>45.93</b>		<b>1,193</b>
<b>18</b>	<b>ФЕР15-01-019-05</b>	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,03</b>					
		Районный к-т 4,35%									
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		1 ОТ					1,058.09	1,2	38.09	27,02	1,029
		2 ЭМ					31.75	1,25	1.19	10,09	12
		3 в т.ч. ОТм					17.53	1,25	0.66	27,02	18
		4 М					1.12		0.03	5,75	
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	3,97647					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	0,061875					
		Итого по расценке					1,090.96		39.31		
		ФОТ							38.75		1,047
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			34.88		942
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16.14		436
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>90.33</b>		<b>2,419</b>
<b>19</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0102</b>	<b>Смеси сухие водостойкие для затирки</b>	<b>т</b>			<b>0,0015</b>	<b>6,513.00</b>		<b>9.77</b>	<b>5,75</b>	<b>56</b>
<b>20</b>	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0025</b>	<b>Плитки керамические глазурованные для</b>	<b>м2</b>			<b>3</b>	<b>85.71</b>		<b>257.13</b>	<b>5,75</b>	<b>1,478</b>
<b>21</b>	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0001</b>	<b>Клей для облицовочных работ водостойкий</b>	<b>т</b>			<b>0,01125</b>	<b>4,316.00</b>		<b>48.56</b>	<b>5,75</b>	<b>279</b>
<b>Ремонт штукатурки стен</b>											
<b>22</b>	<b>ФЕРр61-2-7</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,411216</b>					
		Районный к-т 4,35%									
		1 ОТ					2,007.68	1,04	858.61	27,02	23,200

		2 ЭМ				20.94		8.61	10,09	87
		3 в т.ч. ОТм				9.05		3.72	27,02	101
		4 М				1,140.25		468.89	5,75	2,696
		ЗТ	чел.-ч	226,6		93,1815456				
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,2755147				
		Итого по расценке				3,168.87		1,336.11		
		ФОТ						862.33		23,301
	Приказ № 812/пр от	НР Штукатурные работы (ремонтно-	%	89		89		767.47		20,738
	Приказ № 774/пр от	СП Штукатурные работы (ремонтно-	%	44		44		379.43		10,252
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2,483.01</b>		<b>56,973</b>
<b>23</b>	<b>ФЕР10-01-089-01</b>	<b>Антисептирование водными растворами:</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,411216</b>				
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
		1 ОТ				50.17	1,2	24.76	27,02	669
		2 ЭМ				12.07	1,25	6.20	10,09	63
		3 в т.ч. ОТм				1.11	1,25	0.57	27,02	15
		4 М				229.76		0.23	5,75	1
		ЗТ	чел.-ч	5,74	1,15	2,7144368				
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0462618				
		Итого по расценке				62.80		31.19		
		ФОТ						25.33		684
	Приказ № 812/пр от	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		24.62		665
	Приказ № 774/пр от	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		11.84		320
		<b>Всего по позиции</b>						<b>67.65</b>		<b>1,718</b>
<b>24</b>	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0103</b>	<b>Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР»</b>		<b>кг</b>		<b>4,9346</b>	<b>16.01</b>	<b>79.00</b>	<b>5,75</b>	<b>454</b>
<b>25</b>	<b>ФЕРр62-16-3</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,37072</b>				
		Районный к-т 4,35%								
		1 ОТ				223.78	1,04	319.01	27,02	8,620
		2 ЭМ				7.07		9.69	10,09	98
		3 в т.ч. ОТм				2.05		2.81	27,02	76
		4 М				160.12		219.48	5,75	1,262
		ЗТ	чел.-ч	25,9		35,501648				
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,2193152				
		Итого по расценке				390.97		548.18		
		ФОТ						321.82		8,696
	Приказ № 812/пр от	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		289.64		7,826
	Приказ № 774/пр от	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		148.04		4,000
		<b>Всего по позиции</b>						<b>985.86</b>		<b>21,806</b>
<b>26</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная</b>		<b>т</b>		<b>0,097321</b>	<b>12,450.65</b>	<b>1,211.71</b>	<b>5,75</b>	<b>6,967</b>
<b>Раздел 4. Дверные блоки</b>										
<b>Закладка дверных проемов на 30см</b>										
<b>27</b>	<b>ФЕРр53-20-4</b>	<b>Кладка отдельных участков из кирпича:</b>		<b>100 м3</b>		<b>0,004662</b>				

		Районный к-т 4,35%								
		1 ОТ				5,614.60	1,04	27.22	27,02	735
		2 ЭМ				3,369.60		15.71	10,09	159
		3 в т.ч. ОТм				526.50		2.45	27,02	66
		4 М				12,278.02		57.24	5,75	329
		ЗТ	чел.-ч	670		3,12354				
		ЗТм	чел.-ч	39		0,181818				
		Итого по расценке				21,262.22		100.17		
		ФОТ						29.67		801
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87		НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92		27.30		737
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87		СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		15.43		417
		<b>Всего по позиции</b>						<b>142.90</b>		<b>2,377</b>
<b>28</b>	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0035</b>	<b>Кирпич керамический одинарный, марка</b>		<b>1000 шт</b>		<b>0,18648</b>	<b>1,752.60</b>	<b>326.82</b>	<b>5,75</b>	<b>1,879</b>
<b>Замена дверных блоков</b>										
<b>29</b>	<b>ФЕРр56-9-4</b>	<b>Демонтаж дверных коробок: в деревянных</b>		<b>100 шт</b>		<b>0,05</b>				
		Районный к-т 4,35%								
		1 ОТ				535.16	1,04	27.83	27,02	752
		ЗТ	чел.-ч	67,4		3,37				
		Итого по расценке				535.16		27.83		
		ФОТ						27.83		752
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90		НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90		25.05		677
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90		СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47		13.08		353
		<b>Всего по позиции</b>						<b>65.96</b>		<b>1,782</b>
<b>30</b>	<b>ФЕРр56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,0428</b>				
		Районный к-т 4,35%								
		1 ОТ				288.06	1,04	12.82	27,02	346
		ЗТ	чел.-ч	36,28		1,552784				
		Итого по расценке				288.06		12.82		
		ФОТ						12.82		346
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90		НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90		11.54		311
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90		СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47		6.03		163
		<b>Всего по позиции</b>						<b>30.39</b>		<b>820</b>
<b>31</b>	<b>ФЕРр61-7-1</b>	<b>Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,03774</b>				
		Районный к-т 4,35%								
		1 ОТ				3,436.05	1,04	134.86	27,02	3,644
		2 ЭМ				36.26		1.37	10,09	14
		3 в т.ч. ОТм				15.66		0.59	27,02	16
		4 М				2,279.65		86.03	5,75	495
		ЗТ	чел.-ч	383,06		14,4566844				
		ЗТм	чел.-ч	1,16		0,0437784				

		Итого по расценке				5,751.96		222.26		
		ФОТ						135.45		3,660
	Приказ № 812/пр от	НР Штукатурные работы (ремонтно-	%	89		89		120.55		3,257
	Приказ № 774/пр от	СП Штукатурные работы (ремонтно-	%	44		44		59.60		1,610
		<b>Всего по позиции</b>						<b>402.41</b>		<b>9,020</b>
<b>32</b>	<b>ФЕР15-04-005-03</b>	<b>Окраска поливинилацетатными</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,000629</b>				
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
		1 ОТ				349.83	1,2	0.26	27,02	7
		2 ЭМ				10.49	1,25	0.01	10,09	
		3 в т.ч. ОТм				2.01	1,25	0.00	27,02	
		4 М				280.30		0.18	5,75	1
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	0,0282107				
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,0001337				
		Итого по расценке				640.62		0.45		
		ФОТ						0.26		7
	Приказ № 812/пр от	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		0.23		6
	Приказ № 774/пр от	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		0.11		3
		<b>Всего по позиции</b>						<b>0.79</b>		<b>17</b>
<b>33</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная</b>		<b>т</b>		<b>0,00004</b>	<b>12,450.65</b>	<b>0.50</b>	<b>5,75</b>	<b>3</b>
<b>34</b>	<b>ФЕР10-01-039-03</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,036</b>				
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
		1 ОТ				1,031.55	1,2	44.56	27,02	1,204
		2 ЭМ				250.56	1,25	11.28	10,09	114
		3 в т.ч. ОТм				48.15	1,25	2.17	27,02	59
		4 М				1,185.54		42.68	5,75	245
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	4,761				
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	0,18315				
		Итого по расценке				2,467.65		98.52		
		ФОТ						46.73		1,263
	Приказ № 812/пр от	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		45.42		1,228
	21.12.2020 Прил. п.10,									
	Приказ № 812/пр от									
	21.12.2020 п.25									
	Приказ № 774/пр от	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		21.85		590
	11.12.2020 Прил. п.10,									
	Приказ № 774/пр от									
	11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>						<b>165.79</b>		<b>3,381</b>
<b>35</b>	<b>ФССЦ-11.2.02.01-0004</b>	<b>Блок дверной, одностворчатый, 3-х</b>		<b>компл</b>		<b>2</b>	<b>1,578.81</b>	<b>3,157.62</b>	<b>5,75</b>	<b>18,156</b>
		<b>филёнчатый, глухой сосновый,</b>								
		<b>лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P,</b>								
		<b>размер дверного полотна: 990x2090 мм (в</b>								
		<b>комплекте со скоб.изделиями и замком)</b>								

**Раздел 5. Ремонт оконного откоса**

<b>36</b>	<b>ФЕР15-01-050-04</b>	<b>Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (1 откос)</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,00945</b>				
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
		1 ОТ				1,520.86	0,83	11.93	27,02	322
		2 ЭМ				6.28	0,8	0.05	10,09	1
		3 в т.ч. ОТм				1.78	0,8	0.01	27,02	
		4 М				593.77	0	0.00	5,75	
		ЗТ	чел.-ч	167,68	0,8	1,2676608				
		ЗТм	чел.-ч	0,14	0,8	0,0010584				
		Итого по расценке					2,120.91		11.98	
		ФОТ							11.94	322
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		10.75		290
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		4.97		134
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27.70</b>	<b>747</b>
<b>37</b>	<b>ФЕР15-01-050-04</b>	<b>Облицовка оконных и дверных откосов</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,00945</b>				
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				1,520.86	1,2	17.25	27,02	466
		2 ЭМ				6.28	1,25	0.07	10,09	1
		3 в т.ч. ОТм				1.78	1,25	0.02	27,02	1
		4 М				593.77		5.61	5,75	32
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1,15	1,8222624				
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,0016538				
		Итого по расценке					2,120.91		22.93	
		ФОТ							17.27	467
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		15.54		420
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		7.19		195
		<b>Всего по позиции</b>							<b>45.66</b>	<b>1,114</b>
<b>38</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.05-0003</b>	<b>Панели пластиковые для откосов "Реас</b>	<b>м2</b>			<b>0,99225</b>	<b>32.50</b>	<b>32.25</b>	<b>5,75</b>	<b>185</b>
<b>39</b>	<b>ФЕР10-01-036-01</b>	<b>Установка уголков ПВХ на клею</b>	<b>100 м</b>			<b>0,3804</b>				
		Районный к-т 4,35%								

Приказ от 04.08.2020 №		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
	1	ОТ				57.15	1,2	26.09	27,02	705	
	4	М				36.00		13.69	5,75	79	
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	2,930982					
		Итого по расценке				93.15		39.78			
		ФОТ						26.09		705	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		25.36		685	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		12.20		330	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>77.34</b>		<b>1,799</b>	
<b>40</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.13-0043</b>	<b>Уголок из ПВХ, размер 20x20 мм</b>		<b>10 м</b>		<b>3,804</b>		<b>25.60</b>	<b>97.38</b>	<b>5,75</b>	<b>560</b>
<b>Раздел 6. Шкафы</b>											
<b>41</b>	<b>ФЕР10-01-058-01</b>	<b>Демонтаж дверных блоков: шкафных</b>		<b>10 шт</b>		<b>0,4</b>					
		Районный к-т 4,35%									
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2		Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1	ОТ				52.19	0,83	17.33	27,02	468	
	2	ЭМ				35.88	0,8	11.48	10,09	116	
	3	в т.ч. ОТм				5.97	0,8	1.91	27,02	52	
	4	М				111.14	0	0.00	5,75		
		ЗТ	чел.-ч	6,28	0,8	2,0096					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	0,8	0,1536					
		Итого по расценке				199.21		28.81			
		ФОТ						19.24		520	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		18.70		505	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		8.99		243	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>56.50</b>		<b>1,332</b>	
<b>42</b>	<b>ФЕР10-01-058-01</b>	<b>Установка дверных блоков: шкафных</b>		<b>10 шт</b>		<b>0,4</b>					
		Районный к-т 4,35%									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ				52.19	1,2	25.05	27,02	677	
	2	ЭМ				35.88	1,25	17.94	10,09	181	
	3	в т.ч. ОТм				5.97	1,25	2.99	27,02	81	
	4	М				111.14		44.46	5,75	256	
		ЗТ	чел.-ч	6,28	1,15	2,8888					
		ЗТм	чел.-ч	0,48	1,25	0,24					
		Итого по расценке				199.21		87.45			

		ФОТ							28.04	758	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			27.25	737	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13.11	354	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>127.81</b>	<b>2,205</b>	
<b>43</b>	<b>ФССЦ-11.2.14.01-0012</b>	<b>Блок дверной шкафной двупольный ДШ 20-8, площадь 1,60 м2, ДШ 20-9, площадь 1,80 м2, ДШ 20-10, площадь 2,00 м2</b>	<b>м2</b>			<b>7,392</b>	<b>289.47</b>		<b>2,139.76</b>	<b>5,75</b>	<b>12,304</b>
<b>44</b>	<b>ФССЦ-01.7.04.05-0001</b>	<b>Изделия скобяные для блоков дверей, встроенных шкафов</b>	<b>компл</b>			<b>4</b>	<b>71.30</b>		<b>285.20</b>	<b>5,75</b>	<b>1,640</b>
<b>45</b>	<b>ФЕР10-01-057-02</b>	<b>Установка по месту шкафных и антресольных: полок (5 шт: 4+1)</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,03</b>					
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
	1 ОТ						1,013.08	1,2	36.47	27,02	985
	2 ЭМ						277.06	1,25	10.39	10,09	105
	3 в т.ч. ОТм						46.04	1,25	1.73	27,02	47
	4 М						118.49		3.55	5,75	20
	ЗТ	чел.-ч	124	1,15	4,278						
	ЗТм	чел.-ч	3,7	1,25	0,13875						
	Итого по расценке						1,408.63		50.41		
	ФОТ								38.20		1,032
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			37.13		1,003
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			17.86		482
		<b>Всего по позиции</b>							<b>105.40</b>		<b>2,595</b>
<b>46</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.01-0005</b>	<b>Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм (полки из подоконной доски)</b>	<b>м</b>			<b>10</b>	<b>36.37</b>		<b>363.70</b>	<b>5,75</b>	<b>2,091</b>
<b>47</b>	<b>ФЕР15-04-025-04</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,07392</b>					
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
	1 ОТ						764.60	1,2	67.82	27,02	1,832
	2 ЭМ						6.22	1,25	0.57	10,09	6
	3 в т.ч. ОТм						1.18	1,25	0.11	27,02	3
	4 М						240.98		17.81	5,75	102
	ЗТ	чел.-ч	84,3	1,15	7,1661744						
	ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,00924						
	Итого по расценке						1,011.80		86.20		
	ФОТ								67.93		1,835

	Приказ № 812/пр от	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			61.14		1,652	
	Приказ № 774/пр от	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			28.29		764	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>175.63</b>		<b>4,356</b>	
<b>48</b>	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0153</b>	<b>Краска масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-0254</b>	<b>т</b>			<b>0,001829</b>	<b>16,453.90</b>		<b>30.09</b>	<b>5,75</b>	<b>173</b>	
<b>Раздел 7. Сантехнические работы</b>												
<b>49</b>	<b>ФЕРр65-33-1</b>	<b>Смена жалюзийных решеток</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,04</b>						
		Районный к-т 4,35%										
		1 ОТ						394.00	1,04	16.39	27,02	443
		2 ЭМ						0.31		0.01	10,09	
		3 в т.ч. ОТм						0.14		0.01	27,02	
		4 М						36.55		1.46	5,75	8
		ЗТ	чел.-ч	46,19		1,8476						
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0004						
		Итого по расценке						430.86		17.86		
		ФОТ								16.40		443
	Приказ № 812/пр от	НР Внутренние санитарно-технические работы:	%	103		103				16.89		456
	Приказ № 774/пр от	СП Внутренние санитарно-технические работы:	%	52		52				8.53		230
		<b>Всего по позиции</b>								<b>43.28</b>		<b>1,137</b>
<b>50</b>	<b>ФССЦ-19.2.03.09-0031</b>	<b>Решетки жалюзийные, неподвижные,</b>	<b>шт</b>			<b>4</b>	<b>28.25</b>			<b>113.00</b>	<b>5,75</b>	<b>650</b>
<b>51</b>	<b>ФЕР16-07-003-01</b>	<b>Врезка в действующие внутренние сети</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>						
		Районный к-т 4,35%										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						44.24	1,2	106.18	27,02	2,869
		2 ЭМ						4.73	1,25	11.83	10,09	119
		3 в т.ч. ОТм						0.12	1,25	0.30	27,02	8
		4 М						9.90		0.00	5,75	
		ЗТ	чел.-ч	4,46	1,15	10,258						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,025						
		Итого по расценке						48.97		118.01		
		ФОТ								106.48		2,877
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				115.96		3,133
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				65.17		1,761
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				65.17		1,761
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				65.17		1,761
		<b>Всего по позиции</b>								<b>299.14</b>		<b>7,882</b>
<b>52</b>	<b>ФЕРр65-2-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (2 этаж)</b>	<b>100 м</b>			<b>0,024</b>						
		Районный к-т 4,35%										
		1 ОТ						582.05	1,04	14.53	27,02	393
		2 ЭМ						5.00		0.12	10,09	1
		3 в т.ч. ОТм						2.16		0.05	27,02	1

		ЗТ	чел.-ч	68,8	1,6512					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	0,00384					
		Итого по расценке				587.05		14.65		
		ФОТ						14.58	394	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87	87			12.68	343	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44	44			6.42	173	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>33.75</b>	<b>910</b>	
<b>53</b>	<b>ФЕР16-04-001-01</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм</b>		<b>100 м</b>	<b>0,024</b>					
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				579.33	1,2	16.68	27,02	451
		2 ЭМ				2.67	1,25	0.08	10,09	1
		3 в т.ч. ОТм				0.40	1,25	0.01	27,02	
		4 М				55.37		1.33	5,75	8
		ЗТ	чел.-ч	58,4	1,15	1,61184				
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0009				
		Итого по расценке				637.37		18.09		
		ФОТ						16.69	451	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		18.18	491	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		10.21	276	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>						<b>46.48</b>	<b>1,227</b>	
<b>54</b>	<b>ФССЦ-24.3.02.02-0003</b>	<b>Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм</b>		<b>м</b>	<b>2,3952</b>	<b>10.38</b>		<b>24.86</b>	<b>5,75</b>	<b>143</b>
<b>55</b>	<b>ФЕР17-01-001-13</b>	<b>Установка умывальников одиночных: с</b>		<b>10 компл</b>	<b>0,2</b>					
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
		1 ОТ				143.34	1,2	34.40	27,02	929
		2 ЭМ				16.54	1,25	4.14	10,09	42
		3 в т.ч. ОТм				3.96	1,25	0.99	27,02	27
		4 М				108.40		21.68	5,75	125
		ЗТ	чел.-ч	14,9	1,15	3,427				
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,08				
		Итого по расценке				268.28		60.22		
		ФОТ						35.39	956	
	Приказ № 812/пр от	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9		38.54	1,041	
	Приказ № 774/пр от	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2		21.66	585	


		<b>Всего по позиции</b>					<b>120.42</b>			<b>2,722</b>
<b>56</b>	<b>ФССЦ-18.2.01.05-0059</b>	<b>Умывальники полуфарфоровые и</b>	<b>компл</b>	<b>2</b>	<b>130.00</b>			<b>260.00</b>	<b>5,75</b>	<b>1,495</b>
<b>57</b>	<b>ФССЦ-18.2.06.08-0014</b>	<b>Подводка гибкая армированная резиновая,</b>	<b>10 шт</b>	<b>0,2</b>	<b>123.80</b>			<b>24.76</b>	<b>5,75</b>	<b>142</b>
<b>58</b>	<b>ФЕР17-01-002-03</b>	<b>Установка смесителей</b>	<b>10 шт</b>	<b>0,2</b>						
		Районный к-т 4,35%								
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
	1	ОТ			67.34	1,2	16.16	27,02	437	
	4	М			15.42		3.08	5,75	18	
		ЗТ	чел.-ч	7	1,15	1,61				
		Итого по расценке			82.76		19.24			
		ФОТ					16.16	437		
	Приказ № 812/пр от	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9	17.60	476		
	21.12.2020 Прил. п.16,	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								
	Приказ № 812/пр от									
	21.12.2020 п.25									
	Приказ № 774/пр от	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2	9.89	267		
	11.12.2020 Прил. п.16,	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								
	Приказ № 774/пр от									
	11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>					<b>46.73</b>			<b>1,198</b>
<b>59</b>	<b>ФССЦ-18.1.10.10-0072</b>	<b>Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>143.00</b>			<b>286.00</b>	<b>5,75</b>	<b>1,645</b>
<b>Окраска труб и отопительных приборов</b>										
<b>60</b>	<b>ФЕРр62-32-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,01716</b>						
		Районный к-т 4,35%								
	1	ОТ			599.47	1,04	10.70	27,02	289	
	2	ЭМ			0.66		0.01	10,09		
	3	в т.ч. ОТм			0.12		0.00	27,02		
	4	М			151.04		2.59	5,75	15	
		ЗТ	чел.-ч	74,1	1,271556					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,0001716					
		Итого по расценке			751.17		13.30			
		ФОТ					10.70	289		
	Приказ № 812/пр от	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90	9.63	260			
	Приказ № 774/пр от	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46	4.92	133			
		<b>Всего по позиции</b>					<b>27.85</b>			<b>697</b>
<b>61</b>	<b>ФЕРр62-33-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,161</b>						
		Районный к-т 4,35%								
	1	ОТ			554.12	1,04	92.78	27,02	2,507	
	2	ЭМ			0.66		0.11	10,09	1	
	3	в т.ч. ОТм			0.12		0.02	27,02	1	
	4	М			145.95		23.50	5,75	135	
		ЗТ	чел.-ч	63,4	10,2074					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,00161					

		Итого по расценке				700.73			116.39	
		ФОТ							92.80	2,508
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90				83.52	2,257
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46				42.69	1,154
		<b>Всего по позиции</b>							<b>242.60</b>	<b>6,054</b>
<b>62</b>	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0153</b>	<b>Краска масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-0254</b>	<b>т</b>			<b>0,002868</b>	<b>16,453.90</b>		<b>47.19</b>	<b>5,75</b>
<b>Раздел 8. Электромонтажные работы</b>										
<b>63</b>	<b>ФЕРр67-4-5</b>	<b>Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (потолок, над доской)</b>		<b>100 шт</b>		<b>0,09</b>				
		Районный к-т 4,35%								
		1 ОТ					143.48	1,04	13.43	27,02
		2 ЭМ					2.50		0.23	10,09
		3 в т.ч. ОТм					1.08		0.10	27,02
		ЗТ	чел.-ч	17,89		1,6101				
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0072				
		Итого по расценке					145.98		13.66	
		ФОТ							13.53	366
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91				12.31	333
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48				6.49	176
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32.46</b>	<b>874</b>
<b>64</b>	<b>ФЕРм08-03-594-03</b>	<b>Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4</b>		<b>100 шт</b>		<b>0,1</b>				
		Районный к-т 4,35%								
		1 ОТ					1,341.18	1,04	139.48	27,02
		2 ЭМ					54.33		5.43	10,09
		3 в т.ч. ОТм					7.53		0.75	27,02
		4 М					129.08		12.91	5,75
		ЗТ	чел.-ч	135,2		13,52				
		ЗТм	чел.-ч	0,6		0,06				
		Итого по расценке					1,524.59		157.82	
		ФОТ							140.23	3,789
	Приказ № 812/пр от	НР Электротехнические установки на других	%	97	97				136.02	3,675
	Приказ № 774/пр от	СП Электротехнические установки на других	%	51	51				71.52	1,932
		<b>Всего по позиции</b>							<b>365.36</b>	<b>9,505</b>
<b>65</b>	<b>ФССЦ-20.3.03.04-0059</b>	<b>Светильник ЛПО 16-4x18 (светильники</b>		<b>шт</b>		<b>10</b>	<b>119.36</b>		<b>1,193.60</b>	<b>5,75</b>
<b>66</b>	<b>ФЕРм08-03-593-06</b>	<b>Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый</b>		<b>100 шт</b>		<b>0,02</b>				
		Районный к-т 4,35%								
		1 ОТ					700.75	1,04	14.58	27,02
		2 ЭМ					158.72		3.17	10,09

		3 в т.ч. ОТм				21.97		0.44	27,02	12	
		4 М				514.36		10.29	5,75	59	
		ЗТ	чел.-ч	70,64		1,4128					
		ЗТм	чел.-ч	1,75		0,035					
		Итого по расценке				1,373.83		28.04			
		ФОТ						15.02		406	
	Приказ № 812/пр от	НР Электротехнические установки на других	%	97		97		14.57		394	
	Приказ № 774/пр от	СП Электротехнические установки на других	%	51		51		7.66		207	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>50.27</b>		<b>1,086</b>	
<b>67</b>	<b>ФССЦ-20.3.03.04-0075</b>	<b>Светильник настенный для освещения</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>197.09</b>	<b>394.18</b>	<b>5,75</b>	<b>2,267</b>	
<b>68</b>	<b>ФЕРр67-9-1</b>	<b>Смена: выключателей</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,04</b>					
		Районный к-т 4,35%									
		1 ОТ					218.59	1,04	9.09	27,02	246
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,964					
		Итого по расценке					218.59		9.09		
		ФОТ						9.09		246	
	Приказ № 812/пр от	НР Электромонтажные работы (ремонтно-	%	91		91		8.27		224	
	Приказ № 774/пр от	СП Электромонтажные работы (ремонтно-	%	48		48		4.36		118	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>21.72</b>		<b>588</b>	
<b>69</b>	<b>ФССЦ-20.4.01.02-0001</b>	<b>Выключатель двухклавишный для скрытой</b>	<b>10 шт</b>			<b>0,4</b>	<b>88.80</b>	<b>35.52</b>	<b>5,75</b>	<b>204</b>	
<b>70</b>	<b>ФЕРр67-9-2</b>	<b>Смена: розеток</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,02</b>					
		Районный к-т 4,35%									
		1 ОТ					218.59	1,04	4.55	27,02	123
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,482					
		Итого по расценке					218.59		4.55		
		ФОТ						4.55		123	
	Приказ № 812/пр от	НР Электромонтажные работы (ремонтно-	%	91		91		4.14		112	
	21.12.2020 Прил. п.101	строительные)									
	Приказ № 774/пр от	СП Электромонтажные работы (ремонтно-	%	48		48		2.18		59	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>10.87</b>		<b>294</b>	
<b>71</b>	<b>ФССЦ-20.4.03.06-0004</b>	<b>Розетка скрытой проводки двухгнездная</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,02</b>	<b>932.00</b>	<b>18.64</b>	<b>5,75</b>	<b>107</b>	
<b>72</b>	<b>ФЕРм10-04-066-04</b>	<b>Коробка кабельная соединительная или</b>	<b>шт</b>			<b>0</b>					
		<b>разветвительная</b>									
		Районный к-т 4,35%									
		1 ОТ					34.12	1,04	0.00	27,02	
		4 М					7.95		0.00	5,75	
		ЗТ	чел.-ч	4							
		Итого по расценке					42.07				
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного	%	95		95					
	21.12.2020 Прил. п.51.2	оборудования									
	Приказ № 774/пр от	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного	%	53		53					
	11.12.2020 Прил. п.51.2	оборудования									
		<b>Всего по позиции</b>						<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>73</b>	<b>ФССЦ-20.5.02.06-0001</b>	<b>Коробка разветвительная</b>	<b>10 шт</b>			<b>0,3</b>	<b>58.30</b>	<b>17.49</b>	<b>5,75</b>	<b>101</b>	
<b>Раздел 9. Прочие работы</b>											

74	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,202964	42.98	137.66	10,09	1,389
75	ФССЦпг-03-21-01-026	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 26 км	1 т груза	3,202964	17.71	56.72	10,09	572

<b>Итого по смете:</b>								
	Итого прямые затраты (справочно)					36,145.55		309,739
	в том числе:							
	Оплата труда рабочих					4,545.87		122,828
	Эксплуатация машин					1,201.37		12,123
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)					136.49		3,691
	Материалы					30,398.31		174,788
	Строительные работы					40,738.98		468,635
	Строительные работы					40,544.60		466,674
	в том числе:							
	оплата труда					4,391.81		118,665
	эксплуатация машин и механизмов					998.39		10,075
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					135.30		3,659
	материалы					28,769.84		165,424
	накладные расходы					4,227.09		114,216
	сметная прибыль					2,157.47		58,294
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					194.38		1,961
	Монтажные работы					2,020.90		19,822
	в том числе:							
	оплата труда					154.06		4,163
	эксплуатация машин и механизмов					8.60		87
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					1.19		32
	материалы					1,628.47		9,364
	накладные расходы					150.59		4,069
	сметная прибыль					79.18		2,139
	<b>Итого</b>					<b>42,759.88</b>		<b>488,457</b>
	Итого ФОТ (справочно)					4,682.36		126,519
	Итого накладные расходы (справочно)					4,377.68		118,285
	Итого сметная прибыль (справочно)					2,236.65		60,433
	НДС 20% (только ТЦ)							97,691.40
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>42,759.88</b>		<b>586,148.40</b>



Инженер ОКСа МКУ «Служба Заказчика» В.А. Карамова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

