

УТВЕРЖДАЮ



З.А. Железнякова

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №136/21

Ремонт кабинетов № 1 (1 эт.), №9 (2эт.) МАОУ "СОШ № 13", г.Североуральск, п.Черёмухово, ул.Калинина д.19

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Пол				
1	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,5574	
2	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2	1,023	
3	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 12 мм	м3	1,26852	
4	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	1,023	
5	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	104346	
6	Клей-мастика Бустилат	т	0,05115	
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,5574	
8	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной	м	56,2974	
Раздел 2. Потолок				
9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,3489	
10	Антисептирование водными растворами: потолков	100 м2	0,3069	
11	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	3,682	
12	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	1,023	
13	Краска водоэмульсионная белая	т	0,068541	
Раздел 3. Стены				
Утепление и обшивка ГКЛ (стена напротив доски)				
14	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,36	
15	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	37,8	
16	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	1,8	
Фартук из керамической плитки				
17	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,03	
18	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,03	
19	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0015	

1	2	3	4	5
20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, размер 300x200x7 мм	м2	3	
21	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,01125	
Ремонт штукатурки стен				
22	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,411216	
23	Антисептирование водными растворами: стен (в местах протечек)	100 м2	0,411216	
24	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР»	кг	4,9346	
25	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,37072	
26	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т	0,097321	
Раздел 4. Дверные блоки				
Закладка дверных проемов на 30см				
27	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0,004662	
28	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,18648	
Замена дверных блоков				
29	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,05	
30	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0428	
31	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,03774	
32	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,000629	
33	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т	0,0000396	
34	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,036	
35	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 990x2090 мм (в комплекте со скоб.изделиями и замком)	компл	2	
Раздел 5. Ремонт оконного откоса				
36	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (1 откос)	100 м2	0,00945	
37	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,00945	
38	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	0,99225	
39	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,3804	
40	Уголок из ПВХ, размер 20x20 мм	10 м	3,804	
Раздел 6. Шкафы				
41	Демонтаж дверных блоков: шкафных	10 шт	0,4	
42	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,4	

1	2	3	4	5
43	Блок дверной шкафной двупольный ДШ 20-8, площадь 1,60 м2, ДШ 20-9, площадь 1,80 м2, ДШ 20-10, площадь 2,00 м2	м2	7,392	
44	Изделия скобяные для блоков дверей, встроенных шкафов	компл	4	
45	Установка по месту шкафных и антресольных: полки (5 шт: 4+1)	100 м2	0,03	
46	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм (полки из подоконной доски)	м	10	
47	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2	0,07392	
48	Краска масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-0254	т	0,001829	

Раздел 7. Сантехнические работы

49	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,04	
50	Решетки жалюзийные, неподвижные, штампованные	шт	4	
51	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	шт	2	
52	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (2 этаж)	100 м	0,024	
53	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,024	
54	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	2,3952	
55	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	10 компл	0,2	
56	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550x480x150 мм	компл	2	
57	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм	10 шт	0,2	
58	Установка смесителей	10 шт	0,2	
59	Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт	2	

Окраска труб и отопительных приборов

60	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,01716	
61	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,161	
62	Краска масляная и алкидная белила густотертые литопонные МА-0254	т	0,002868	

Раздел 8. Электромонтажные работы

63	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (потолок, над доской)	100 шт	0,09	
64	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт	0,1	
65	Светильник ЛПО 16-4x18 (светильники светодиодные 595*595 в каб. № 9)	шт	10	
66	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,02	
67	Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами (светодиодный)	шт	2	
68	Смена: выключателей	100 шт	0,04	

1	2	3	4	5
69	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,4	
70	Смена: розеток	100 шт	0,02	
71	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт	0,02	
73	Коробка разветвительная	10 шт	0,3	

Раздел 9. Прочие работы

74	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		
75	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 26 км	1 т груза		

Составил: Инженер ОКСа МКУ «Служба Заказчика» В.А. Карамова
(должность, подпись, расшифровка)


