

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 202_ года



" " 202_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие ЕИР, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

г. Кировград, ул. 8 Марта, 7А, корпус 1

(наименование стройки)

Ремонт кровли здания Д/с №1 "Страна Детства"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 54-05-22

Ремонт кровли здания Д/с №1 "Страна Детства"

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 1271,31 (126,94) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1059,42 (105,78) тыс.руб.монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.оборудования 0,00 (0) тыс.руб.прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих 190,17 (7,04) тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих 827,53 чел.час.Нормативные затраты труда машинистов 10,63 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр-в) для ресурсов, отсутствующих в СНиБ), руб			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кровля (разборка)											
1	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали Объем=350 / 100	100 м2			3,5					
		1 ОТ					66,92		234,22	27,02	6 329
		2 ЭМ					12,52		43,82	9,85	432
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	8,58		30,03					
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	1,88		6,58					
		ЗТ	чел.-ч	8,58		30,03					
		Итого по расценке					79,44		278,04		
		ФОТ							234,22		6 329
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			213,14		5 759
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			121,79		3 291
		Всего по позиции							612,97		15 811
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Объем=3,5*30% от 1	100 м2			1,05					
		1 ОТ					120,37		126,39	27,02	3 415
		2 ЭМ					39,74		41,73	9,85	411
		3 в т.ч. ОТм					6,21		6,52	27,02	176
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	15,16		15,918					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,46		0,483					
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,46		0,483					
		999-9900 Строительный мусор	т	1,4		1,47					
		ЗТ	чел.-ч	15,16		15,918					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		0,483					
		Итого по расценке					160,11		168,12		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							132,91		3 591
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			119,62		3 232
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			61,14		1 652
		Всего по позиции							348,88		8 710
3	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. фронтальные планки, коньки и пр Объем=60 / 100	100 м			0,6					
		1 ОТ					70,98		42,59	27,02	1 151
		2 ЭМ					0,20		0,12	9,85	1
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,1		5,46					
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,12		0,072					
Н,Уд	999-9900	Строительный мусор	т	0,12		0,072					
		ЗТ	чел.-ч	9,1		5,46					
		Итого по расценке					71,18		42,71		
		ФОТ							42,59		1 151
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			38,33		1 036
	Приказ № 774/пр от 11 12 2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			19,59		529
		Всего по позиции							100,63		2 717
4	ФЕР12-01-012-01	Демонтаж ограждение кровель перилами	100 м			0,79					
		Объем=79 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					52,27	0,805	33,24	27,02	898
		2 ЭМ					48,51	0,875	33,53	9,85	330
		3 в т.ч. ОТм					5,29	0,875	3,66	27,02	99
		4 М					19,41	0	0,00	6,61	
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	5,9	0,805	3,752105					
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	0,875	0,2834125					
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18	0,875	0,124425					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,875	0,069125					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,875	0,0898625					
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59	0,875	1,0990875					
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005	0	0					
	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,52	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные перил	т	0,3	0	0				
		ЗТ	чел.-ч	5,9	0,805	3,752105				
		ЗТм	чел.-ч	0,41	0,875	0,2834125				
		Итого по расценке					120,19		66,77	
		ФОТ							36,90	997
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			36,20	978
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			17,88	483
		Всего по позиции							120,85	2 689
		Итого по разделу 1 Кровля (разборка)							1 183,33	
	Раздел 2. Кровля									
5	ФЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2			3,5				
		1 ОТ					134,11		469,39	27,02
		2 ЭМ					7,76		27,16	9,85
		3 в т.ч. ОТм					2,01		7,04	27,02
		4 М					1 208,61		4 230,14	6,61
	1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	16,89		59,115				
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16		0,56				
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,28				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,28				
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0042		0,0147				
	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,9		3,15				
		ЗТ	чел.-ч	16,89		59,115				
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,56				
		Итого по расценке					1 350,48		4 726,69	
		ФОТ							476,43	12 873
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			428,79	11 586
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			219,16	5 922
		Всего по позиции							5 374,64	58 420
6	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2			1,05				
		Объем=3,5*30% от 1								
		1 ОТ					231,93		243,53	27,02

мета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						34,12		35,83	9,85	353
	3 в т.ч. ОТм						9,54		10,02	27,02	271
	4 М						2 198,68		2 308,61	6,61	15 260
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	29,21			30,6705					
	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75			0,7875					
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,44			0,462					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,31			0,3255					
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,009			0,00945					
	11.1.03.05-0077 Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III	м3	2,64			2,772					
	3Т	чел.-ч	29,21			30,6705					
	3Тм	чел.-ч	0,75			0,7875					
	Итого по расценке						2 464,73		2 587,97		
	ФОТ								253,55		6 851
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90			228,20		6 166
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46			116,63		3 151
	Всего по позиции								2 932,80		31 510
7	ФЕР26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			8,48					
	Объем=(350+148+350) / 100										
	с двух сторон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						15,27	2,3	297,83	27,02	8 047
	2 ЭМ						6,00	2,5	127,20	9,85	1 253
	3 в т.ч. ОТм						0,03	2,5	0,64	27,02	17
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,79	2,3		34,91216					
	91.06.05-012 Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.час	0,001	2,5		0,0212					
	91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,002	2,5		0,0424					
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,86	2,5		18,232					
	14.2.02.11 Составы огнезащитные	т	0,0206	2		0,349376					
	3Т	чел.-ч	1,79	2,3		34,91216					
	Итого по расценке						21,27		425,03		

Н,УД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ФОТ							298,47		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			260,56		7 040
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			139,53		3 770
		Всего по позиции							825,12		20 110
8	ФССЦ-14.2.06.01-0001	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины (Деревянные конструкции) Объем=0,349376*1000	кг			349,376	11,73		4 098,18	6,61	27 089
9	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (Деревянные конструкции)	т			0	37 565,22			6,61	
10	ФЕР26-01-055-02	Установка гидроизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой Объем=530 / 100	100 м2			5,3					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						125,51	1,15	764,98	27,02	20 670
	2 ЭМ						16,43	1,25	108,85	9,85	1 072
	3 в т.ч. ОТм						2,90	1,25	19,21	27,02	519
	4 М						831,38		4 406,31	6,61	29 126
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч		14,36	1,15	87,5242					
	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	1,25	1,65625					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	маш.час		0,25	1,25	1,65625					
	т										
	01.7.06.03-0022 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг		7,423		39,3419					
Н	01.7.07.12 Пленка полиэтиленовая	м2		115		609,5					
	ЗТ	чел.-ч		14,36	1,15	87,5242					
	ЗТм	чел.-ч		0,25	1,25	1,65625					
	Итого по расценке						973,32		5 280,14		
	ФОТ								784,19		21 189
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			684,60		18 498
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			366,61		9 906
		Всего по позиции							6 331,35		79 272

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФССЦ-12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная (Теплоизоляционные работы)	м2			609,5	12,37		7 539,52	6,61	49 836
12	ФЕР12-01-023-03	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля	100 м2			3,5					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						394,59	1,15	1 588,22	27,02	42 914
	2 ЭМ						98,67	1,25	431,68	9,85	4 252
	3 в т.ч. ОТм						14,69	1,25	64,27	27,02	1 737
	4 М						1 308,00		4 578,00	6,61	30 261
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	45,67	1,15	183,82175						
	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,14	1,25	4,9875						
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,5	1,25	2,1875						
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,27	1,25	1,18125						
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37	1,25	1,61875						
	01.7.07.14-0056 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м	45		157,5						
	01.7.15.04-0056 Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт	9,15		32,025						
П.Н	08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0		0						
Н	12.1.03.02 Металлочерепица	м2	140		490						
	ЗТ	чел.-ч	45,67	1,15	183,82175						
	ЗТм	чел.-ч	1,14	1,25	4,9875						
	Итого по расценке					1 801,26			6 597,90		
	ФОТ								1 652,49		44 651
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 621,09		43 803
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			800,63		21 633
	Всего по позиции								9 019,62		142 863
13	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт			6	84,42		506,52	6,61	3 348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФССЦ-12.1.03.02-1004	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Кровли)	м2			490	54,46		26 685,40	6,61	170
15	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами Объем=79 / 100	100 м			0,79					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						52,27	1,15	47,49	27,02	1 283
	2 ЭМ						48,51	1,25	47,90	9,85	472
	3 в т.ч. ОТм						5,29	1,25	5,22	27,02	141
	4 М						19,41		15,33	6,61	101
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	5,9	1,15	5,36015						
	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	1,25	0,404875						
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18	1,25	0,17775						
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	1,25	0,09875						
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	1,25	0,128375						
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59	1,25	1,570125						
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005		0,000395						
	01.7.19.07-0003 Резина прессованная	кг	0,52		0,4108						
Н	07.2.07.13 Конструкции стальные перил	т	0,3		0,237						
	ЗТ	чел.-ч	5,9	1,15	5,36015						
	ЗТм	чел.-ч	0,41	1,25	0,404875						
	Итого по расценке						120,19		110,72		
	ФОТ								52,71		1 424
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			51,71		1 397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			25,54		690
	Всего по позиции								187,97		3 943
16	ФССЦ-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Кровли)	т			0,237	10 045,00		2 380,67	6,61	15 736
17	ФЕР12-01-032-01	Монтаж снегозадержателя: уголкового Объем=186 / 100	100 м			1,86					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					28,09	1,15	60,08	27,02	1 623
		2 ЭМ					12,66	1,25	29,43	9,85	290
		3 в т.ч. ОТм					2,44	1,25	5,67	27,02	153
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	3,06	1,15	6,54534					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	1,25	0,48825					
		91.06.06-046 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,03	1,25	0,06975					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,18	1,25	0,4185					
П,Н		07.2.07.13 Конструкции стальные	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	3,06	1,15	6,54534					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,25	0,48825					
		Итого по расценке					40,75		89,51		
		ФОТ							65,75		1 776
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			64,50		1 742
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			31,86		860
		Всего по позиции							185,87		4 515
18	ФССЦ-12.1.01.05-0031	Планка снегозадержателя металлическая для кровли, окрашенная, размер 95x65 мм, длина 2000 мм	шт			93	144,34		13 423,62	6,61	88 730
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Объем=186/2									
песа кровли 0,16											
19	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			2,37728					
		Объем=(6,8*(9,655+15,650+9,655)) / 100									
	Приказ от 04.08 2020 № 421/пр п 586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					375,64	1,15	1 027,50	27,02	27 763
		2 ЭМ					4,60	1,25	13,67	9,85	135
		3 в т.ч. ОТм					0,61	1,25	2,41	27,02	65
		4 М					343,22		615,93	6,61	5 393
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	43,5	1,15	118,923432					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	1,25	0,208012					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	0,208012					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009		0,0213955					
	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035		0,0832048					
	11.2.13.06-0011	Щиты настила, все толщины	м2	3,4		8,082752					
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	118,923432					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,208012					
		Итого по расценке					723,66		1 857,10		
		ФОТ							1 029,91		27 8,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			1 019,61		27 55,0
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			604,04		16 32,1
		Всего по позиции							3 480,75		77 162
20	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			2,34					
		Объем=(3*2*(3*13)) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					375,84	1,15	1 011,39	27,02	27 328
		2 ЭМ					4,60	1,25	13,46	9,85	133
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	2,37	27,02	64
		4 М					343,22		803,13	6,61	5 309
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	43,5	1,15	117,0585					
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	1,25	0,20475					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	0,20475					
	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009		0,02106					
	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035		0,0819					
	11.2.13.06-0011	Щиты настила, все толщины	м2	3,4		7,956					
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	117,0585					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,20475					
		Итого по расценке					723,66		1 827,98		
		ФОТ							1 013,76		27 392

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			1 003,62		27 118
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			594,57		16 065
Всего по позиции									3 426,17		75 953
21	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=((153,05)*0,75) / 100	100 м2			1,147875					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						829,12	1,15	1 094,49	27,02	29 573
	2 ЭМ						21,88	1,25	31,39	9,85	309
	3 в т.ч. ОТм						3,51	1,25	5,04	27,02	136
	4 М						6 516,18		7 479,76	6,61	49 441
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,2	1,15	128,3094675					
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	1,25	0,3874078					
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1,25	0,2869688					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	0,1004391					
	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,004		0,0045915					
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0137745					
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,6542888					
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,15	128,3094675					
	ЗТм		чел.-ч	0,27	1,25	0,3874078					
	Итого по расценке						7 367,18		8 605,64		
	ФОТ								1 099,53		29 709
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли		%	109	0,9	98,1			1 078,64		29 145
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли		%	57	0,85	48,45			532,72		14 394
Всего по позиции									10 217,00		122 862
22	ФССЦ-08.3.05.06-0001	Сталь листовая из титан-цинка с профилированной кромкой, размер 0,6х570х1000 мм	т			0,654289	31 647,29		20 706,47	6,61	136 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Кровли)										
Водосточная система										
23	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			0,24				
		Объем=(8*3) / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ				375,84	1,15	103,73	27,02	2 803
	2	ЭМ				4,60	1,25	1,38	9,85	14
	3	в т.ч. ОТм				0,81	1,25	0,24	27,02	6
	4	М				343,22		82,37	6,61	544
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	43,5	1,15	12,006				
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	1,25	0,021				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	0,021				
	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009		0,00216				
	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035		0,0084				
	11.2.13.06-0011	Щиты настила, все толщины	м2	3,4		0,816				
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	12,006				
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,021				
		Итого по расценке				723,66		187,48		
		ФОТ						103,97		2 809
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99		102,93		2 781
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		60,98		1 647
		Всего по позиции						351,39		7 789
24	ФЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м			0,23				
		Объем=23 / 100								
	1	ОТ				313,90		72,20	27,02	1 951
	2	ЭМ				8,54		1,96	9,85	19
	3	в т.ч. ОТм				1,51		0,35	27,02	9
	4	М				2,23		0,51	6,61	3
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	36,8		8,464				
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13		0,0299				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,0299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	08.1.02.07	Трубы	м	114,5		26,335					
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0005		0,000115					
		ЗТ	чел.-ч	36,8		8,464					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,0299					
		Итого по расценке					324,67		74,67		
		ФОТ							72,55		1 960
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			65,30		1 764
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			33,37		902
		Всего по позиции							173,34		4 639
25	ФССЦ-08.1.02.22-0001	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм	м			26,335	56,50		1 487,93	6,61	9 835
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
26	ФССЦ-08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	т			0,02	10 100,00		202,00	6,61	1 335
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Объем=1*20/1000									
27	ФЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт			0,13					
		Объем=13 / 100									
		1 ОТ					457,21		59,44	27,02	1 606
		2 ЭМ					5,26		0,68	9,85	7
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,12	27,02	3
		4 М					165,53		21,52	6,61	142
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	53,6		6,968					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08		0,0104					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0104					
	01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм	т	0,01		0,0013					
H	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	100		13					
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,08		0,0104					
		ЗТ	чел.-ч	53,6		6,968					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0104					
		Итого по расценке					628,00		81,64		
		ФОТ							59,56		1 609
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			53,60		1 448
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			27,40		740
		Всего по позиции							162,64		3 943
28	ФССЦ-08.1.02.22-0011	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, ТВ-140	шт			13	34,80		452,40	6,61	2 990
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	ФЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Объем=7 / 100	100 шт			0,07					
		1 ОТ					384,70		26,93	27,02	728
		2 ЭМ					5,26		0,37	9,85	4
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,07	27,02	2
		4 М					496,58		34,76	6,61	230
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	45,1		3,157					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08		0,0056					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		0,0056					
	01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм	т	0,03		0,0021					
Н	08.1.02.01	Воронки	шт	100		7					
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,08		0,0056					
		ЗТ	чел.-ч	45,1		3,157					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0056					
		Итого по расценке					886,54		62,06		
		ФОТ							27,00		730
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			24,30		657
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			12,42		336
		Всего по позиции							98,78		1 955
30	ФССЦ-08.1.02.01-0001	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт			7	344,00		2 408,00	6,61	15 917
31	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных Объем=55 / 100	100 м			0,55					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.585 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					237,13	1,15	149,98	27,02	4 052
		2 ЭМ					21,18	1,25	14,56	9,85	143
		3 в т.ч. ОТм					3,21	1,25	2,21	27,02	60
		4 М					5 089,63		2 799,30	6,61	18 503
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	27,8	1,15	17,5835					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	1,25	0,171875					
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11	1,25	0,075625					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05	1,25	0,034375					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09	1,25	0,061875					
	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	0,0038		0,00209					
	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,169		0,09295					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,1815					
		3Т	чел.-ч	27,8	1,15	17,5835					
		3Тм	чел.-ч	0,25	1,25	0,171875					
		Итого по расценке					5 347,94		2 963,84		
		ФОТ							152,19		4 112
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Кровли	%	109	0,9	98,1			149,30		4 034
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Кровли	%	57	0,85	48,45			73,74		1 992
		Всего по позиции							3 186,88		28 724
32	ФЕР20-01-002-19	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм Объем=(0,9*(0,15+0,15+0,15+0,15)*2) / 100	100 м2			0,0108					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					596,94	1,15	7,41	27,02	200
		2 ЭМ					96,35	1,25	1,30	9,85	13
		3 в т.ч. ОТм					7,92	1,25	0,11	27,02	3
		4 М					647,82		7,00	6,61	46
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	68,3	1,15	0,848286					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64	1,25	0,00864					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,26	1,25	0,00351					
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	10,05	1,25	0,135675					
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,13	1,25	0,001755					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38	1,25	0,00513					
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,13	1,25	0,015255					
	01.7.06.03-0023	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	8,38		0,090504					
	01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т	0,00033		0,0000036					
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	9,8		0,10584					
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,91		0,107028					
П,Н	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
Н	19.1.01.03	Воздуховоды металлические	м2	100		1,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П.Н	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0				
П.Н	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0				
П.Н	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0				
		ЗТ	чел.-ч	68,3	1,15	0,848286				
		ЗТм	чел.-ч	0,64	1,25	0,00864				
		Итого по расценке					1 341,11		15,71	
		ФОТ							7,52	203
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			8,19	221
		21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,								
		Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
		21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)								
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			4,60	124
		11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,								
		Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и								
		11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)								
		Всего по позиции							28,50	604
33	ФССЦ-19.1.01.03-0045	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной	м2			1,08	137,52		148,52	6,61
		и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром								
		600 мм								
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
34	ФЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два	шт			2				
		канала								
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
		421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					16,46	1,15	37,86	27,02
		2 ЭМ					0,66	1,25	1,65	9,85
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,30	27,02
		4 М					314,80		629,60	6,61
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,93	1,15	4,439				
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,25	0,025				
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	маш.час	0,01	1,25	0,025				
		т								
		01.7.15.06-0094 Гвозди провололочные оцинкованные для	т	0,0001		0,0002				
		асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм								
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,028		0,056				
		ЗТ	чел.-ч	1,93	1,15	4,439				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,025				
		Итого по расценке					331,92		669,11	
		ФОТ							38,16	1 031
		Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	109	0,9	98,1			37,43	1 011
		21.12.2020 Прил. п.12,								
		Приказ № 812/пр от								
		21.12.2020 п.25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			18,49		500
Всего по позиции									725,03		6 712
Леса кровли 0,17											
35	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			1,311					
Объем=(5*(12,42+13,80)) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						375,84	1,15	566,64	27,02	15 311
	2 ЭМ						4,60	1,25	7,54	9,85	74
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	1,33	27,02	36
	4 М						343,22		449,96	6,61	2 974
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	43,5	1,15	65,582775						
	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	1,25	0,1147125						
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,25	0,1147125						
	01.7.16.02-0001 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009		0,011799						
	01.7.16.02-0003 Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035		0,045885						
	11.2.13.06-0011 Щиты настила, все толщины	м2	3,4		4,4574						
	ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	65,582775						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,1147125						
	Итого по расценке						723,66		1 024,14		
	ФОТ								567,97		15 347
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			562,29		15 194
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			333,11		9 001
Всего по позиции									1 919,54		42 554
Итого по разделу 2 Кровля									104 479,40		
Раздел 3. Прочие работы											
Уборка строительного мусора											
36	ФССЦпг-01-01-01-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза			3,7	17,95		66,42	6,61	439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
37	ФССЦпг-03-21-01-016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км	1 т груза			3,7	13,78		50,99	9,85	502
Итого по разделу 3 Прочие работы									117,41		
ВСЕГО по смете									126 936,17		1 271 309

Составил:  **Е. В. Кузнецов** [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  **Е. В. Кузнецов** [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

