

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»

Свидетельство о допуске № 0067.04 от 03.09.15 г.

Заказчик: МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

«Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

115-2021-СМ

Том 13

2021

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»

Свидетельство о допуске № 0067.04 от 03.09.15 г.

Заказчик: МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

«Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

115-2021-СМ

Том 13

Директор ООО «СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»

Е.В. Пасынков

Главный инженер проекта

Е.Н. Пасынкова

2021

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сводному сметному расчету стоимости объекта

«Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)»

Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта рассчитан на основании локальных сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом по рабочей документации шифр 115-2021.

Локальные сметы составлены на основании сборников территориальных единичных расценок (ФЕР-2001 изм.1-5), территориальных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), территориальных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001), территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ, ч.1...4), территориальных сметных цен на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг01) территориальных сметных цен на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг03) редакции 2020 года, введенных в действие Приказом Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр. Все используемые сметные нормативы включены в Федеральный реестр сметных нормативов.

Объект располагается в пгт.Рефтинский – территориальный район 7, зона 2.

Для пересчета цен в текущий уровень применены индексы изменения сметной стоимости в строительстве Письмо Минстроя России от 26.02.2021г. №7484-ИФ/09 .

Индексы изменения сметной стоимости составляют:

- для ремонтно-строительных работ –9,08.Объекты спортивного назначения.
- для пусконаладочных работ-22,54
- для оборудования-4,4

Стоимость материалов, оборудования в базисном уровне цен 2001 г. определена путем деления на соответствующие индексы.

НДС в ценах на материалы и оборудование в базисном уровне цен 2001 г. не учитывается.

Текущие цены на материальные ресурсы определяются на основании прайс-листов, информационных писем и счетов изготовителей с учетом транспортных расходов (0,3%) и заготовительно-складских расходов (2%).

Нормы накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-33.2004).

Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-25.2001).

Средства на проведение строительного контроля при осуществлении капитального ремонта (Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства") в размере 2,14% предусмотрены .

Средства на непредвиденные затраты предусмотрены в размере 2%.

Затраты на временные здания и сооружения, производство работ в зимнее время предусмотрены согласно Методике №421/пр от 05.10.2020г.

На основании Закона РФ от 03.08.2018 №303-РФ за итогом сводного сметного расчета учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Сметная стоимость строительства (заявленная) по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001г.(на 01.01.2000г.)в редакции 2021г. составляет без НДС 3464,44 **тыс.руб.**,в т.ч.:

-строительные работы	3053,14тыс.руб.
-монтажных работ	119,55 тыс.руб.
-оборудование	206,73тыс.руб.
-прочие	85,02 тыс.руб.

Сметная стоимость по сводному сметному расчету **в текущем уровне цен на 1 квартал 2021 г.** с НДС составляет 36253,89 **тыс. руб.**, в том числе:

- строительные работы	33266,87тыс.руб.
- монтажные работы	1302,70тыс. руб.
-оборудование	1091,57
	тыс.руб.
- прочие работы	862,75 тыс.руб.

(в т.ч. НДС 20% = 6087,32 тыс. руб.)

Главный инженер проекта

Пасынкова Е.Н.

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр вступил в силу с 05.10.2020, п. 179	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	543,58 2% от 27178810	21,29 2% от 1064290	17,84 2% от 891800	1,83 2% от 91680	584,54
Итого "Непредвиденные затраты"			543,58	21,29	17,84	1,83	584,54
17	Налоги и обязательные платежи № 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	5544,48 20% от 27722390	217,12 20% от 1085580	181,93 20% от 909640	143,79 20% от 718960	6087,32
Итого "Налоги и обязательные платежи"			5544,48	217,12	181,93	143,79	6087,32
Итого по сводному расчету			33266,87	1302,7	1091,57	862,75	36523,89

Директор ООО "ССТ"

(должность, подпись, расшифровка)

Пасынков ЕВ

ГИП ООО "ССТ"

(должность, подпись, расшифровка)

Пасынкова Е Н

Начальник

Директор МАУ ДО ДЮСШ "Олимп"

(должность, подпись, расшифровка)

Филиппова О Л



1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-8	2'922,54	114,44	202,68		3'239,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время 2,2%*1,1=2,42%	70,73 2,42% от 2922540	2,77 2,42% от 114440			73,5
11	ЛС09-01-01	Пусконаладочные работы ЭО				0,59	0,59
12	ЛС09-01-02	Пусконаладочные работы ОВ				0,56	0,56
13	ЛС09-01-03	Пусконаладочные работы АПС				0,53	0,53
14	Приказ №161 от 28.10.2020г. МУП "ПТЖКХ" го Рефтинский	Утилизация строительного мусора				11,88 695,47/1,2/9,0 9/4,53*843,97 42	11,88
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	70,73	2,77		13,56	87,06
		Итого по Главам 1-9	2'993,27	117,21	202,68	13,56	3'326,72
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
15	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль - 2,14%				71,19 2,14% от 3326720	71,19
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				71,19	71,19
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	2'993,27	117,21	202,68	84,75	3'397,91
Непредвиденные затраты							
16	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр вступил в силу с 05.10.2020, п. 179	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	59,87 2% от 2993270	2,34 2% от 117210	4,05 2% от 202680	0,27 2% от 13560	66,53
		Итого "Непредвиденные затраты"	59,87	2,34	4,05	0,27	66,53
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	3'053,14	119,55	206,73	85,02	3'464,44

Директор ООО "ССП" _____ Пасынков ЕВ

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО "ССП" _____ Пасынкова Е Н

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник _____

Директор МАУ ДО ДЮСШ "Олимп" _____ Филиппова О.Л.

Заказчик МАУ ДО ДЮСШ "Олимп"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3'464,44 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС02-01-01	Архитектурно-строительные решения	2'498,27				2'498,27
2	ЛС02-01-02	Система электроснабжения	0,12	79,81	9,15		89,08
3	ЛС02-01-03	Система водоснабжения, водоотведения	18,56				18,56
4	ЛС02-01-04	Отопление, вентиляция	175,09		158,87		333,96
5	ЛС02-01-05	Мероприятия для МГН	1,11				1,11
6	ЛС02-01-06	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ		21,11	27,37		48,48
7	ЛС02-01-07	Наружное электроосвещение	0,07	11,5	7,29		18,86
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		2'693,22	112,42	202,68		3'008,32
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
8	ЛС07-01-01	Благоустройство территории	177,64				177,64
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		177,64				177,64
	Итого по Главам 1-7		2'870,86	112,42	202,68		3'185,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	Приложение № 1. Приказ Минстроя России от 19 июня 2020 г. № 332/пр вступает в силу с 10.11.2020	Временные здания и сооружения - 1,8%	51,68 1,8% от 2870860	2,02 1,8% от 112420			53,7
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		51,68	2,02			53,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главам 1-8	2'922,54	114,44	202,68		3'239,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время 2,2%*1,1=2,42%	70,73 2,42% от 2922540	2,77 2,42% от 114440			73,5
11	ЛС09-01-01	Пусконаладочные работы ЭО				0,59	0,59
12	ЛС09-01-02	Пусконаладочные работы ОВ				0,56	0,56
13	ЛС09-01-03	Пусконаладочные работы АПС				0,53	0,53
14	Приказ №161 от 28.10.2020г. МУП "ПТЖКХ" го Рефтинский	Утилизация строительного мусора				11,88 695,47/1,2/9,0 9/4,53*843,97 42	11,88
		Итого по главе 9. "Прочие работы и затраты"	70,73	2,77		13,56	87,06
		Итого по главам 1-9	2'993,27	117,21	202,68	13,56	3'326,72
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
15	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль - 2,14%				71,19 2,14% от 3326720	71,19
		Итого по главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				71,19	71,19
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по главам 1-12	2'993,27	117,21	202,68	84,75	3'397,91
Непредвиденные затраты							
16	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр вступил в силу с 05.10.2020, п. 179	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	59,87 2% от 2993270	2,34 2% от 117210	4,05 2% от 202680	0,27 2% от 13560	66,53
		Итого "Непредвиденные затраты"	59,87	2,34	4,05	0,27	66,53
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	3'053,14	119,55	206,73	85,02	3'464,44

Директор ООО"ССП": _____ Пасынков ЕВ

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": _____ Пасынкова Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник: _____

Директор МАУ ДО ДЮСШ"Олимп" _____ Филиппова О.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Заказчик МАУ ДО ДЮСШ "Олимп"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 36'523,89 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС02-01-01	Архитектурно-строительные решения	2'498,27 2498273 * 9,08				2'498,27
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"		22'684,29				22'684,29
2	ЛС02-01-02	Система электроснабжения	0,12 117 * 9,08	79,81 79811 * 9,08	9,15 9153 * 4,4		89,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"		1,09	724,67	40,26		766,02
3	ЛС02-01-03	Система водоснабжения.водоотведения	18,56 18561 * 9,08				18,56
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"		168,52				168,52
4	ЛС02-01-04	Отопление,вентиляция	175,09 175093 * 9,08		158,87 158866 * 4,4		333,96
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"		1'589,82		699,03		2'288,85
5	ЛС02-01-05	Мероприятия для МГН	1,11 1108 * 9,08				1,11
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"		10,08				10,08
6	ЛС02-01-06	Автоматическая пожарная сигнализация,СОУЭ		21,11 21105 * 9,08	27,37 27367 * 4,4		48,48
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"			191,68	120,43		312,11

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ЛС02-01-07	Наружное электроосвещение	0,07 71 * 9,08	11,5 11497 * 9,08	7,29 7294 * 4,4		18,86
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"		0,64	104,42	32,08		137,14
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		24'454,44	1'020,77	891,8		26'367,01
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
8	ЛС07-01-01	Благоустройство территории	177,64 177636 * 9,08				177,64
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"		1'612,97				1'612,97
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		1'612,97				1'612,97
	Итого по Главам 1-7		26'067,41	1'020,77	891,8		27'979,98
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	Приложение № 1. Приказ Минстроя России от 19 июня 2020 г. № 332/пр вступает в силу с 10.11.2020	Временные здания и сооружения - 1,8%	469,21 1,8% от 26067410	18,37 1,8% от 1020770			487,58
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		469,21	18,37			487,58
	Итого по Главам 1-8		26'536,62	1'039,14	891,8		28'467,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время 2,2%*1,1=2,42%	642,19 2,42% от 26536620	25,15 2,42% от 1039140			667,34
11	ЛС09-01-01	Пусконаладочные работы ЭО				0,59 592,25 * 22,54	0,59
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"					13,3	13,3
12	ЛС09-01-02	Пусконаладочные работы ОВ				0,56 559 * 22,54	0,56
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"					12,62	12,62
13	ЛС09-01-03	Пусконаладочные работы АПС				0,53 533 * 22,54	0,53
	1	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область)	9,08	9,08	4,4	22,54	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения. Свердловская область)"					11,95	11,95
14	Приказ №161 от 28.10.2020г. МУП "ПТЖКХ" го Рефтинский	Утилизация строительного мусора				53,81 695,47/1,2/9,0 9*843,9742	53,81
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		642,19	25,15		91,68	759,02
	Итого по Главам 1-9		27'178,81	1'064,29	891,8	91,68	29'226,58
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
15	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль - 2,14%				625,45 2,14% от 29226580	625,45
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					625,45	625,45
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		27'178,81	1'064,29	891,8	717,13	29'852,03
Непредвиденные затраты							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр вступил в силу с 05.10.2020, п. 179	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	543,58 2% от 27178810	21,29 2% от 1064290	17,84 2% от 891800	1,83 2% от 91680	584,54
	Итого "Непредвиденные затраты"		543,58	21,29	17,84	1,83	584,54
Налоги и обязательные платежи							
17	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	5'544,48 20% от 27722390	217,12 20% от 1085580	181,93 20% от 909640	143,79 20% от 718960	6'087,32
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		5'544,48	217,12	181,93	143,79	6'087,32
	Итого по сводному расчету		33'266,87	1'302,7	1'091,57	862,75	36'523,89

Директор ООО"ССП": _____ Пасынков ЕВ
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": _____ Пасынкова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник _____

Директор МАУ ДО ДЮСШ "Олимп" _____ Филиппова О.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-02
(локальная смета)

на Система электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ИОС5,1

Сметная стоимость 89,081 тыс. руб.
строительных работ 0,117 тыс. руб.
монтажных работ 79,811 тыс. руб.
оборудования 9,153 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,786 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 186,64 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (67 руб.): 95% от ФОТ (71 руб.) СП (46 руб.): 65% от ФОТ (71 руб.)	шт	3	56,85	20,44	33,47	3,42	171	61	100	10
2	ФССЦ-20.4.04.02-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком, размер 265х310х120 мм	шт	2	81,18				162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-20.4.04.02-0022 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Щиты распределительные навесные: ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	шт	1	181,15				181			
4	ФЕРм08-03-575-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прибор или аппарат <i>НР (145 руб.): 95% от ФОТ (153 руб.) СП (99 руб.): 65% от ФОТ (153 руб.)</i>	шт	15	10,6	10,22			159	153		
5 О	ФССЦ-62.1.01.09-0093 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 40А-прим.ВА63-3-40	шт	2	184,14				368			
6 О	ФССЦ-62.1.01.09-0091 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 25А-прим.ВА63-3-25	шт	3	159,06				477			
7 О	ФССЦ-62.1.01.09-0082 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2P 16А-прим.ВА63-1-16	шт	1	114,44				114			
8 О	ФССЦ-62.1.01.02-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2P 25А 30мА(АД12 16А)	шт	3	95,16				285			
9 О	ФССЦ-62.1.01.09-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2P 16А, характеристика С	шт	3	20,9				63			
10 О	ФССЦ-62.1.02.07-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Расцепитель независимый РН47	10 шт	0,3	2484,2				745			
11	ФЕРм08-05-045-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Шина заземления по: установленным конструкциям <i>НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)</i>	100 м	0,0105	203,74	102,19	51,15	7,7	2	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕРм08-03-525-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А НР (18 руб.): 95% от ФОТ (19 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)	шт	1	51,44	19,24	0,87		51	19	1	
13 О	ФССЦ-62.4.01.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	1	77,5				78			

Раздел 2. Монтаж кабеля.

14	ФЕРм08-02-413-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка резиноканальных трубок с затягивание проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 16 мм ² НР (569 руб.): 95% от ФОТ (599 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (599 руб.)	100 м	2,75	324,45	211,31	47,08	6,53	892	581	129	18
15	ФССЦ-20.2.12.03-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м	275	1,24				341			
16	ФЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	100 м	0,64	206,76	154,92	0,31	0,14	132	99		
17	ФЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² НР (16 руб.): 95% от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)	100 м	0,64	38,59	26,51	1,81	0,26	25	17	1	
18	ФССЦ-20.2.05.04-0024 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель-канал (короб) 20x10 мм	м	64	1,19				76			
19	ФССЦ-21.1.06.09-0151 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	1000 м	0,164	4832,12				792			
20	ФССЦ-21.1.06.09-0152 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5-660	1000 м	0,055	6920,41				381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФССЦ-21.1.06.09-0162 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x4-660	1000 м	0,005	14484,63				72			
22	ФССЦ-21.1.06.09-0177 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x4-660	1000 м	0,015	18047,85				271			
23	ФССЦ-21.1.06.09-0178 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x6-660	1000 м	0,015	25431,81				381			
24	ФССЦ-21.1.06.10-0167 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок-1000	1000 м	0,085	19862,94				1688			
25	ФССЦ-20.5.02.10-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Коробка универсальная марки: УК-2П	шт	8	5,54				44			
26	ФССЦ-20.5.02.10-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Коробка универсальная марки: УК-П	шт	5	6,01				30			
27	ФЕРм08-02-472-10 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям <i>НР (43 руб.): 95% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.)</i>	100 м	0,15	493,3	302,3	5,43	0,76	74	45	1	
28	ФССЦ-21.2.03.05-0068 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2	1000 м	0,015	3368,45				51			
29	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>НР (29 руб.): 95% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.)</i>	100 шт	0,1	369,35	302,36	4,77	0,64	37	30		
30	ФССЦ-20.4.03.06-0005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Розетка скрытой проводки с заземлением	100 шт	0,1	973				97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕРм08-03-525-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А НР (36 руб.): 95% от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.)	шт	2	51,44	19,24	0,87		103	38	2	
32 О	ФССЦ-62.2.01.01-0024 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кнопки управления: КЕ-212	шт	2	68,21				136			

Раздел 3. Монтаж осветительной продукции.

33	ФЕРм08-03-594-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 НР (181 руб.): 95% от ФОТ (190 руб.) СП (124 руб.): 65% от ФОТ (190 руб.)	100 шт	0,27	850,82	698,37	36,22	5,02	230	189	10	1
34	кон.анализ	Светильник светодиодный на 1 лампы накладной Lighting OLYMPIC LED 160 4000K МАТ=23809,17/9,08*1,02*1,003	шт.	26	2682,62 23809,17/9,08* 1,02*1,003				69748			
35	ФССЦ-20.3.03.03-0029 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	шт	1	41,39				41			
36	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	100 шт	0,02	295,26	255,54	4,77	0,64	6	5		
37	ФССЦ-20.4.01.02-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,2	62,2				12			

Раздел 4. Демонтажные работы.

38	ФЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)	шт	2	16,17	6,13	10,04	1,03	32	12	20	2
39	ФЕРм08-03-573-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (16 руб.): 95% от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)	шт	2	29,86	6,13	21,98	2,56	60	12	44	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕРp67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (77 руб.): 85% от ФОТ (91 руб.) СП (59 руб.): 65% от ФОТ (91 руб.)	100 шт	0,63	145,98	143,48	2,5	1,08	92	90	2	1
41	ФЕРp67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: выключателей, розеток НР (2 руб.): 85% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	100 шт	0,05	45,55	45,55			2	2		
42	ФЕРp67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля НР (192 руб.): 85% от ФОТ (226 руб.) СП (147 руб.): 65% от ФОТ (226 руб.)	100 м	3	75,5	75,19	0,31	0,14	227	226	1	
43	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)	шт	2	3,18	3,07			6	6		
44	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящик с понижающим трансформатором (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)	шт	2	5,04	3,39	0,54	0,08	10	7	1	
45	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)	шт	2	2,78	2,08	0,54	0,08	6	4	1	

Раздел 5. Общестроительные работы.

46	ФЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм НР (27 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (27 руб.) СП (16 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (27 руб.)	100 шт	0,08	922,17	332,41	589,76		74	27	47	
----	--	---	--------	------	--------	--------	--------	--	----	----	----	--

Раздел 6. Замена ВРУ

47	ФЕРм08-03-573-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм НР (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.) СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)	шт	2	134,87	20,44	107,26	12,42	270	41	215	25
48 О	кон.анал.	Щит напольный ИВРУ-2(250А)IP54 ПЗ=14535/4,4*1,012*1,03	шт	2	3443,34 14535/4,4*1,01 2*1,03				6887			
49	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)	шт	2	10,6	10,22			21	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящик с понижающим трансформатором НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)	шт	2	16,79	11,31	1,81	0,26	34	23	4	1
51	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)	шт	2	9,26	6,94	1,81	0,26	19	14	4	1
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									86256	1722	584	64
Накладные расходы									1666			
В том числе, справочно:												
85% ФОТ (от 319) (Поз. 40-42)									271			
95% ФОТ (от 1440) (Поз. 1-4, 11-12, 14-31, 33, 36-39, 43-45, 47, 49-51)									1368			
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 27) (Поз. 46)									27			
Сметная прибыль									1159			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 1759) (Поз. 1-4, 11-12, 14-31, 33, 36-39, 43-45, 47, 49-51, 40-42)									1143			
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 27) (Поз. 46)									16			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 46									74	27	47	
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 27)									27			
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 27)									16			
Итого с накладными и см. прибылью									117			
Итого									117			
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 1-4, 11-12, 14-31, 33, 36-39, 43-45, 47, 49-51									6919	1377	534	63
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1'440)									1368			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1'440)									936			
Итого с накладными и см. прибылью									9223			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:												
Итого Поз. 34-35									69789			
Накладные расходы 92% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью									69789			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 40-42									321	318	3	1
Накладные расходы 85% ФОТ (от 319)									271			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 319)									207			
Итого с накладными и см. прибылью									799			
Итого									79811			
Итоги по Оборудованию												
Инженерное оборудование:												
Итого Поз. 5-10, 13, 32									2266			
Оборудование:												
Итого Поз. 48									6887			
Итого									9153			
Итого									89081			
В том числе:												
Материалы									74797			
Машины и механизмы									584			
ФОТ									1786			
Оборудование									9153			
Накладные расходы									1666			
Сметная прибыль									1159			
ВСЕГО по смете									89081			

Директор ООО"ССП": _____ Пасынков ЕВ
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": _____ Пасынкова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер: Зуева АВ _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Директор МАУ ДО ДЮСШ "Олимп": Филиппова О.Л. _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-03
(локальная смета)

на Система водоснабжения, водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ИОС5,2
Сметная стоимость строительных работ 18,561 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,600 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 168,26 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пожводовод. Демонтажные работы.												
1	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (8 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	100 шт	0,04	227,8	162,89	64,91	15,6	9	7	2	1
2	ФЕРр65-1-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм НР (221 руб.): 74% от ФОТ (298 руб.) СП (149 руб.): 50% от ФОТ (298 руб.)	100 м	0,7	480,63	423,87	9,01	1,35	336	297	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР16-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (12 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10 руб.)	шт	4	3,25	2,6	0,65	0,11	13	10	3	
Раздел 2. Холодное и горячее водоснабжение. Монтажные работы.												
Внутренние сети пожарного водовода В2												
4	ФЕР16-02-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (922 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (802 руб.) СП (569 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (802 руб.)	100 м	1,26	771,62	620,69	122,19	15,83	972	782	154	20
5	ФССЦ-23.3.03.02-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	126	41,88				5277			
6	ФССЦ-24.1.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 54-58 мм	шт	126	15,16				1910			
7	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 1'112,69 = 2'392,69 - 400 x 3,20 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (366 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (345 руб.) СП (186 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (345 руб.)	100 шт	0,5	1248,23	624,39	270,48	65,01	624	312	135	33
8	ФССЦ-18.3.02.02-0010прим Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-320- прим.ШПК-310	шт	5	369,22				1846			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР16-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (52 руб.) СП (37 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (52 руб.)	шт	5	742,05	9,96	2,71	0,46	3710	50	14	2
10	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (37 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП (23 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (32 руб.)	шт	2	45,18	15,33	5,19	0,29	90	31	10	1
11	ФССЦ-18.1.09.12-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран стальной шаровой равнопроходный, номинальный диаметр 50 мм-прим.КШЦП050.040.02	шт	2	384,73				769			
общестроительные работы												
12	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (5 руб.)	100 м2	0,226	167,89	22,22	7,51	0,28	38	5	2	
13	ФЕР46-03-001-10 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм НР (6 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	100 отверстий	0,01	1056,86	253,97	795,55	307,4	11	3	8	3
14	ФЕР46-03-001-26 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001- 10 (до глубины 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР (2 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 отверстий	0,01	453,4	109,7	340	143,8	5	1	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР46-03-001-10 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм НР (17 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 отверстий	0,03	1056,86	253,97	795,55	307,4	32	8	24	9
16	ФЕР46-03-001-26 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-10 (до толщины 500мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) НР (23 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (23 руб.)	100 отверстий	0,03	1360,2	329,1	1020	431,4	41	10	31	13
17	ФССЦ-23.3.06.05-0007 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,3	55,1				182			

Раздел 3. Прочие работы

18	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,203	42,98		42,98		9		9	
19	ФССЦпр-03-21-01-007 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,203	8,58		8,58		2		2	

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									15876	1516	403	84
Накладные расходы									1677			
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 298) (Поз. 2)									221			
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 5) (Поз. 12)									4			
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 48) (Поз. 13-17)									48			
106% = 118%*0.9 ФОТ (от 353) (Поз. 1, 7)									374			
115% = 128%*0.9 ФОТ (от 896) (Поз. 3-6, 8-11)									1030			
Сметная прибыль									1008			
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 298) (Поз. 2)									149			
54% = 63%*0.85 ФОТ (от 353) (Поз. 1, 7)									191			
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 53) (Поз. 12-17)									32			
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 896) (Поз. 3-6, 8-11)									636			
Итоги по смете:												
Деревянные конструкции									1198			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								706			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								16253			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								45			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								348			
	Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)								11			
	Итого								18561			
	В том числе:											
	Материалы								13957			
	Машины и механизмы								403			
	ФОТ								1600			
	Накладные расходы								1677			
	Сметная прибыль								1008			
	ВСЕГО по смете								18561			

Директор ООО"ССП": _____Пасынков ЕВ
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": _____Пасынкова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер: Зуева АВ _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Директор МАУ ДО ДЮСШ"Олимп": Филиппова О.Л. _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС02-01-04
(локальная смета)

на Отопление, вентиляция

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ИОС5.4

Сметная стоимость 333,959 тыс. руб.
строительных работ 175,093 тыс. руб.
оборудования 158,866 тыс. руб.
Средства на оплату труда 10,624 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1181,35 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Вентиляция												
демонтажные работы												
1	ФЕРр65-30-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм НР (38 руб.): 74% от ФОТ (51 руб.) СП (26 руб.): 50% от ФОТ (51 руб.)	100 м2	0,192	279,35	255,9	23,45	10,13	54	49	5	2
монтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР20-02-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 125 кг <i>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (40 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (35 руб.)</i>	шт	1	75,95	34,24	12,89	0,91	76	34	13	1
3 О	КПН2451 от 11.03.2021	Приточно-вытяжная установка напольная с роторным рекуператором GLOBAL STAR3 с комплектom автоматики <i>ПЗ=670604,33/4,4*1,012*1,03</i>	шт	1	158866,17 <i>670604,33/4,4* 1,012*1,03</i>				158866			
4	ФЕР20-02-004-16 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм <i>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (128 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (111 руб.) СП (79 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (111 руб.)</i>	шт	2	252,65	54,88	9,2	0,61	505	110	18	1
5	ФССЦ-19.3.01.11- 0024 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметр 2000 мм	шт	2	1928,57				3857			
6	ФЕР20-02-004-07 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм <i>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (19 руб.) СП (13 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19 руб.)</i>	шт	1	39	19,46	4,14	0,33	39	19	4	
7	ФССЦ-19.3.01.09- 0060 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали, прямоугольного сечения, Коп-3 периметром 2400 мм-прим.КПО500*500	шт	1	715,65				716			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР20-01-001-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2447 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (2128 руб.) СП (1511 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2128 руб.)	100 м2	2,281	1424,2	922,68	121,59	10,04	3249	2105	277	23
9	ФССЦ-19.1.01.03-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм	м2	228,1	143,93				32830			
10	ФССЦ-19.1.01.11-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления (подвески) для воздуховодов СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,02	8136				163			
11	ФЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1677 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (1458 руб.) СП (1035 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1458 руб.)	100 м2	1,176	1724,62	1226,22	109,49	13,45	2028	1442	129	16
12	ФССЦ-19.1.01.03-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм	м2	117,6	145,11				17065			
13	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (204 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (177 руб.) СП (126 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (177 руб.)	100 м2	0,113	2129,29	1547,85	146,79	18,54	241	175	17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-19.1.01.01-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм	м2	11,3	67,95				768			
15	ФССЦ-19.1.01.07-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 160 мм	шт	28	29,78				834			
16	ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (167 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (145 руб.) СП (103 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (145 руб.)	м2	2,5	61,01	57,8	0,83	0,15	153	145	2	
17	ФССЦ-19.2.01.04-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	2,5	213,92				535			
18	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (386 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (336 руб.) СП (239 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (336 руб.)	шт	30	16,98	11,04	1,84	0,15	509	331	55	5
19	ФССЦ-19.2.03.02-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АДН, размером 300х600 мм	шт	2	272,87				546			
20	ФССЦ-19.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель: VK-16	шт	28	600,04				16801			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (195 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (217 руб.) СП (130 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (217 руб.)	10 м2	3,43	262,17	57,04	35,33	6,24	899	196	121	21
22	ФССЦ-12.2.03.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: А, с односторонним фольгированием, толщина 5 мм	м2	37,73	12				453			
23	ФЕР20-02-010-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	шт	1	18,23	9,37	2,94	0,15	18	9	3	
24	ФССЦ-19.2.02.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 500х500 мм	шт	1	260				260			

Раздел 2. Отопление

Демонтажные работы

25	ФЕРр65-14-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм НР (1160 руб.): 74% от ФОТ (1568 руб.) СП (784 руб.): 50% от ФОТ (1568 руб.)	100 м	1,56	1066,5	1004,83	21,96		1664	1568	34	
26	ФЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм НР (735 руб.): 74% от ФОТ (993 руб.) СП (497 руб.): 50% от ФОТ (993 руб.)	100 м	3,08	322,43	322,43			993	993		

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (294 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (256 руб.) СП (182 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (256 руб.)	100 м	0,76	404,29	328,57	49,21	7,61	307	250	37	6
28	ФССЦ-23.3.06.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	76	9,2				699			
29	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (583 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (507 руб.) СП (360 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (507 руб.)	100 м	1,51	405,37	328,57	49,21	7,61	612	496	74	11
30	ФССЦ-23.3.06.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	151	19,4				2929			
52	ФЕРр65-13-2прим Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: грязевиков(прим-пожарные шкафы) НР (40 руб.): 74% от ФОТ (54 руб.) СП (27 руб.): 50% от ФОТ (54 руб.)	100 шт	0,04	1356,27	1356,27			54	54		
31	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (583 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (507 руб.) СП (360 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (507 руб.)	100 м	1,51	406,45	328,57	49,21	7,61	614	496	74	11
32	ФССЦ-23.3.06.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	151	26,5				4002			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1638 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (1424 руб.) СП (1011 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1424 руб.)	шт	92	44,91	15,33	4,38	0,15	4132	1410	403	14
34	ФССЦ-18.1.09.06-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	92	15,71				1445			
35	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	100 м2	0,411	167,89	22,22	7,51	0,28	69	9	3	
36	ФССЦ-24.1.02.01-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт	100	13,12				1312			
37	ФССЦ-24.1.02.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 15-19 мм	шт	78	12,66				987			
38	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кранов воздушных (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (75 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (65 руб.) СП (46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (65 руб.)	компл	46	27,34	1,41			1258	65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (22 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (31 руб.)	шт	2	44,91	15,33	4,38	0,15	90	31	9	
40	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (71 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (44 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (62 руб.)	шт	4	45,18	15,33	5,19	0,29	181	61	21	1
41	ФССЦ-18.1.09.11-1004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой проходной стальной номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое-прим.КШЦ.П.025	шт	2	319,46				639			
42	ФССЦ-18.1.09.11-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой проходной стальной номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое-прим.КШЦ.П.032	шт	2	347,26				695			
43	ФССЦ-18.1.09.11-1008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой проходной стальной номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевоприм.-КШЦ.П.040	шт	2	361,16				722			
44	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка радиаторов: стальных (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (481 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (418 руб.) СП (297 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (418 руб.)	100 кВт	0,63434	2073,15	609,65	241,11	48,44	1315	387	153	31
45	ФССЦ-18.5.10.05-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт	шт	322	142,86				46001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФССЦ-18.5.08.05-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных-прим.STRONG 1.70S	компл	46	24,75				1139			
47	ФССЦ-11.3.03.12-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м-прим.	м2	33,12	75,58				2503			
48	ФЕР46-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм <i>НР (106 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (64 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (107 руб.)</i>	100 отверстий	1,84	58,35	58,35			107	107		
49	ФЕР46-03-014-14 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 <i>(до глубины 50мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) НР (-62 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-63 руб.) СП (-38 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-63 руб.)</i>	100 отверстий	-1,84	34,5	34,5			-63	-63		

Раздел 3. Мусор

50	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,45968	42,98		42,98		63		63	
51	ФССЦпр-03-21-01-007 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,45968	8,58		8,58		13		13	

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

315947 10479 1528 145

Накладные расходы

11060

В том числе, справочно:

74% ФОТ (от 2666) (Поз. 1, 25-26, 52)

1973

81% = 90%*0.9 ФОТ (от 9) (Поз. 35)

7

90% = 100%*0.9 ФОТ (от 217) (Поз. 21-22)

195

99% = 110%*0.9 ФОТ (от 44) (Поз. 48-49)

44

115% = 128%*0.9 ФОТ (от 7688) (Поз. 2, 4-20, 23-24, 27-34, 36-47)

8841

Сметная прибыль

6952

В том числе, справочно:

50% ФОТ (от 2666) (Поз. 1, 25-26, 52)

1333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 270) (Поз. 21-22, 35, 48-49)									161			
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 7688) (Поз. 2, 4-20, 23-24, 27-34, 36-47)									5458			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									175093			
Итого Оборудование									158866			
Итого									333959			
В том числе:												
Материалы									145074			
Машины и механизмы									1528			
ФОТ									10624			
Оборудование									158866			
Накладные расходы									11060			
Сметная прибыль									6952			
ВСЕГО по смете									333959			

Директор ООО"ССП": _____ Пасынков Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": _____ Пасынкова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер: Зуева А.В. _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Директор МАУ ДО ДЮСШ"Олимп": Филиппова О.Л. _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-06
(локальная смета)

на Мероприятия МГН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ОДИ
Сметная стоимость строительных работ 1,108 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,054 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 5,69 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройства для ММГН и инвалидов												
1	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. НР (56 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (49 руб.) СП (35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (49 руб.)	10 шт	1,6	32,88	26,94			53	43		
2	кон.анал.	Накладка тактильная желтая на ступень 92*1000*4,5мм(желтая) МАТ=265/9,08*1,02*1,003	шт	10	29,86 265/9,08*1,02* 1,003				299			
3	кон.анал.	Комплексная тактильная табличка Брайля ПВХ 100*300мм МАТ=875/9,08*1,02*1,003	шт	1	98,59 875/9,08*1,02* 1,003				99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кон.анал.	Тактильная пиктограмма "Доступно для инвалидов" с дублированием шрифта Брайля МАТ=96,67/9,08*1,02*1,003	шт	2	10,89 96,67/9,08*1,02*1,003				22			
5	кон.анал.	Тактильная пиктограмма "Направление движения" с дублированием шрифта Брайля МАТ=119,17/9,08*1,02*1,003	шт	3	13,43 119,17/9,08*1,02*1,003				40			
6	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали-прим пандус НР (4 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (5 руб.)	т	0,01	592,21	397,5	112,75	3,82	6	4	1	
7	кон.анал.	Пандус откидной 1800*2000*40*2 с полозьями МАТ=4285,72/9,08*1,02*1,003	шт	1	482,88 4285,72/9,08*1,02*1,003				483			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1002	47	1	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-7))									1009	54	1	
Накладные расходы									60			
В том числе, справочно:												
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 5) (Поз. 6-7)									4			
115% = 128%*0.9 ФОТ (от 49) (Поз. 1-5)									56			
Сметная прибыль									39			
В том числе, справочно:												
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 49) (Поз. 1-5)									35			
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 5) (Поз. 6-7)									4			
Итоги по смете:												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									610			
Строительные металлические конструкции									498			
Итого									1108			
В том числе:												
Материалы									954			
Машины и механизмы									1			
ФОТ									54			
Накладные расходы									60			
Сметная прибыль									39			
ВСЕГО по смете									1108			

Директор ООО"ССП": _____ Пасынков Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

ГИП ООО"ССП": _____Пасынкова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер: Зуева А.В. _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Директор МАУ ДО ДЮСШ "Олимп": Филимонова О.Л. _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-06
(локальная смета)

на Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-АПС

Сметная стоимость 48,472 тыс. руб.
монтажных работ 21,105 тыс. руб.
оборудования 27,367 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,208 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 559,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы по охранно-пожарной сигнализации												
1	ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей НР (94 руб.): 80% от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (118 руб.)	шт	1	130,23	117,7			130	118		
2 О	ФССЦ-61.2.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М	шт	1	363,61				364			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРм10-08-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приборы ПС на: 1 луч НР (14 руб.): 80% от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.)	шт	1	21,88	17,57			22	18		
4 О	ФССЦ-61.2.04.10-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000"	шт	1	367,7				368			
5	ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания НР (86 руб.): 80% от ФОТ (107 руб.) СП (64 руб.): 60% от ФОТ (107 руб.)	шт	1	187,3	103,14	36	4,02	187	103	36	4
6 О	ФССЦ-61.2.07.02-0079 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1	шт	1	153,02				153			
7	ФЕРм10-08-001-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройства промежуточные на количество лучей: 10 НР (1148 руб.): 80% от ФОТ (1435 руб.) СП (861 руб.): 60% от ФОТ (1435 руб.)	шт	33	49,58	43,47			1636	1435		
8 О	ФССЦ-61.2.07.02-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок индикации, марка "С2000-БИ"	шт	1	473,91				474			
9 О	ФССЦ-61.2.07.02-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	шт	1	243,85				244			
10 О	ФССЦ-61.2.06.01-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: УК-ВК/03, УКШ-1	шт	7	27,67				194			
11 О	ФССЦ-61.2.07.05-0024прим Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Модуль адресный сигнальный, марка "АСМ-1"(МПН)	10 шт	2,4	1946,1				4671			
12	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг НР (4 руб.): 80% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60% от ФОТ (5 руб.)	шт	1	6,25	5,16			6	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13 О	ФССЦ-62.4.02.02-0041прим Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 06	шт	1	1105,2				1105			
14	ФЕРм11-04-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг НР (25 руб.): 92% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)	шт	1	28,54	26,7	1,31	0,23	29	27	1	
15 О	ФССЦ-62.4.01.01-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч	шт	1	554,98				555			
16	ФССЦ-20.5.02.10-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка универсальная УК-П	шт	67	6,01				403			
17	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении НР (375 руб.): 80% от ФОТ (469 руб.) СП (281 руб.): 60% от ФОТ (469 руб.)	шт	29	19,24	16,16			558	469		
18 О	ФССЦ-61.2.02.01-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45	10 шт	2,7	314,23				848			
19 О	ФССЦ-61.2.02.03-0028 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10	10 шт	0,2	300,5				60			
20	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 НР (152 руб.): 95% от ФОТ (160 руб.) СП (104 руб.): 65% от ФОТ (160 руб.)	шт	15	16,08	9,91	5,43	0,76	241	149	81	11
21 О	ФССЦ-61.2.04.07-0008прим Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель световой ЛЮКС-12 Выход	шт	2	38,38				77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении НР (267 руб.): 92% от ФОТ (290 руб.) СП (189 руб.): 65% от ФОТ (290 руб.)	шт	16	30,77	18,14			492	290		
23 О	ФССЦ-61.2.04.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2-прим.Соната3	шт	15	170,27				2554			
24 О	ФССЦ-61.2.04.06-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Система речевого оповещения пожарная, марка "Рокот"-прим.Соната К	шт	1	333,07				333			
25	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (295 руб.): 95% от ФОТ (311 руб.) СП (202 руб.): 65% от ФОТ (311 руб.)	100 м	2,01	206,76	154,92	0,31	0,14	416	311	1	
26	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 НР (51 руб.): 95% от ФОТ (54 руб.) СП (35 руб.): 65% от ФОТ (54 руб.)	100 м	2,01	38,59	26,51	1,81	0,26	78	53	4	1
27	ФССЦ-20.2.05.04-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20x10 мм	м	131	1,19				156			
28	ФССЦ-20.2.05.04-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) 60x40 мм	м	70	6,8				476			
29	ФЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка резинобитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм2 ОЗП=Ф1 НР (86 руб.): 95% от ФОТ (91 руб.) СП (59 руб.): 65% от ФОТ (91 руб.)	100 м	8,59	103,11	6 Ф1	32,6	4,52	886	52	280	39
30	ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм	м	859	1,24				1065			
31	кон.анализ	Кабель Лоутокс20нг-FRLSLTx 1*2*0.2 МАТ=22,36/9,08*1,02*1,003	м	387	2,52 22,36/9,08*1,0 2*1,003				975			
32	кон.анализ	Кабель Лоутокс20нг-FRLSLTx 1*2*0.5 МАТ=44,83/9,08*1,02*1,003	м	661	5,05 44,83/9,08*1,0 2*1,003				3338			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	кон.анализ	Кабель Лоутокс31нг-FRLSLTx 3*2*0.52 МАТ=95,22/9,08*1,02*1,003		6	10,73 95,22/9,08*1,02*1,003				64			
34	кон.анал.	Кабель RS-485 МАТ=57,37/9,08*1,02*1,003	м	6	6,46 57,37/9,08*1,02*1,003				39			
35	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	1	110,11				110			
36	ФССЦ-14.5.01.10-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	1	59,19				59			
37	кон.анал.	Защитный сетчатый кожух для Соната АРТ.ЗСК.212 МАТ=583,33/9,08*1,02*1,003	шт	15	65,72 583,33/9,08*1,02*1,003				986			
38	кон.анал.	Защитный сетчатый кожух для "ВЫХОД" АРТ.ЗСК.200 МАТ=500/9,08*1,02*1,003	шт	2	56,34 500/9,08*1,02*1,003				113			
39	кон.анал.	Защитный сетчатый кожух для ИПР АРТ.ЗСК.101 МАТ=416,67/9,08*1,02*1,003	шт	2	46,95 416,67/9,08*1,02*1,003				94			
40	кон.анал.	Защитный сетчатый кожух для ИП АРТ.ЗСК.100 МАТ=500/9,08*1,02*1,003	шт	20	56,34 500/9,08*1,02*1,003				1127			
охранная сигнализация												
41	ФЕРм10-08-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле НР (627 руб.): 80% от ФОТ (784 руб.) СП (470 руб.): 60% от ФОТ (784 руб.)	шт	97	10,15	8,08			985	784		
42	ФССЦ-61.2.01.01-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3	10 шт	4,2	992,87				4170			
43	ФССЦ-61.2.01.03-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель охранный инфракрасный пассивный: ИО 409-12 "Фотон-10"	шт	10	210,93				2109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44 О	ФССЦ-61.2.01.03-0039 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель охранный инфракрасный пассивный: ИО 309-9 "Фотон-10Б"	шт	43	210,93				9070			
45 О	ФССЦ-61.2.01.05-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, диаметр контакта 58x11x11 мм	шт	2	9,02				18			
демонтажные работы												
46	ФЕРм10-08-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (86 руб.): 80% от ФОТ (107 руб.) СП (64 руб.): 60% от ФОТ (107 руб.)	шт	22	4,85	4,85			107	107		
47	ФЕРп67-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж кабеля НР (160 руб.): 85% от ФОТ (188 руб.) СП (122 руб.): 65% от ФОТ (188 руб.)	100 м	2,5	75,5	75,19	0,31	0,14	189	188	1	
48	ФЕРм10-04-101-07 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (40 руб.): 92% от ФОТ (44 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.)	шт	8	5,44	5,44			44	44		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									42378	4153	404	55
Накладные расходы									3511			
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 3043) (Поз. 1, 3, 5, 7, 12, 16-17, 41, 46)									2434			
85% ФОТ (от 188) (Поз. 47)									160			
92% ФОТ (от 361) (Поз. 14, 22, 48)									332			
95% ФОТ (от 616) (Поз. 20, 25-40)									585			
Сметная прибыль									2583			
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 3043) (Поз. 1, 3, 5, 7, 12, 16-17, 41, 46)									1826			
65% ФОТ (от 1165) (Поз. 14, 22, 48, 20, 25-40, 47)									757			
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы									21105			
Итого Оборудование									27367			
Итого									48472			
В том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								10454			
	Машины и механизмы								404			
	ФОТ								4208			
	Оборудование								27367			
	Накладные расходы								3511			
	Сметная прибыль								2583			
	ВСЕГО по смете								48472			

Директор ООО"ССП": _____ Пасынков ЕВ
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": _____ Пасынкова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер: Зуева АВ _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Директор МАУ ДО ДЮСШ "Олимп": Филиппова О.Л. _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС 02-01-07
(локальная смета)

на наружное электроосвещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ЭН

Сметная стоимость 18,862 тыс. руб.
строительных работ 0,071 тыс. руб.
монтажных работ 11,497 тыс. руб.
оборудования 7,294 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,451 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 40,44 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)	шт	1	56,85	20,44	33,47	3,42	57	20	33	3
2	ФССЦ-20.4.04.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12з, с замком, размер 395х310х165 мм-прим.БУО5	шт	1	261,55				262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат НР (58 руб.): 95% от ФОТ (61 руб.) СП (40 руб.): 65% от ФОТ (61 руб.)	шт	6	10,6	10,22			64	61		
4	кон.анал.	Выключатель нагрузки 2Р 32 А ВН-102	шт	2								
5	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт	2	9,87				20			
6	ФССЦ-62.6.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Контактор модульный ESB-20-11 (20А AC1) 220 В AC ABB	шт	1	258,81				259			
7	ФССЦ-62.1.04.12-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фотореле ФР2 УЗ	шт	1	128,1				128			

Раздел 2. Монтаж кабеля.

8	ФЕРм08-02-413-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка резинокбитуемых трубок с затягивание проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 16 мм2 НР (118 руб.): 95% от ФОТ (124 руб.) СП (81 руб.): 65% от ФОТ (124 руб.)	100 м	0,57	324,45	211,31	47,08	6,53	185	120	27	4
9	ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м	57	1,24				71			
10	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,025	4832,12				121			
11	ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,03	6920,41				208			
12	ФССЦ-21.1.06.09-0175 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5-660	1000 м	0,015	7950,51				119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕРм08-02-367-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 25 мм2 НР (33 руб.): 95% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.)	км	0,106	1589,7	195,22	1369,36	130,03	169	21	145	14
14	ФССЦ-21.2.01.01-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1-прим.СИП2*16	1000 м	0,106	11248,17				1192			

Раздел 3. Монтаж осветительной продукции.

15	ФЕРм08-03-596-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт НР (36 руб.): 95% от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.)	100 шт	0,01	7274,57	2841,09	3143,62	979,01	73	28	31	10
16	ФССЦ-20.3.04.04-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прожекторы серии ИО-500	шт	1	336,23				336			
17	ФЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 НР (27 руб.): 95% от ФОТ (28 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (28 руб.)	100 шт	0,04	850,82	698,37	36,22	5,02	34	28	1	
18	кон.анализ	Светильник уличный светодиодный ITK SLED003 150W МАТ=16791,67/9,08*1,02*1,003	шт.	4	1891,95 16791,67/9,08* 1,02*1,003				7568			

Раздел 4. Общестроительные работы.

19	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 НР (17 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 м	0,13	339,11	128,52	210,59		44	17	27	
----	--	--	-------	------	--------	--------	--------	--	----	----	----	--

Раздел 5. Замена ВРУ

20	ФЕРм08-03-573-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм НР (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.) СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)	шт	2	134,87	20,44	107,26	12,42	270	41	215	25
21 О	кон.анал.	Щит напольный ИВРУ-2(250А)IP54 ПЗ=14535/4,4*1,012*1,03	шт	2	3443,34 14535/4,4*1,01 2*1,03				6887			
22	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)	шт	2	10,6	10,22			21	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящик с понижающим трансформатором НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)	шт	2	16,79	11,31	1,81	0,26	34	23	4	1
24	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)	шт	2	9,26	6,94	1,81	0,26	19	14	4	1
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									18141	393	487	58
Накладные расходы									429			
В том числе, справочно:												
95% ФОТ (от 434) (Поз. 1-4, 8-17, 20, 22-24)									412			
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 17) (Поз. 19)									17			
Сметная прибыль									292			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 434) (Поз. 1-4, 8-17, 20, 22-24)									282			
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 17) (Поз. 19)									10			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 19									44	17	27	
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 17)									17			
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 17)									10			
Итого с накладными и см. прибылью									71			
Итого									71			
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 1-4, 8-17, 20, 22-24									3235	376	460	58
Накладные расходы 95% ФОТ (от 434)									412			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 434)									282			
Итого с накладными и см. прибылью									3929			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:												
Итого Поз. 18									7568			
Накладные расходы 92% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью									7568			
Итого									11497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по Оборудованию												
Инженерное оборудование:												
Итого Поз. 5-7									407			
Оборудование:												
Итого Поз. 21									6887			
Итого									7294			
Итого									18862			
В том числе:												
Материалы									9967			
Машины и механизмы									487			
ФОТ									451			
Оборудование									7294			
Накладные расходы									429			
Сметная прибыль									292			
ВСЕГО по смете									18862			

Директор ООО"ССП": _____Пасынков ЕВ
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": _____Пасынкова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер: Зуева АВ _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Директор МАУ ДО ДЮСШ"Олимп": Филиппова О.Л. _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2020-ПЗУ
Сметная стоимость строительных работ 177,636 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,599 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 465,765 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт отмотски,входная площадка												
1	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (170 руб.): 80% от ФОТ (213 руб.) СП (96 руб.): 45% от ФОТ (213 руб.)	100 м3	0,1776	1201,2	1201,2			213	213		
2	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (112 руб.): 142% от ФОТ (79 руб.) СП (75 руб.): 95% от ФОТ (79 руб.)	100 м3	0,1776	5459,07	173,23	5268,76	267,67	970	31	936	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-02.2.05.04-1773 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3	м3	17,76	129,1				2293			
4	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонной подготовки НР (244 руб.): 105% от ФОТ (232 руб.) СП (151 руб.): 65% от ФОТ (232 руб.)	100 м3	0,1783	3528,33	1053	1566,06	244,39	629	188	279	44
5	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	18,19	592,76				10782			
6	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (12 руб.): 123% от ФОТ (10 руб.) СП (8 руб.): 75% от ФОТ (10 руб.)	100 м2	0,033	334,81	282,66	43,61	17,15	10	9	1	1
7	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0673	548,3				37			

Раздел 2. Асфальтирование территории

8	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (59 руб.): 80% от ФОТ (74 руб.) СП (33 руб.): 45% от ФОТ (74 руб.)	100 м3	0,0616	1201,2	1201,2			74	74		
9	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (6 руб.): 142% от ФОТ (4 руб.) СП (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.)	100 м3	0,0093	5459,07	173,23	5268,76	267,67	51	2	49	2
10	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,93	108,4				101			
11	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонной подготовки НР (18 руб.): 105% от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)	100 м3	0,0135	3528,33	1053	1566,06	244,39	47	14	21	3
12	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,377	592,76				816			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (237 руб.): 142% от ФОТ (167 руб.) СП (159 руб.): 95% от ФОТ (167 руб.)	100 м	0,28	4353,58	590,51	73,02	8,7	1218	165	20	2
14	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	28	22,36				626			
15	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР (14 руб.): 80% от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 45% от ФОТ (17 руб.)	100 м3	0,024	729	729			17	17		
16	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (435 руб.): 142% от ФОТ (306 руб.) СП (291 руб.): 95% от ФОТ (306 руб.)	100 м3	0,6943	5459,07	173,23	5268,76	267,67	3790	120	3658	186
17	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	69,43	108,4				7526			
18	ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см НР (412 руб.): 142% от ФОТ (290 руб.) СП (276 руб.): 95% от ФОТ (290 руб.)	1000 м2	0,6943	8536,13	182,32	7479,03	234,46	5927	127	5193	163
19	ФССЦ-04.2.01.01-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "ДОРСО"	т	71,65176	697,36				49967			

Раздел 3. Ограждение территории

демонтажные работы

20	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	Устройство металлических пешеходных ограждений (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (366 руб.): 142% от ФОТ (258 руб.) СП (245 руб.): 95% от ФОТ (258 руб.)	100 м	0,77	386,37	324,87	61,5	10,86	297	250	47	8
21	ФЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм НР 104% от ФОТ СП 60% от ФОТ	м3	0,0162	21,54	21,54						

монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР05-01-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1000 мм, длина свай до 12 м <i>НР (417 руб.): 130% от ФОТ (321 руб.) СП (257 руб.): 80% от ФОТ (321 руб.)</i>	м3	15	215,8	11,15	88,73	10,24	3237	167	1331	154
23	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	15	592,76				8891			
24	ФЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>НР (2127 руб.): 90% от ФОТ (2363 руб.) СП (2009 руб.): 85% от ФОТ (2363 руб.)</i>	т	5,8886	592,21	397,5	112,75	3,82	3488	2341	664	22
25	ФССЦ-07.2.07.04-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т	т	5,889	10990				64720			
26	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>НР (159 руб.): 90% от ФОТ (177 руб.) СП (124 руб.): 70% от ФОТ (177 руб.)</i>	100 м2	3,106	217,81	56,55	9,22	0,22	677	176	29	1
27	ФЕР13-03-004-20 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХП-799 <i>НР (64 руб.): 90% от ФОТ (71 руб.) СП (50 руб.): 70% от ФОТ (71 руб.)</i>	100 м2	3,106	832,18	22,4	6,66	0,33	2585	70	21	1
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									168989	3964	12249	635
Накладные расходы									4851			
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 304) (Поз. 1, 8, 15)									243			
90% ФОТ (от 2611) (Поз. 24-27)									2350			
105% ФОТ (от 249) (Поз. 4-5, 11-12)									261			
123% ФОТ (от 10) (Поз. 6-7)									12			
130% ФОТ (от 321) (Поз. 22-23)									417			
142% ФОТ (от 1104) (Поз. 2-3, 9-10, 13-14, 16-20)									1568			
Сметная прибыль									3796			
В том числе, справочно:												
45% ФОТ (от 304) (Поз. 1, 8, 15)									137			
65% ФОТ (от 249) (Поз. 4-5, 11-12)									162			
70% ФОТ (от 248) (Поз. 26-27)									174			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75% ФОТ (от 10) (Поз. 6-7)								8			
	80% ФОТ (от 321) (Поз. 22-23)								257			
	85% ФОТ (от 2363) (Поз. 24-25)								2009			
	95% ФОТ (от 1104) (Поз. 2-3, 9-10, 13-14, 16-20)								1049			
	Итоги по смете:											
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								684			
	Автомобильные дороги								75383			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								12697			
	Полы								67			
	Благоустройство (ремонтно-строительные)											
	Свайные работы								12802			
	Строительные металлические конструкции								72344			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3659			
	Итого								177636			
	В том числе:											
	Основная заработная плата								3964			
	Материалы								152776			
	Машины и механизмы								12249			
	в том числе заработная плата машинистов								635			
	Накладные расходы								4851			
	Сметная прибыль								3796			
	ВСЕГО по смете								177636			

Директор ООО"ССП": _____Пасынков Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Глп ООО"ССП": _____Пасынкова ЕН
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер: _____Зуева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Директор МАУ ДО ДЮСШ"Олимп": _____Филимонова О.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС 09-01-03
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы АПС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ПНР АПС

Сметная стоимость прочих 0,533 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,260 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 17,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (169 руб.): 65% от ФОТ (260 руб.) СП (104 руб.): 40% от ФОТ (260 руб.)	система	1	260,43	260,43			260	260		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									260	260		
Накладные расходы									169			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 260) (Поз. 1)									169			
Сметная прибыль									104			
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	40% ФОТ (от 260) (Поз. 1)								104			
Итоги по смете:												
	Итого Поз. 1								260	260		
	Накладные расходы 65% ФОТ (от 260)								169			
	Сметная прибыль 40% ФОТ (от 260)								104			
	Итого с накладными и см. прибылью								533			
	В том числе:											
	Основная заработная плата								260			
	Накладные расходы								169			
	Сметная прибыль								104			
	ВСЕГО по смете								533			

Директор ООО"ССП": _____ Пасынков Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Гип ООО"ССП": _____ Пасынкова ЕН

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер: _____ Зуева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный врач ГБУЗ СО"Нижнесалдинская ЦГБ": _____ Урванцев В.А.

(должность, подпись, расшифровка)

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС09-01-02
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы вентиляции

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ПНР ИОС5.4

Сметная стоимость прочих 0,559 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,273 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 20,18 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы(раздел ОВ)												
1	ФЕРп03-01-022-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 НР (177 руб.): 65% от ФОТ (273 руб.) СП (109 руб.): 40% от ФОТ (273 руб.)	сеть	2	136,49	136,49			273	273		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									273	273		
Накладные расходы									177			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 273) (Поз. 1)									177			
Сметная прибыль									109			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 273) (Поз. 1)									109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%									559			
Итого									559			
В том числе:												
ФОТ									273			
Накладные расходы									177			
Сметная прибыль									109			
ВСЕГО по смете									559			

Директор ООО"ССП": _____ Пасынков Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": _____ Пасынкова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ Зуева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Директор МАУ ДО ДЮСШ"Олимп": _____ Филиппова О.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС09-01-01
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ПНР ЭО

Сметная стоимость прочих 0,592 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,289 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 28,42 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Раздел												
1	ФЕРп01-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем НР (79,37 руб.): 65% от ФОТ (122,1 руб.) СП (48,84 руб.): 40% от ФОТ (122,1 руб.)	шт	10	12,21	12,21			122,1	122,1		
2	ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А НР (54,96 руб.): 65% от ФОТ (84,55 руб.) СП (33,82 руб.): 40% от ФОТ (84,55 руб.)	шт	5	16,91	16,91			84,55	84,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРп01-11-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>НР (39,98 руб.): 65% от ФОТ (61,5 руб.) СП (24,6 руб.): 40% от ФОТ (61,5 руб.)</i>	шт	15	4,1	4,1			61,5	61,5		
4	ФЕРп01-11-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м <i>НР (13,49 руб.): 65% от ФОТ (20,75 руб.) СП (8,3 руб.): 40% от ФОТ (20,75 руб.)</i>	измерение	1	20,75	20,75			20,75	20,75		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									288,9	288,9		
Накладные расходы									187,79			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 288,9) (Поз. 1-4)									187,79			
Сметная прибыль									115,56			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 288,9) (Поз. 1-4)									115,56			
Итого по смете:												
Итого Поз. 1-4									288,9	288,9		
Накладные расходы 65% ФОТ (от 288,90)									187,79			
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 288,90)									115,56			
Итого с накладными и см. прибылью									592,25			
В том числе:												
Основная заработная плата									288,9			
Накладные расходы									187,79			
Сметная прибыль									115,56			
ВСЕГО по смете									592,25			

Директор ООО"ССП": _____ Пасынков Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": _____ Пасынкова ЕН
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер: _____ Зуева АВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Главный врач ГБУЗ СО"Нижнесалдинская ЦГБ": _____ Урванцев В.А.

(должность, подпись, расшифровка)