

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»**

Свидетельство о допуске № 0067.04 от 03.09.15 г.

Заказчик: МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

**«Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)»**

*ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

**Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства**

**115-2021-СМ**

**Том 13**

2021

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»**

Свидетельство о допуске № 0067.04 от 03.09.15 г.

Заказчик: МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

**«Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)»**

*ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

**Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства**

**115-2021-СМ**

**Том 13**

Директор ООО «СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»

Е.В. Пасынков

Главный инженер проекта

Е.Н. Пасынкова

2021

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к сводному сметному расчету стоимости объекта**

«Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)»

Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта рассчитан на основании локальных сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом по рабочей документации шифр 115-2021.

Локальные сметы составлены на основании сборников территориальных единичных расценок (ФЕР-2001 изм.1-5), территориальных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), территориальных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001), территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ, ч.1...4), территориальных сметных цен на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг01) территориальных сметных цен на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг03) редакции 2020 года, введенных в действие Приказом Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр. Все используемые сметные нормативы включены в Федеральный реестр сметных нормативов.

Объект располагается в пгт.Рефтинский – территориальный район 7, зона 2.

Для пересчета цен в текущий уровень применены индексы изменения сметной стоимости в строительстве Письмо Минстроя России от 26.02.2021г. №7484-ИФ/09 .

Индексы изменения сметной стоимости составляют:

- для ремонтно-строительных работ –9,08.Объекты спортивного назначения.
- для пусконаладочных работ-22,54
- для оборудования-4,52

Стоимость материалов, оборудования в базисном уровне цен 2001 г. определена путем деления на соответствующие индексы.

НДС в ценах на материалы и оборудование в базисном уровне цен 2001 г. не учитывается.

Текущие цены на материальные ресурсы определяются на основании прайс-листов, информационных писем и счетов изготовителей с учетом транспортных расходов (0,3%) и заготовительно-складских расходов (2%).

Нормы накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-33.2004).

Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-25.2001).

Средства на проведение строительного контроля при осуществлении капитального ремонта (Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства") в размере 2,14% предусмотрены .

Средства на непредвиденные затраты предусмотрены в размере 2%.

Затраты на временные здания и сооружения, производство работ в зимнее время предусмотрены согласно Методике №421/пр от 05.10.2020г.

На основании Закона РФ от 03.08.2018 №303-РФ за итогом сводного сметного расчета учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Сметная стоимость строительства (заявленная) по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001г.(на 01.01.2000г.)в редакции 2021г. составляет без НДС 3442,86 **тыс.руб.**,в т.ч.:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| -строительные работы | 3045,89тыс.руб. |
| -монтажных работ     | 118,05 тыс.руб. |
| -оборудование        | 202,42тыс.руб.  |
| -прочие              | 76,50 тыс.руб.  |

Сметная стоимость по сводному сметному расчету **в текущем уровне цен на 1 квартал 2021 г.** с НДС составляет 36425,04 **тыс. руб.**, в том числе:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| - строительные работы | 33188,04тыс.руб.    |
| - монтажные работы    | 1286,30тыс. руб.    |
| -оборудование         | 1097,92<br>тыс.руб. |
| - прочие работы       | 852,78 тыс.руб.     |

(в т.ч. НДС 20% = 6070,84 тыс. руб.)

Главный инженер проекта

Пасынкова Е.Н.

Заказчик МАУДО ДЮСШ"Олимп"

"Утвержден" «    » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3'442,86 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм    тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения □  
 дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского □  
 округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, □  
 ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001

| №<br>пп  | Номера сметных<br>расчетов и смет  | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |                        |                                       |        | Общая<br>сметная<br>стоимость, тыс.<br>руб. |
|--|--|---|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------|---|
|  |  |   | строитель-<br>ных работ      | монтажных<br>работ     | оборудования,<br>мебели,<br>инвентаря | прочих |   |
| 1  | 2  | 3   | 4                            | 5                      | 6                                     | 7      | 8   |
| Глава 2. Основные объекты строительства          |  |   |                              |                        |                                       |        |   |
| 1  | ЛС02-01-01изм  | Архитектурно-строительные решения           | 2'523,14                     |                        |                                       |        | 2'523,14                                    |
| 2  | ЛС02-01-02изм  | Система электроснабжения                    | 0,12                         | 79,7                   | 8,97                                  |        | 88,79                                       |
| 3  | ЛС02-01-03изм  | Система водоснабжения.водоотведения         | 18,6                         | 0,15                   |                                       |        | 18,75                                       |
| 4  | ЛС02-01-04изм  | Отопление,вентиляция                        | 159,08                       |                        | 154,65                                |        | 313,73                                      |
| 5  | ЛС02-01-05   | Мероприятия для МГН                         | 1,11                         |                        |                                       |        | 1,11  |
| 6  | ЛС02-01-06изм  | Автоматическая пожарная сигнализация,СОУЭ   |                              | 19,65                  | 27,37                                 |        | 47,02                                       |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"   |   | 2'702,05                     | 99,5                   | 190,99                                |        | 2'992,54                                    |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |   |                              |                        |                                       |        |   |
| 7  | ЛС07-01-01   | Благоустройство территории                  | 165,94                       |                        |                                       |        | 165,94                                      |
| 8  | ЛС07-01-02изм  | Наружное электроосвещение                   | 0,07                         | 11,66                  | 7,46                                  |        | 19,19                                       |
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"  |   | 166,01                       | 11,66                  | 7,46                                  |        | 185,13                                      |
|  | Итого по Главам 1-7  |   | 2'868,06                     | 111,16                 | 198,45                                |        | 3'177,67                                    |
| Глава 8. Временные здания и сооружения           |  |   |                              |                        |                                       |        |   |
| 9  | Приложение № 1.<br>Приказ Минстроя<br>России от 19 июня □<br>2020 г. № 332/пр<br>вступает в силу □<br>с 10.11.2020 | Временные здания и сооружения - 1,8%        | 51,63<br>1,8% от<br>2868060  | 2<br>1,8% от<br>111160 |                                       |        | 53,63                                       |

|  |   |   |                               |                             |                      |   |          |
|--|---|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|----------|
| 1  | 2   | 3   | 4                             | 5                           | 6                    | 7   | 8        |
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"                                 |   | 51,63                         | 2                           |                      |   | 53,63    |
|  | Итого по Главам 1-8   |   | 2'919,69                      | 113,16                      | 198,45               |   | 3'231,3  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты   |   |   |                               |                             |                      |   |          |
| 10   | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4  | Производство работ в зимнее время 2,07%*1,1=2,277%        | 66,48<br>2,277% от<br>2919690 | 2,58<br>2,277% от<br>113160 |                      |   | 69,06    |
| 11   | ЛС09-01-01  | Пусконаладочные работы ЭО                                 |                               |                             |                      | 0,59  | 0,59     |
| 12   | ЛС09-01-02  | Пусконаладочные работы ОВ                                 |                               |                             |                      | 0,56  | 0,56     |
| 13   | ЛС09-01-03  | Пусконаладочные работы АПС                                |                               |                             |                      | 0,53  | 0,53     |
| 14   | Приказ №161 от 28.10.2020г. МУП "ПТЖКХ" го Рефтинский                             | Утилизация строительного мусора                           |                               |                             |                      | 3,96<br>695,47/1,2/11,<br>95*146,9806/<br>1,8 | 3,96     |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"                                       |   | 66,48                         | 2,58                        |                      | 5,64  | 74,7     |
|  | Итого по Главам 1-9   |   | 2'986,17                      | 115,74                      | 198,45               | 5,64  | 3'306    |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль   |   |   |                               |                             |                      |   |          |
| 15   | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010                                 | Строительный контроль - 2,14%                             |                               |                             |                      | 70,75<br>2,14% от<br>3306000                  | 70,75    |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"           |   |                               |                             |                      | 70,75   | 70,75    |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию |   |   |                               |                             |                      |   |          |
|  | Итого по Главам 1-12  |   | 2'986,17                      | 115,74                      | 198,45               | 76,39   | 3'376,75 |
| Непредвиденные затраты   |   |   |                               |                             |                      |   |          |
| 16   | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр вступил в силу с 05.10.2020, п. 179 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 59,72<br>2% от<br>2986170     | 2,31<br>2% от<br>115740     | 3,97<br>2% от 198450 | 0,11<br>2% от 5640                            | 66,11    |
|  | Итого "Непредвиденные затраты"  |   | 59,72                         | 2,31                        | 3,97                 | 0,11  | 66,11    |
| Налоги и обязательные платежи  |   |   |                               |                             |                      |   |          |
|  | Итого по сводному расчету   |   | 3'045,89                      | 118,05                      | 202,42               | 76,5  | 3'442,86 |

Директор ООО"ССП": \_\_\_\_\_Пасынков ЕВ

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": \_\_\_\_\_Пасынкова Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Директор МАУ ДО ДЮСШ"Олимп": Филиппова О.Л. \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)







Заказчик МАУДО ДЮСШ"Олимп"

(наименование организации)

"Утвержден" «    » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 36'425,04 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм    тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения □  
 дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского □  
 округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, □  
 ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

| №<br>пп  | Номера сметных<br>расчетов и смет  | Наименование глав, объектов, работ и затрат   | Сметная стоимость, тыс. руб.  |                    |                                       |        | Общая<br>сметная<br>стоимость, тыс.<br>руб. |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------|---|
|  |  |   | строитель-<br>ных работ       | монтажных<br>работ | оборудования,<br>мебели,<br>инвентаря | прочих |   |
| 1  | 2  | 3   | 4                             | 5                  | 6                                     | 7      | 8   |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b> |  |   |                               |                    |                                       |        |   |
| 18   | ЛС02-01-01изм  | Архитектурно-строительные решения   | 2'523,14<br>2523142 *<br>9,08 |                    |                                       |        | 2'523,14                                    |
|  | 1  | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09<br>от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения,<br>Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-<br>ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты<br>непроизводственного назначения) | 9,08                          | 9,08               | 4,52                                  | 22,54  |   |
|  | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты<br>спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-<br>ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |   | 22'910,11                     |                    |                                       |        | 22'910,11                                   |

| 1  | 2  | 3   | 4                       | 5                    | 6                       | 7     | 8        |
|----|--|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------|----------|
| 19 | ЛС02-01-02изм  | Система электроснабжения  | 0,12<br>117 * 9,08      | 79,7<br>79704 * 9,08 | 8,97<br>8970 * 4,52     |       | 88,79    |
| 1  |  | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09<br>от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения,<br>Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-<br>ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты<br>непроизводственного назначения) | 9,08                    | 9,08                 | 4,52                    | 22,54 |          |
|    | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты<br>спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-<br>ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |   | 1,09                    | 723,68               | 40,54                   |       | 765,31   |
| 20 | ЛС02-01-03изм  | Система водоснабжения.водоотведения   | 18,6<br>18597 * 9,08    | 0,15<br>147 * 9,08   |                         |       | 18,75    |
| 1  |  | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09<br>от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения,<br>Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-<br>ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты<br>непроизводственного назначения) | 9,08                    | 9,08                 | 4,52                    | 22,54 |          |
|    | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты<br>спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-<br>ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |   | 168,89                  | 1,36                 |                         |       | 170,25   |
| 21 | ЛС02-01-04изм  | Отопление,вентиляция  | 159,08<br>159078 * 9,08 |                      | 154,65<br>154648 * 4,52 |       | 313,73   |
| 1  |  | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09<br>от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения,<br>Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-<br>ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты<br>непроизводственного назначения) | 9,08                    | 9,08                 | 4,52                    | 22,54 |          |
|    | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты<br>спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-<br>ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |   | 1'444,45                |                      | 699,02                  |       | 2'143,47 |

| 1  | 2   | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7     | 8         |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|
| 5  | ЛС02-01-05  | Мероприятия для МГН  | 1,11<br>1108 * 9,08     |                       |                       |       | 1,11      |
|  | 1   | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения) | 9,08                    | 9,08                  | 4,52                  | 22,54 |           |
|  | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |  | 10,08                   |                       |                       |       | 10,08     |
| 22   | ЛС02-01-06изм   | Автоматическая пожарная сигнализация,СОУЭ  |                         | 19,65<br>19646 * 9,08 | 27,37<br>27367 * 4,52 |       | 47,02     |
|  | 1   | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения) | 9,08                    | 9,08                  | 4,52                  | 22,54 |           |
|  | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |  |                         | 178,42                | 123,71                |       | 302,13    |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"  |  | 24'534,62               | 903,46                | 863,27                |       | 26'301,35 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |   |  |                         |                       |                       |       |           |
| 8  | ЛС07-01-01  | Благоустройство территории   | 165,94<br>165937 * 9,08 |                       |                       |       | 165,94    |
|  | 1   | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения) | 9,08                    | 9,08                  | 4,52                  | 22,54 |           |

| 1                                      | 2  | 3   | 4                               | 5                            | 6                   | 7                         | 8         |
|--|--|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
|  | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |   | 1'506,74                        |                              |                     |                           | 1'506,74  |
| 23                                     | ЛС07-01-02изм  | Наружное электроосвещение   | 0,07<br>71 * 9,08               | 11,66<br>11659 * 9,08        | 7,46<br>7464 * 4,52 |                           | 19,19     |
|  | 1  | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения) | 9,08                            | 9,08                         | 4,52                | 22,54                     |           |
|  | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г. (Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |   | 0,64                            | 105,87                       | 33,72               |                           | 140,23    |
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"  |   | 1'507,38                        | 105,87                       | 33,72               |                           | 1'646,97  |
|  | Итого по Главам 1-7  |   | 26'042                          | 1'009,33                     | 896,99              |                           | 27'948,32 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |   |                                 |                              |                     |                           |           |
| 9                                      | Приложение № 1. Приказ Минстроя России от 19 июня 2020 г. № 332/пр вступает в силу с 10.11.2020  | Временные здания и сооружения - 1,8%  | 468,76<br>1,8% от<br>26042000   | 18,17<br>1,8% от<br>1009330  |                     |                           | 486,93    |
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"  |   | 468,76                          | 18,17                        |                     |                           | 486,93    |
|  | Итого по Главам 1-8  |   | 26'510,76                       | 1'027,5                      | 896,99              |                           | 28'435,25 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты       |  |   |                                 |                              |                     |                           |           |
| 10                                     | ГСНр-81-05-02-2007 п.1.4   | Производство работ в зимнее время 2,07%*1,1=2,277%  | 603,65<br>2,277% от<br>26510760 | 23,4<br>2,277% от<br>1027500 |                     |                           | 627,05    |
| 11                                     | ЛС09-01-01   | Пусконаладочные работы ЭО   |                                 |                              |                     | 0,59<br>592,25 *<br>22,54 | 0,59      |

| 1  | 2   | 3  | 4    | 5    | 6    | 7                   | 8     |
|----|---|--|------|------|------|---------------------|-------|
|    | 1   | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения) | 9,08 | 9,08 | 4,52 | 22,54               |       |
|    | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |  |      |      |      | 13,3                | 13,3  |
| 12 | ЛС09-01-02  | Пусконаладочные работы ОВ  |      |      |      | 0,56<br>559 * 22,54 | 0,56  |
|    | 1   | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения) | 9,08 | 9,08 | 4,52 | 22,54               |       |
|    | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |  |      |      |      | 12,62               | 12,62 |
| 13 | ЛС09-01-03  | Пусконаладочные работы АПС   |      |      |      | 0,53<br>533 * 22,54 | 0,53  |
|    | 1   | Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения) | 9,08 | 9,08 | 4,52 | 22,54               |       |
|    | Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021г.<br>(Приложения к Письмам Минстрой России № 7484--ИФ/09 от 26.02.2021 г.Объекты спортивного назначения, Свердловская область;Письмо Минстроя России №8282-ИФ/09 от 04.03.2021.Оборудование,объекты непроизводственного назначения)" |  |      |      |      | 11,95               | 11,95 |

| 1  | 2   | 3   | 4                              | 5                           | 6                          | 7                                    | 8         |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 14   | Приказ №161 от 28.10.2020г. МУП "ПТЖКХ" го Рефтинский                             | Утилизация строительного мусора                           |                                |                             |                            | 47,32<br>695,47/1,2*14<br>6,9806/1,8 | 47,32     |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"                                       |   | 603,65                         | 23,4                        |                            | 85,19                                | 712,24    |
|  | Итого по Главам 1-9   |   | 27'114,41                      | 1'050,9                     | 896,99                     | 85,19                                | 29'147,49 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль   |   |   |                                |                             |                            |                                      |           |
| 15   | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010                                 | Строительный контроль - 2,14%                             |                                |                             |                            | 623,76<br>2,14% от<br>29147490       | 623,76    |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"           |   |                                |                             |                            | 623,76                               | 623,76    |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснованияинвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданиюю |   |   |                                |                             |                            |                                      |           |
|  | Итого по Главам 1-12  |   | 27'114,41                      | 1'050,9                     | 896,99                     | 708,95                               | 29'771,25 |
| Непредвиденные затраты   |   |   |                                |                             |                            |                                      |           |
| 16   | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр вступил в силу с 05.10.2020, п. 179 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 542,29<br>2% от<br>27114410    | 21,02<br>2% от<br>1050900   | 17,94<br>2% от 896990      | 1,7<br>2% от 85190                   | 582,95    |
|  | Итого "Непредвиденные затраты"  |   | 542,29                         | 21,02                       | 17,94                      | 1,7                                  | 582,95    |
| Налоги и обязательные платежи  |   |   |                                |                             |                            |                                      |           |
| 17   | № 303-ФЗ 3 августа 2018 г.  | НДС - 20%   | 5'531,34<br>20% от<br>27656700 | 214,38<br>20% от<br>1071920 | 182,99<br>20% от<br>914930 | 142,13<br>20% от<br>710650           | 6'070,84  |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи"   |   | 5'531,34                       | 214,38                      | 182,99                     | 142,13                               | 6'070,84  |
|  | Итого по сводному расчету   |   | 33'188,04                      | 1'286,3                     | 1'097,92                   | 852,78                               | 36'425,04 |

Директор ООО"ССП": \_\_\_\_\_ Пасынков ЕВ

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП ООО"ССП": \_\_\_\_\_ Пасынкова Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Директор МАУ ДО ДЮСШ"Олимп": Филиппова О.Л. \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)















" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-01изм**  
(локальная смета)

на Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-АС

Сметная стоимость строительных работ 2523,142 тыс. руб.

Средства на оплату труда 143,605 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 14933,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

| № пп                                 | Обоснование  | Наименование   | Ед. изм. | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|--------------------------------------|--|--|----------|--------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                                      |  |  |          |        | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                                      |  |  |          |        |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                                    | 2  | 3  | 4        | 5      | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы.</b> |  |  |          |        |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| Проемы                               |  |  |          |        |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                                    | <b>ФЕР46-04-012-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Разборка деревянных заполнений проемов:<br>оконных без подоконных досок<br>НР (1059 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (1070 руб.)<br>СП (642 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1070 руб.) | 100 м2   | 0,8046 | 1467,91                 | 1225,96     | 241,95  | 104,49 | 1181                  | 986         | 195     | 84     |

| 1              | 2  | 3  | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10   | 11   | 12  | 13  |
|----------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|-----|-----|
| 2              | <b>ФЕР46-04-012-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Разборка деревянных заполнений проемов:<br>дверных и воротных<br>НР (39 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (39 руб.)<br>СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (39 руб.)  | 100 м2 | 0,0456 | 979,35 | 737,4  | 241,95 | 104,49 | 45   | 34   | 11  | 5   |
| 3              | <b>ФЕРр53-1-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен<br>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>НР (34 руб.): 86% от ФОТ (40 руб.)<br>СП (28 руб.): 70% от ФОТ (40 руб.)                     | 100 м2 | 0,51   | 115,94 | 74,4   | 41,54  | 4,86   | 59   | 38   | 21  | 2   |
| ПОТОЛКИ, СТЕНЫ |  |  |        |        |        |        |        |        |      |      |     |     |
| 4              | <b>ФЕРр53-1-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен<br>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>НР (1105 руб.): 86% от ФОТ (1285 руб.)<br>СП (900 руб.): 70% от ФОТ (1285 руб.)              | 100 м2 | 16,21  | 115,94 | 74,4   | 41,54  | 4,86   | 1879 | 1206 | 673 | 79  |
| 5              | <b>ФЕРр53-1-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен<br>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>НР (150 руб.): 86% от ФОТ (174 руб.)<br>СП (122 руб.): 70% от ФОТ (174 руб.)                 | 100 м2 | 2,188  | 115,94 | 74,4   | 41,54  | 4,86   | 254  | 163  | 91  | 11  |
| 111            | <b>ФЕР09-04-013-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих<br>(демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>НР (15 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (19 руб.)<br>СП (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (19 руб.)  | м2     | 1,27   | 19,73  | 14,79  | 4,94   | 0,16   | 25   | 19   | 6   |     |
| ПОЛЫ           |  |  |        |        |        |        |        |        |      |      |     |     |
| 7              | <b>ФЕР11-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм<br>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>НР (2389 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2152 руб.)<br>СП (1377 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2152 руб.) | 100 м2 | 8,972  | 261,02 | 226,13 | 34,89  | 13,72  | 2342 | 2029 | 313 | 123 |
| 8              | <b>ФЕРр57-1-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков<br>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>НР (233 руб.): 80% от ФОТ (291 руб.)<br>СП (198 руб.): 68% от ФОТ (291 руб.)          | 100 м2 | 6,08   | 47,86  | 47,86  |        |        | 291  | 291  |     |     |
| 9              | <b>ФЕРр57-2-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина<br>НР (210 руб.): 80% от ФОТ (262 руб.)<br>СП (178 руб.): 68% от ФОТ (262 руб.)   | 100 м2 | 2,892  | 92,9   | 88,84  | 4,06   | 1,76   | 269  | 257  | 12  | 5   |
| КРОВЛЯ         |  |  |        |        |        |        |        |        |      |      |     |     |

| 1                                | 2  | 3  | 4      | 5      | 6       | 7       | 8      | 9     | 10    | 11   | 12  | 13  |
|----------------------------------|--|--|--------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|------|-----|-----|
| 114                              | <b>ФЕР46-04-008-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Разборка покрытий кровель: из листовой стали<br>НР (1224 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (1236 руб.)<br>СП (742 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1236 руб.)  | 100 м2 | 18,47  | 79,44   | 66,92   | 12,52  |       | 1467  | 1236 | 231 |     |
| 11                               | <b>ФЕРр58-1-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Разборка деревянных элементов конструкций крыш:<br>обрешетки из брусков с прозорами<br>НР (1794 руб.): 83% от ФОТ (2161 руб.)<br>СП (1405 руб.): 65% от ФОТ (2161 руб.)  | 100 м2 | 17,07  | 160,11  | 120,37  | 39,74  | 6,21  | 2733  | 2055 | 678 | 106 |
| 12                               | <b>ФЕР12-01-015-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один<br>слой<br>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>НР (934 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (865 руб.)<br>СП (476 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (865 руб.)  | 100 м2 | 17,07  | 72,72   | 48,53   | 24,19  | 2,15  | 1241  | 828  | 413 | 37  |
| 13                               | <b>ФЕРр58-17-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты<br>минеральной толщиной 100 мм<br>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>НР (1130 руб.): 83% от ФОТ (1361 руб.)<br>СП (885 руб.): 65% от ФОТ (1361 руб.)  | 100 м2 | 17,07  | 81,25   | 79,74   | 1,51   |       | 1387  | 1361 | 26  |     |
| 14                               | <b>ФЕР09-03-014-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных<br>уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до<br>24 м при высоте здания до 25 м<br>(демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>НР (102 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (126 руб.)<br>СП (91 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (126 руб.)                  | т      | 0,45   | 573,4   | 241,97  | 331,43 | 37,77 | 258   | 109  | 149 | 17  |
| прочие и подготовительные работы |  |  |        |        |         |         |        |       |       |      |     |     |
| 15                               | <b>ФЕР09-03-029-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,<br>пожарных с ограждением<br>(демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>НР (22 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (27 руб.)<br>СП (19 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (27 руб.)   | т      | 0,1125 | 660,09  | 190,16  | 469,93 | 54,94 | 74    | 21   | 53  | 6   |
| 16                               | <b>ФЕР15-02-016-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-<br>известковым или цементным раствором по камню и<br>бетону: улучшенная стен<br>(до толщины 30мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5;<br>МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))<br>НР (4001 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (4212 руб.)<br>СП (1980 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (4212 руб.) | 100 м2 | 3,75   | 2878,16 | 1043,4  | 139,16 | 79,83 | 10793 | 3913 | 522 | 299 |
| 17                               | <b>ФЕРр53-15-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных<br>стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью<br>в одном месте до 1 м2<br>НР (234 руб.): 86% от ФОТ (272 руб.)<br>СП (190 руб.): 70% от ФОТ (272 руб.)   | 100 м2 | 0,082  | 4668,83 | 3304,47 | 115,4  | 13,5  | 383   | 271  | 9   | 1   |

| 1                                   | 2   | 3   | 4         | 5         | 6                                 | 7      | 8     | 9    | 10     | 11   | 12   | 13 |
|-------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|-------|------|--------|------|------|----|
| 18                                  | <b>ФССЦ-06.1.01.05-0015</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100  | 1000 шт   | 0,4264    | 1740,2                            |        |       |      | 742    |      |      |    |
| мусор                               |   |   |           |           |                                   |        |       |      |        |      |      |    |
| 19                                  | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную<br>НР 0% от<br>СП 0% от   | 1 т груза | 21,09931  | 42,98                             |        | 42,98 |      | 907    |      | 907  |    |
| 20                                  | <b>ФССЦпг-01-01-01-043</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>НР 0% от<br>СП 0% от  | 1 т груза | 189,89379 | 3,28                              |        | 3,28  |      | 623    |      | 623  |    |
| 21                                  | <b>ФССЦпг-03-21-01-007</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км<br>НР 0% от<br>СП 0% от  | 1 т груза | 210,9931  | 8,58                              |        | 8,58  |      | 1810   |      | 1810 |    |
| <b>Раздел 2. Внутренняя отделка</b> |   |   |           |           |                                   |        |       |      |        |      |      |    |
| Стены и потолки.                    |   |   |           |           |                                   |        |       |      |        |      |      |    |
| 22                                  | <b>ФЕР15-01-055-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (5217 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (5492 руб.)<br>СП (2581 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (5492 руб.)     | 100 м2    | 16,416    | 334,99                            | 334,2  | 0,79  | 0,34 | 5499   | 5486 | 13   | 6  |
| 23                                  | <b>кон.анал.</b>  | Акустические панели Voxer т.20мм с подвесной системой RocklinkSystem 24<br>МАТ=2181,67/9,08*1,02*1,003  | м2        | 1691      | 245,81<br>2181,67/9,08*1,02*1,003 |        |       |      | 415665 |      |      |    |
| 24                                  | <b>ФЕР10-01-012-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1798 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (1696 руб.)<br>СП (916 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (1696 руб.) | 100 м2    | 2,22      | 3165,08                           | 756,84 | 40,25 | 7,1  | 7026   | 1680 | 89   | 16 |



| 1  | 2  | 3  | 4      | 5      | 6       | 7       | 8    | 9    | 10  | 11  | 12 | 13 |
|----|--|--|--------|--------|---------|---------|------|------|-----|-----|----|----|
| 25 | <b>ФЕР15-01-050-04</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 09.02.2021<br/>№51/пр.</i>      | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (144 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (152 руб.)<br>СП (71 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (152 руб.) | 100 м2 | 0,087  | 2234,32 | 1748,99 | 7,85 | 2,23 | 194 | 152 | 1  |    |
| 26 | <b>ФССЦ-11.3.03.05-0011</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм  | м2     | 9,135  | 59,16   |         |      |      | 540 |     |    |    |
| 27 | <b>ФЕР10-01-036-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Установка уголков ПВХ на клее<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (12 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (11 руб.)<br>СП (6 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (11 руб.)  | 100 м  | 0,174  | 101,72  | 65,72   |      |      | 18  | 11  |    |    |
| 28 | <b>ФССЦ-11.3.03.13-0045</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм   | 10 м   | 1,74   | 32,4    |         |      |      | 56  |     |    |    |
| 29 | <b>ФЕРр62-7-4</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 09.02.2021<br/>№51/пр.</i>           | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%<br>НР (28 руб.): 80% от ФОТ (35 руб.)<br>СП (18 руб.): 50% от ФОТ (35 руб.)   | 100 м2 | 0,125  | 544,47  | 278,73  | 7,07 | 2,05 | 68  | 35  | 1  |    |
| 30 | <b>ФССЦ-14.4.02.04-0113</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Краска для внутренних работ МА-025, голубая 475  | т      | 0,0025 | 11571,2 |         |      |      | 29  |     |    |    |

**Раздел 3. Общестроительные работы**

## усиление металлоконструкций

|    |  |  |   |         |         |        |        |       |        |       |       |      |
|----|--|--|---|---------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|
| 31 | <b>ФЕР09-04-006-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Монтаж фахверка<br>НР (9712 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (11990 руб.)<br>СП (8633 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (11990 руб.) | т | 40,5134 | 1016,18 | 254,52 | 536,02 | 41,45 | 41169  | 10311 | 21716 | 1679 |
| 32 | <b>ФССЦ-08.3.11.01-0059</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Швеллеры № 18, марка стали СтЗпс   | т | 28,8    | 4700    |        |        |       | 135360 |       |       |      |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5      | 6       | 7       | 8      | 9     | 10     | 11    | 12    | 13   |
|--|---|---|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|------|
| 33   | <b>ФССЦ-23.3.10.02-0101</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Трубы стальные  | т      | 11,04  | 7920    |         |        |       | 87437  |       |       |      |
| 34   | <b>ФССЦ-08.3.05.02-0052</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм   | т      | 0,6734 | 5941,89 |         |        |       | 4001   |       |       |      |
| 35   | <b>ФЕР13-03-002-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>НР (676 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (834 руб.)<br>СП (500 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (834 руб.)   | 100 м2 | 14,7   | 217,81  | 56,55   | 9,22   | 0,22  | 3202   | 831   | 136   | 3    |
| 36   | <b>ФЕР13-03-004-26</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115<br>НР (232 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (287 руб.)<br>СП (172 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (287 руб.)   | 100 м2 | 14,7   | 163,49  | 19,32   | 6,01   | 0,22  | 2403   | 284   | 88    | 3    |
| устройство стенового и кровельного ограждения с отм.+0,340 до отм.+9,320 |   |   |        |        |         |         |        |       |        |       |       |      |
| 37   | <b>ФЕР12-01-020-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы<br>9'830,62 = 13'139,40 - 0,46 x 1'631,22 - 1,47 x 1'611,84 - 3,62 x 7,46 - 0,31 x 200,00 - 0,0027 x 15'707,00 - 0,75 x 76,80<br>НР (58280 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (53963 руб.)<br>СП (29680 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (53963 руб.)  | 100 м2 | 32,22  | 9830,62 | 1634,38 | 605,45 | 40,43 | 316743 | 52660 | 19508 | 1303 |
| 38   | <b>ФССЦ-12.1.03.02-1004</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием-прим.кликфальц   | м2     | 4060   | 54,46   |         |        |       | 221108 |       |       |      |
| 39   | <b>ФССЦ-08.1.02.07-0034</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием   | м2     | 302,87 | 164,28  |         |        |       | 49755  |       |       |      |
| 40   | <b>ФЕР12-01-013-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№51/пр.      | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>454,97 = 1'381,01 - 1,84 x 30,00 - 0,025 x 1'530,00 - 0,201 x 3'390,00 - 0,058 x 2'606,90<br>НР (6855 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (6347 руб.)<br>СП (3491 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (6347 руб.) | 100 м2 | 16,11  | 454,97  | 383,25  | 71,72  | 10,68 | 7330   | 6175  | 1155  | 172  |
| 41   | <b>ФССЦ-12.2.05.10-0005</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL-прим.Лайт   | м3     | 248,85 | 906,98  |         |        |       | 225702 |       |       |      |

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5       | 6       | 7       | 8      | 9     | 10    | 11   | 12  | 13 |
|--|---|--|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 42   | <b>ФЕР12-01-010-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали<br>983,18 = 7'367,18 - 0,57 x 11'200,00<br>НР (824 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (763 руб.)<br>СП (420 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (763 руб.)                                   | 100 м2 | 0,9166  | 983,18  | 829,12  | 21,88  | 3,51  | 901   | 760  | 20  | 3  |
| 43   | <b>ФССЦ-08.3.05.05-0003</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм  | м2     | 91,66   | 47,02   |         |        |       | 4310  |      |     |    |
| устройство стенового ограждения с отм.-0,760 до отм.+0,340 |   |  |        |         |         |         |        |       |       |      |     |    |
| 44   | <b>ФЕР11-01-004-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм<br>НР (474 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (427 руб.)<br>СП (273 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (427 руб.)  | 100 м2 | 1,578   | 1116,02 | 265,84  | 157,21 | 5,33  | 1761  | 419  | 248 | 8  |
| 45   | <b>ФЕР11-01-004-06</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05<br>НР (163 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (147 руб.)<br>СП (94 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (147 руб.)  | 100 м2 | 1,578   | 326,62  | 89,71   | 81     | 2,97  | 515   | 142  | 128 | 5  |
| 112  | <b>ФЕР12-01-013-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№51/пр.      | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>510,17 = 1'381,01 - 0,025 x 1'530,00 - 0,201 x 3'390,00 - 0,058 x 2'606,90<br>НР (672 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (622 руб.)<br>СП (342 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (622 руб.) | 100 м2 | 1,578   | 510,17  | 383,25  | 126,92 | 10,68 | 805   | 605  | 200 | 17 |
| 113  | <b>ФССЦ-12.2.05.10-0005</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL  | м3     | 21,125  | 906,98  |         |        |       | 19160 |      |     |    |
| 46   | <b>ФЕР12-01-020-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы<br>НР (2854 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (2643 руб.)<br>СП (1454 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2643 руб.)   | 100 м2 | 1,578   | 13139,4 | 1634,38 | 605,45 | 40,43 | 20734 | 2579 | 955 | 64 |
| 47   | <b>ФССЦ-12.1.03.02-1004</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием   | м2     | 198,8   | 54,46   |         |        |       | 10827 |      |     |    |
| 48   | <b>ФССЦ-08.1.02.07-0034</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием  | м2     | 16,6226 | 164,28  |         |        |       | 2731  |      |     |    |

| 1                            | 2  | 3  | 4                                 | 5      | 6        | 7      | 8      | 9     | 10   | 11   | 12  | 13 |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------|----------|--------|--------|-------|------|------|-----|----|
| 49                           | <b>ФЕР12-01-010-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали<br>$983,18 = 7'367,18 - 0,57 \times 11'200,00$<br>НР (4 руб.): $108\% = 120\% \cdot 0.9$ от ФОТ (4 руб.)<br>СП (2 руб.): $55\% = 65\% \cdot 0.85$ от ФОТ (4 руб.)        | 100 м2                            | 0,0044 | 983,18   | 829,12 | 21,88  | 3,51  | 4    | 4    |     |    |
| 50                           | <b>ФССЦ-08.3.05.05-0003</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм  | м2                                | 0,57   | 47,02    |        |        |       | 27   |      |     |    |
| элементы безопасности кровли |  |  |                                   |        |          |        |        |       |      |      |     |    |
| 51                           | <b>ФЕР09-03-029-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (лестницы кровельные)<br>НР (155 руб.): $81\% = 90\% \cdot 0.9$ от ФОТ (191 руб.)<br>СП (138 руб.): $72\% = 85\% \cdot 0.85$ от ФОТ (191 руб.)  | т                                 | 0,5435 | 1031,48  | 271,66 | 671,33 | 78,48 | 561  | 148  | 365 | 43 |
| 52                           | <b>ФССЦ-07.2.05.01-0032</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы   | т                                 | 0,5435 | 7571     |        |        |       | 4115 |      |     |    |
| 53                           | <b>ФЕР12-01-012-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Ограждение кровель перилами<br>НР (39 руб.): $108\% = 120\% \cdot 0.9$ от ФОТ (36 руб.)<br>СП (20 руб.): $55\% = 65\% \cdot 0.85$ от ФОТ (36 руб.)   | 100 м                             | 0,64   | 120,19   | 52,27  | 48,51  | 5,29  | 77   | 33   | 31  | 3  |
| 54                           | <b>ФССЦ-07.2.07.13-0071</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Конструкции стальные перил   | т                                 | 0,128  | 12091,04 |        |        |       | 1548 |      |     |    |
| 55                           | <b>ФЕР08-07-002-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м<br>НР (6309 руб.): $110\% = 122\% \cdot 0.9$ от ФОТ (5735 руб.)<br>СП (3900 руб.): $68\% = 80\% \cdot 0.85$ от ФОТ (5735 руб.)  | 100 м2<br>горизонтальной проекции | 9,422  | 997,83   | 606,53 | 11,83  | 2,09  | 9402 | 5715 | 111 | 20 |
| 56                           | <b>ФЕР08-07-002-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01<br>НР (4473 руб.): $110\% = 122\% \cdot 0.9$ от ФОТ (4066 руб.)<br>СП (2765 руб.): $68\% = 80\% \cdot 0.85$ от ФОТ (4066 руб.) | 100 м2<br>горизонтальной проекции | 9,422  | 672,57   | 430,27 | 7,23   | 1,28  | 6337 | 4054 | 68  | 12 |

## Раздел 4. Полы

Тип №1

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5     | 6                                    | 7       | 8       | 9      | 10     | 11   | 12   | 13  |
|----|---|---|--------|-------|--------------------------------------|---------|---------|--------|--------|------|------|-----|
| 57 | <b>ФЕР11-01-035-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Устройство покрытий: из щитов паркетных<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (5392 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (4858 руб.)<br>СП (3109 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (4858 руб.)   | 100 м2 | 4,757 | 4779,68                              | 1007,92 | 78,84   | 13,31  | 22737  | 4795 | 375  | 63  |
| 58 | <b>ФССЦ-11.2.10.02-0011</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Щиты паркетные, облицованные паркетными<br>планками из древесины березы   | м2     | 482,8 | 169,5                                |         |         |        | 81835  |      |      |     |
| 59 | <b>ФЕР11-01-053-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя<br>площадью: свыше 20 м2<br>(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;<br>ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25 (1-й уровень))<br>НР (6073 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (5471 руб.)<br>СП (3501 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (5471 руб.)  | 100 м2 | 4,757 | 23913,98                             | 972,08  | 1480,01 | 178,09 | 113759 | 4624 | 7040 | 847 |
| 61 | <b>ФЕР11-01-036-01прим</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр  | Устройство покрытий: из линолеума на клею<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (1998 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1800 руб.)<br>СП (1152 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1800 руб.)   | 100 м2 | 4,757 | 420,72                               | 365,06  | 54,75   | 13,16  | 2001   | 1737 | 260  | 63  |
| 62 | <b>кон.анал.</b>  | Подложка пробко-резиновая упругая CORKSRIBAS<br>т.7мм<br>МАТ=1212,5/9,08*1,02*1,003   | м2     | 485,2 | 136,61<br>1212,5/9,08*1,<br>02*1,003 |         |         |        | 66283  |      |      |     |
| 63 | <b>ФЕР11-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (1829 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1648 руб.)<br>СП (1055 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1648 руб.)   | 100 м2 | 4,757 | 388,11                               | 325,06  | 54,51   | 21,44  | 1846   | 1546 | 259  | 102 |
| 64 | <b>ФЕР11-01-011-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения<br>толщины стяжки добавлять или исключать к<br>расценке 11-01-011-01<br>(до толщины 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к<br>расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень);<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25 (1-й уровень))<br>НР (206 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (186 руб.)<br>СП (119 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (186 руб.) | 100 м2 | 4,757 | 68,71                                | 21,46   | 47,25   | 17,75  | 327    | 102  | 225  | 84  |

| 1           | 2   | 3   | 4      | 5       | 6       | 7      | 8     | 9    | 10    | 11   | 12  | 13 |
|-------------|---|---|--------|---------|---------|--------|-------|------|-------|------|-----|----|
| 65          | <b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Раствор готовый кладочный, цементный, М100  | м3     | 24,264  | 519,8   |        |       |      | 12612 |      |     |    |
| 66          | <b>ФЕР06-03-004-12</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 30.06.2020<br>№352/пр      | Армирование подстилающих слоев и набетонок<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (173 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (182 руб.)<br>СП (100 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (182 руб.)   | т      | 1,47467 | 441,86  | 118,2  | 38,06 | 5,44 | 652   | 174  | 56  | 8  |
| 67          | <b>ФССЦ-08.4.03.01-0012</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали<br>Вр-I, диаметр 5 мм   | т      | 1,475   | 7170,98 |        |       |      | 10577 |      |     |    |
| 68          | <b>ФЕР11-01-004-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными<br>материалами: на резино-битумной мастике, первый<br>слой<br>346,46 = 1'353,30 - 0,023 x 1'412,50 - 0,246 x 1'995,00 - 54 x 6,15 -<br>0,004 x 37'870,00<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (1854 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1670 руб.)<br>СП (1069 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1670 руб.) | 100 м2 | 4,757   | 403,07  | 342,45 | 59,71 | 8,68 | 1917  | 1629 | 284 | 41 |
| 69          | <b>ФССЦ-12.1.02.11-0016</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | ИЗОСПАН: В  | 10 м2  | 53,28   | 27,5    |        |       |      | 1465  |      |     |    |
| 70          | <b>ФЕР11-01-049-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Укладка металлического накладного профиля<br>(порога)<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (630 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (568 руб.)<br>СП (364 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (568 руб.)   | 100 м  | 3,479   | 243,63  | 163,23 |       |      | 848   | 568  |     |    |
| 71          | <b>ФССЦ-09.2.03.04-0011</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Уголок алюминиевый равнополочный, размер<br>25х25х1 мм-прим.профиль Г-образный<br>PROTERMINAL CURVE   | м      | 365,3   | 9,13    |        |       |      | 3335  |      |     |    |
| тип пола №2 |   |   |        |         |         |        |       |      |       |      |     |    |

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5      | 6                                  | 7       | 8     | 9     | 10    | 11   | 12  | 13  |
|----|--|---|--------|--------|------------------------------------|---------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| 72 | <b>ФЕР11-01-023-05прим</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:<br>эпоксидно-каучуковых<br>1'097,33 = 24'740,10 - 0,465 x 1'943,00 - 0,0403 x 48'302,00 - 16,5 x<br>5,71 - 0,281 x 53'562,00 - 0,078 x 47'596,01 - 0,012 x 86'560,01 - 65 x<br>13,79<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (5717 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (5150 руб.)<br>СП (3296 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (5150 руб.) | 100 м2 | 4,394  | 1277,55                            | 1082,25 | 195,3 | 89,73 | 5614  | 4756 | 858 | 394 |
| 73 | <b>кон.анал.</b>   | Наливное полимерное резиновое покрытие<br>"Руннер"<br>МАТ=1000/9,08*1,02*1,003  | м2     | 439,4  | 112,67<br>1000/9,08*1,02<br>*1,003 |         |       |       | 49507 |      |     |     |
| 74 | <b>ФЕР11-01-004-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр     | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными<br>материалами: на резино-битумной мастике, первый<br>слой<br>378,95 = 1'353,30 - 0,246 x 1'995,00 - 54 x 6,15 - 0,004 x 37'870,00<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (1713 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1543 руб.)<br>СП (988 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1543 руб.)  | 100 м2 | 4,394  | 435,56                             | 342,45  | 59,71 | 8,68  | 1914  | 1505 | 262 | 38  |
| 75 | <b>кон.анал.</b>   | Подложка резиновое покрытие Регупол т.13мм<br>МАТ=1513,33/9,08*1,02*1,003   | м2     | 492,1  | 170,51<br>1513,33/9,08*1,02*1,003  |         |       |       | 83908 |      |     |     |
| 76 | <b>кон.анал.</b>   | Клей полиуретановый USIN МК-925(расход<br>1,1кг/м2) 1 слой<br>МАТ=420/9,08*1,02*1,003   | кг     | 541,31 | 47,32<br>420/9,08*1,02*1,003       |         |       |       | 25615 |      |     |     |
| 77 | <b>ФЕР11-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр     | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (1689 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1522 руб.)<br>СП (974 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1522 руб.)  | 100 м2 | 4,394  | 388,11                             | 325,06  | 54,51 | 21,44 | 1705  | 1428 | 240 | 94  |
| 78 | <b>ФЕР11-01-011-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр     | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения<br>толщины стяжки добавлять или исключать к<br>расценке 11-01-011-01<br>(до толщины 40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к<br>расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25 (1-й уровень))<br>НР (130 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (117 руб.)<br>СП (75 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (117 руб.)      | 100 м2 | 4,394  | 46,61                              | 14,48   | 32,13 | 12,07 | 205   | 64   | 141 | 53  |

| 1                                  | 2   | 3  | 4      | 5       | 6       | 7      | 8      | 9     | 10   | 11   | 12  | 13 |
|------------------------------------|---|--|--------|---------|---------|--------|--------|-------|------|------|-----|----|
| 79                                 | <b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Раствор готовый кладочный, цементный, М100   | м3     | 17,928  | 519,8   |        |        |       | 9319 |      |     |    |
| 80                                 | <b>ФЕР06-03-004-12</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 30.06.2020<br>№352/пр      | Армирование подстилающих слоев и набетонок<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (160 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (168 руб.)<br>СП (92 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (168 руб.)   | т      | 1,36214 | 441,86  | 118,2  | 38,06  | 5,44  | 602  | 161  | 52  | 7  |
| 81                                 | <b>ФССЦ-08.4.03.01-0012</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали<br>Вр-I, диаметр 5 мм  | т      | 1,362   | 7170,98 |        |        |       | 9767 |      |     |    |
| 82                                 | <b>ФЕР11-01-004-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными<br>материалами: на резино-битумной мастике, первый<br>слой<br>346,46 = 1'353,30 - 0,023 x 1'412,50 - 0,246 x 1'995,00 - 54 x 6,15 -<br>0,004 x 37'870,00<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (1713 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1543 руб.)<br>СП (988 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1543 руб.) | 100 м2 | 4,394   | 403,07  | 342,45 | 59,71  | 8,68  | 1771 | 1505 | 262 | 38 |
| 83                                 | <b>ФССЦ-12.1.02.11-0016</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | ИЗОСПАН: В   | 10 м2  | 49,21   | 27,5    |        |        |       | 1353 |      |     |    |
| отделка торцов виражей тип пола №2 |   |  |        |         |         |        |        |       |      |      |     |    |
| 84                                 | <b>ФЕР15-02-016-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-<br>известковым или цементным раствором по камню и<br>бетону: улучшенная стен<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (60 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (63 руб.)<br>СП (30 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (63 руб.)  | 100 м2 | 0,072   | 2046,3  | 799,94 | 115,96 | 66,53 | 147  | 58   | 8   | 5  |
| 85                                 | <b>ФЕР15-04-025-08</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Улучшенная окраска масляными составами по<br>штукатурке: стен<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (33 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (35 руб.)<br>СП (16 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (35 руб.)   | 100 м2 | 0,072   | 1195,65 | 488,15 | 9,43   | 1,78  | 86   | 35   | 1   |    |



| 1   | 2   | 3  | 4      | 5      | 6                                  | 7       | 8      | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  |
|---|---|--|--------|--------|------------------------------------|---------|--------|--------|------|-----|-----|-----|
| 86  | <b>ФССЦ-14.4.02.04-0111</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая  | т      | 0,0013 | 11571,2                            |         |        |        | 15   |     |     |     |
| тип пола №3   |   |  |        |        |                                    |         |        |        |      |     |     |     |
| 87  | <b>ФЕР11-01-021-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Устройство покрытий полимерцементных:<br>однослойных пластичных толщиной 8 мм<br>1'230,22 = 7'648,69 - 0,003 x 3'060,00 - 0,435 x 2,44 - 232 x 16,60 -<br>1,053 x 1'234,00 - 0,7 x 5,71 - 0,5 x 1,82 - 0,355 x 412,00 - 0,071 x<br>15'584,00<br>(до толщины 10мм ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.;<br>ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (1-й уровень);<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25 (1-й уровень))<br>НР (728 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (656 руб.)<br>СП (420 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (656 руб.) | 100 м2 | 0,45   | 1766,19                            | 1107,93 | 658,26 | 348,06 | 795  | 499 | 296 | 157 |
| 88  | <b>кон.анал.</b>  | Покрытие Руннер т.10мм<br>МАТ=1000/9,08*1,02*1,003   | м2     | 45     | 112,67<br>1000/9,08*1,02<br>*1,003 |         |        |        | 5070 |     |     |     |
| 89  | <b>кон.анал.</b>  | Клей полиуретановый USIN MK-925(расход<br>1,1кг/м2) 1 слой<br>МАТ=420/9,08*1,02*1,003  | кг     | 49,5   | 47,32<br>420/9,08*1,02*<br>1,003   |         |        |        | 2342 |     |     |     |
| 90  | <b>ФЕР13-08-009-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Шлифовка бетонных поверхностей<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (314 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (388 руб.)<br>СП (233 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (388 руб.)   | 100 м2 | 0,45   | 1141,4                             | 834,85  | 295,13 | 26,29  | 514  | 376 | 133 | 12  |
| отделка торцов пандуса,подступенков,торца по оси 21 |   |  |        |        |                                    |         |        |        |      |     |     |     |
| 91  | <b>ФЕР15-02-016-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-<br>известковым или цементным раствором по камню и<br>бетону: улучшенная стен<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (64 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (67 руб.)<br>СП (31 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (67 руб.)  | 100 м2 | 0,078  | 2046,3                             | 799,94  | 115,96 | 66,53  | 160  | 62  | 9   | 5   |
| 92  | <b>ФЕР15-04-025-08</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Улучшенная окраска масляными составами по<br>штукатурке: стен<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (36 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (38 руб.)<br>СП (18 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (38 руб.)   | 100 м2 | 0,078  | 1195,65                            | 488,15  | 9,43   | 1,78   | 93   | 38  | 1   |     |

| 1                                  | 2   | 3   | 4      | 5        | 6                                 | 7      | 8     | 9     | 10    | 11   | 12  | 13 |
|------------------------------------|---|---|--------|----------|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|-----|----|
| 93                                 | <b>ФССЦ-14.4.02.04-0111</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая   | т      | 0,0014   | 11571,2                           |        |       |       | 16    |      |     |    |
| 94                                 | <b>ФЕР15-04-025-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (154 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (162 руб.)<br>СП (76 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (162 руб.)  | 100 м2 | 0,331    | 1019,21                           | 487,11 | 9,83  | 1,94  | 337   | 161  | 3   | 1  |
| 95                                 | <b>кон.анал.</b>  | Двухкомпонентная полиуретановая краска Eurocol Forbo 809 синяя(расход 0,00833кг/мп)<br>МАТ=246/9,08*1,02*1,003  | кг     | 5,140443 | 27,72<br>246/9,08*1,02*1,003      |        |       |       | 142   |      |     |    |
| 96                                 |   | Двухкомпонентная полиуретановая краска Eurocol Forbo 809 белая(расход 0,00833кг/мп)<br>МАТ=201,67/9,08*1,02*1,003   | кг     | 0,18326  | 22,72<br>201,67/9,08*1,02*1,003   |        |       |       | 4     |      |     |    |
| монтаж ограждений пандусов,лестниц |   |   |        |          |                                   |        |       |       |       |      |     |    |
| 97                                 | <b>ФЕР07-05-016-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Устройство металлических ограждений: без поручней<br>827,90 = 16'651,29 - 2,09 x 7'571,00<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (53 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (65 руб.)<br>СП (47 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (65 руб.)  | 100 м  | 0,1345   | 937,44                            | 448,62 | 255,1 | 38,46 | 126   | 60   | 34  | 5  |
| 98                                 | <b>кон.анал.</b>  | Ограждение никелированное Н=1,1м<br>МАТ=4250/9,08*1,02*1,003  | мп     | 26,9     | 478,86<br>4250/9,08*1,02*1,003    |        |       |       | 12881 |      |     |    |
| <b>Раздел 5. Двери,окна</b>        |   |   |        |          |                                   |        |       |       |       |      |     |    |
| заполнение оконных проемов         |   |   |        |          |                                   |        |       |       |       |      |     |    |
| 99                                 | <b>ФЕР10-01-034-08</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (2555 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (2410 руб.)<br>СП (1301 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (2410 руб.) | 100 м2 | 1,5876   | 7983,84                           | 1459,3 | 295,2 | 58,7  | 12675 | 2317 | 469 | 93 |
| 100                                | <b>кон.анал.</b>  | Окно ПВХ 1400-2700мм с двухкамерным стеклопакетом<br>МАТ=4183,33/9,08*1,02*1,003  | м2     | 158,8    | 471,34<br>4183,33/9,08*1,02*1,003 |        |       |       | 74849 |      |     |    |

| 1   | 2   | 3   | 4      | 5     | 6       | 7       | 8     | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 |
|-----|---|---|--------|-------|---------|---------|-------|------|------|------|----|----|
| 101 | <b>ФЕР10-01-037-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка противомоскитных сеток<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (56 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (53 руб.)<br>СП (29 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (53 руб.)  | 100 шт | 0,42  | 160,15  | 123,66  | 12,29 | 2,36 | 67   | 52   | 5  | 1  |
| 102 | <b>ФССЦ-08.1.02.17-0072</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый   | м2     | 72,8  | 108,27  |         |       |      | 7882 |      |    |    |
| 103 | <b>ФЕР10-01-035-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных<br>стенах<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (234 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (221 руб.)<br>СП (119 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (221 руб.)  | 100 м  | 1,134 | 1999,5  | 191,29  | 15,91 | 3,31 | 2267 | 217  | 18 | 4  |
| 104 | <b>ФССЦ-11.3.03.01-0010</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм  | м      | 113,4 | 64,35   |         |       |      | 7297 |      |    |    |
| 105 | <b>ФЕР10-01-036-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка уголков ПВХ на клею<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (161 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (152 руб.)<br>СП (82 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (152 руб.)  | 100 м  | 2,31  | 101,72  | 65,72   |       |      | 235  | 152  |    |    |
| 106 | <b>ФССЦ-11.3.03.13-0023</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м,<br>размером: 30х30 мм, белый(примен-стартовый<br>профиль)  | шт     | 77    | 2,44    |         |       |      | 188  |      |    |    |
| 107 | <b>ФЕР15-01-050-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№51/пр.      | Облицовка оконных и дверных откосов<br>декоративным бумажно-слоистым пластиком или<br>листами из синтетических материалов на клею<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,<br>аналогичные технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,25)<br>НР (1537 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1618 руб.)<br>СП (760 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1618 руб.) | 100 м2 | 0,924 | 2234,32 | 1748,99 | 7,85  | 2,23 | 2065 | 1616 | 7  | 2  |
| 108 | <b>ФССЦ-11.3.03.05-0011</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои -<br>листы из поливинилхлорида, внутреннее<br>наполнение - вспененный пенополистирол): белые,<br>ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм   | м2     | 97,02 | 59,16   |         |       |      | 5740 |      |    |    |

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5    | 6  | 7     | 8     | 9    | 10      | 11     | 12    | 13   |
|--|---|---|----|------|--|-------|-------|------|---------|--------|-------|------|
| Заполнение дверных проемов.  |   |   |    |      |  |       |       |      |         |        |       |      |
| 109  | <b>ФЕР09-04-012-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы<br><i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br/>НР (177 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (218 руб.)<br/>СП (157 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (218 руб.)</i> | м2 | 7,29 | 71,11                                    | 27,38 | 18,01 | 2,46 | 518     | 200    | 131   | 18   |
| 110  | <b>кон.анал.</b>  | Дверь сейф наружная<br><i>МАТ=6448,42/9,08*1,02*1,003</i>   | м2 | 7,29 | 726,56<br><i>6448,42/9,08*1,02*1,003</i> |       |       |      | 5297    |        |       |      |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах   |   |   |    |      |  |       |       |      | 2289165 | 137338 | 63005 | 6267 |
| Накладные расходы  |   |   |    |      |  |       |       |      | 149032  |        |       |      |
| В том числе, справочно:  |   |   |    |      |  |       |       |      |         |        |       |      |
| 80% ФОТ (от 588) (Поз. 8-9, 29)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 470     |        |       |      |
| 83% ФОТ (от 3522) (Поз. 11, 13)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 2923    |        |       |      |
| 86% ФОТ (от 1771) (Поз. 3-5, 17-18)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 1523    |        |       |      |
| 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 14145) (Поз. 111, 14-15, 31-34, 51-52, 97-98, 109-110, 35-36, 90)        |   |   |    |      |  |       |       |      | 11457   |        |       |      |
| 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 12189) (Поз. 16, 22-23, 25-26, 30, 84-86, 91-96, 107-108, 66-67, 80-81) |   |   |    |      |  |       |       |      | 11580   |        |       |      |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 2345) (Поз. 1-2, 114)   |   |   |    |      |  |       |       |      | 2322    |        |       |      |
| 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 4543) (Поз. 24, 27-28, 99-106)   |   |   |    |      |  |       |       |      | 4816    |        |       |      |
| 108% = 120%*0.9 ФОТ (от 65243) (Поз. 12, 37-43, 112-113, 46-50, 53-54)                         |   |   |    |      |  |       |       |      | 70462   |        |       |      |
| 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 9801) (Поз. 55-56)   |   |   |    |      |  |       |       |      | 10781   |        |       |      |
| 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 29458) (Поз. 7, 44-45, 57-59, 61-65, 68-79, 82-83, 87-89)              |   |   |    |      |  |       |       |      | 32698   |        |       |      |
| Сметная прибыль  |   |   |    |      |  |       |       |      | 84945   |        |       |      |
| В том числе, справочно:  |   |   |    |      |  |       |       |      |         |        |       |      |
| 50% ФОТ (от 35) (Поз. 29)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 18      |        |       |      |
| 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 11839) (Поз. 16, 22-23, 25-26, 30, 84-86, 91-96, 107-108)               |   |   |    |      |  |       |       |      | 5564    |        |       |      |
| 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 4543) (Поз. 24, 27-28, 99-106)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 2453    |        |       |      |
| 65% ФОТ (от 3522) (Поз. 11, 13)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 2289    |        |       |      |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 65593) (Поз. 12, 37-43, 112-113, 46-50, 53-54, 66-67, 80-81)            |   |   |    |      |  |       |       |      | 36077   |        |       |      |
| 68% ФОТ (от 553) (Поз. 8-9)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 376     |        |       |      |
| 70% ФОТ (от 1771) (Поз. 3-5, 17-18)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 1240    |        |       |      |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 3854) (Поз. 1-2, 114, 35-36, 90)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 2312    |        |       |      |
| 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 29458) (Поз. 7, 44-45, 57-59, 61-65, 68-79, 82-83, 87-89)               |   |   |    |      |  |       |       |      | 18853   |        |       |      |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 9801) (Поз. 55-56)  |   |   |    |      |  |       |       |      | 6665    |        |       |      |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 12636) (Поз. 111, 14-15, 31-34, 51-52, 97-98, 109-110)                  |   |   |    |      |  |       |       |      | 9098    |        |       |      |
| <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |    |      |  |       |       |      |         |        |       |      |

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|
|   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   |   | 2989           |    |    |    |
|   | Стены (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   | 6080           |    |    |    |
|   | Строительные металлические конструкции   |   |   |   |   |   |   |   | 311155         |    |    |    |
|   | Полы   |   |   |   |   |   |   |   | 554252         |    |    |    |
|   | Полы (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   | 1378           |    |    |    |
|   | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов             |   |   |   |   |   |   |   | 3433           |    |    |    |
|   | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   | 9332           |    |    |    |
|   | Кровли   |   |   |   |   |   |   |   | 989349         |    |    |    |
|   | Отделочные работы  |   |   |   |   |   |   |   | 458336         |    |    |    |
|   | Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)   |   |   |   |   |   |   |   | 3340           |    |    |    |
|   | Деревянные конструкции   |   |   |   |   |   |   |   | 119829         |    |    |    |
|   | Малярные работы (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   | 114            |    |    |    |
|   | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   |   |   |   |   |   |   |   | 8246           |    |    |    |
|   | Конструкции из кирпича и блоков  |   |   |   |   |   |   |   | 33185          |    |    |    |
|   | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве  |   |   |   |   |   |   |   | 22124          |    |    |    |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   | 2523142        |    |    |    |
|   | В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |                |    |    |    |
|   | Материалы  |   |   |   |   |   |   |   | 2088822        |    |    |    |
|   | Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   | 63005          |    |    |    |
|   | ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   | 143605         |    |    |    |
|   | Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   | 149032         |    |    |    |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   | 84945          |    |    |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   | <b>2523142</b> |    |    |    |

Инженер: Зуева А.В. \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ соответствуют проекту \_\_\_\_\_ Пасынкова ЕН

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-02изм  
(локальная смета)

на Система электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ИОС5,1

Сметная стоимость 88,791 тыс. руб.  
строительных работ 0,117 тыс. руб.  
монтажных работ 79,704 тыс. руб.  
оборудования 8,970 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 1,771 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 184,85 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

| № пп                       | Обоснование  | Наименование  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|----------------------------|--|---|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                            |  |   |          |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                            |  |   |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                          | 2  | 3   | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |   |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                          | ФЕРм08-03-573-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм<br>НР (67 руб.): 95% от ФОТ (71 руб.)<br>СП (46 руб.): 65% от ФОТ (71 руб.) | шт       | 3    | 56,85                   | 20,44       | 33,47   | 3,42   | 171                   | 61          | 100     | 10     |
| 2                          | ФССЦ-20.4.04.02-0041<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком, размер 265х310х120 мм   | шт       | 2    | 81,18                   |             |         |        | 162                   |             |         |        |

| 1       | 2  | 3  | 4     | 5      | 6      | 7      | 8     | 9   | 10  | 11  | 12 | 13 |
|---------|--|--|-------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|----|----|
| 3       | <b>ФССЦ-20.4.04.02-0022</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Щиты распределительные навесные: ЩРН-12, размер корпуса 220x300x125 мм   | шт    | 1      | 181,15 |        |       |     | 181 |     |    |    |
| 4       | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Прибор или аппарат<br><i>НР (145 руб.): 95% от ФОТ (153 руб.)<br/>СП (99 руб.): 65% от ФОТ (153 руб.)</i>                              | шт    | 15     | 10,6   | 10,22  |       |     | 159 | 153 |    |    |
| 5<br>О  | <b>ФССЦ-62.1.01.09-0093</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 40А-прим.ВА63-3-40   | шт    | 2      | 184,14 |        |       |     | 368 |     |    |    |
| 6<br>О  | <b>ФССЦ-62.1.01.09-0091</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 25А-прим.ВА63-3-25   | шт    | 3      | 159,06 |        |       |     | 477 |     |    |    |
| 7<br>О  | <b>ФССЦ-62.1.01.09-0082</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2P 16А-прим.ВА63-1-16   | шт    | 1      | 114,44 |        |       |     | 114 |     |    |    |
| 8<br>О  | <b>ФССЦ-62.1.01.02-0011</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2P 25А 30мА(АД12 16А)   | шт    | 3      | 95,16  |        |       |     | 285 |     |    |    |
| 9<br>О  | <b>ФССЦ-62.1.01.09-0011</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2P 16А, характеристика С   | шт    | 3      | 20,9   |        |       |     | 63  |     |    |    |
| 10<br>О | <b>ФССЦ-62.1.02.07-0031</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Расцепитель независимый РН47   | 10 шт | 0,3    | 2484,2 |        |       |     | 745 |     |    |    |
| 11      | <b>ФЕРм08-05-045-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Шина заземления по: установленным конструкциям<br><i>НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)<br/>СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)</i>         | 100 м | 0,0105 | 203,74 | 102,19 | 51,15 | 7,7 | 2   | 1   | 1  |    |
| 12      | <b>ФЕРм08-01-121-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1<br><i>НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.)<br/>СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)</i> | шт    | 1      | 40,47  | 19,82  |       |     | 40  | 20  |    |    |

| 1                               | 2  | 3   | 4      | 5     | 6        | 7      | 8     | 9    | 10  | 11  | 12  | 13 |
|---------------------------------|--|---|--------|-------|----------|--------|-------|------|-----|-----|-----|----|
| 13<br>О                         | <b>ФССЦ-62.4.01.01-0004</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Батарея аккумуляторная необслуживаемая,<br>номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч  | шт     | 1     | 77,5     |        |       |      | 78  |     |     |    |
| <b>Раздел 2. Монтаж кабеля.</b> |  |   |        |       |          |        |       |      |     |     |     |    |
| 14                              | <b>ФЕРм08-02-413-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Прокладка резиноканальных трубок с затягиванием проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 16 мм <sup>2</sup><br><i>НР (569 руб.): 95% от ФОТ (599 руб.)<br/>СП (389 руб.): 65% от ФОТ (599 руб.)</i> | 100 м  | 2,75  | 324,45   | 211,31 | 47,08 | 6,53 | 892 | 581 | 129 | 18 |
| 15                              | <b>ФССЦ-20.2.12.03-0011</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм  | м      | 275   | 1,24     |        |       |      | 341 |     |     |    |
| 16                              | <b>ФЕРм08-02-390-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм<br><i>НР (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.)<br/>СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)</i>  | 100 м  | 0,64  | 206,76   | 154,92 | 0,31  | 0,14 | 132 | 99  |     |    |
| 17                              | <b>ФЕРм08-02-399-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup><br><i>НР (16 руб.): 95% от ФОТ (17 руб.)<br/>СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)</i>  | 100 м  | 0,64  | 38,59    | 26,51  | 1,81  | 0,26 | 25  | 17  | 1   |    |
| 18                              | <b>ФССЦ-20.2.05.04-0024</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кабель-канал (короб) 20x10 мм   | м      | 64    | 1,19     |        |       |      | 76  |     |     |    |
| 19                              | <b>ФССЦ-21.1.06.09-0151</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x1,5-660   | 1000 м | 0,164 | 4832,12  |        |       |      | 792 |     |     |    |
| 20                              | <b>ФССЦ-21.1.06.09-0152</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5-660   | 1000 м | 0,055 | 6920,41  |        |       |      | 381 |     |     |    |
| 21                              | <b>ФССЦ-21.1.06.09-0162</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4x4-660   | 1000 м | 0,005 | 14484,63 |        |       |      | 72  |     |     |    |



| 1  | 2  | 3  | 4      | 5     | 6        | 7      | 8    | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------|-------|----------|--------|------|------|------|----|----|----|
| 22 | <b>ФССЦ-21.1.06.09-0177</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4-660  | 1000 м | 0,015 | 18047,85 |        |      |      | 271  |    |    |    |
| 23 | <b>ФССЦ-21.1.06.09-0178</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660  | 1000 м | 0,015 | 25431,81 |        |      |      | 381  |    |    |    |
| 24 | <b>ФССЦ-21.1.06.10-0167</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок-1000   | 1000 м | 0,085 | 19862,94 |        |      |      | 1688 |    |    |    |
| 25 | <b>ФССЦ-20.5.02.10-0011</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Коробка универсальная марки: УК-2П   | шт     | 8     | 5,54     |        |      |      | 44   |    |    |    |
| 26 | <b>ФССЦ-20.5.02.10-0012</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Коробка универсальная марки: УК-П  | шт     | 5     | 6,01     |        |      |      | 30   |    |    |    |
| 27 | <b>ФЕРм08-02-472-10</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям<br><i>НР (43 руб.): 95% от ФОТ (45 руб.)<br/>СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.)</i> | 100 м  | 0,15  | 493,3    | 302,3  | 5,43 | 0,76 | 74   | 45 | 1  |    |
| 28 | <b>ФССЦ-21.2.03.05-0068</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм2   | 1000 м | 0,015 | 3368,45  |        |      |      | 51   |    |    |    |
| 29 | <b>ФЕРм08-03-591-09</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке<br><i>НР (29 руб.): 95% от ФОТ (30 руб.)<br/>СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.)</i>   | 100 шт | 0,1   | 369,35   | 302,36 | 4,77 | 0,64 | 37   | 30 |    |    |
| 30 | <b>ФССЦ-20.4.03.06-0005</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Розетка скрытой проводки с заземлением   | 100 шт | 0,1   | 973      |        |      |      | 97   |    |    |    |

| 1       | 2  | 3   | 4  | 5 | 6     | 7    | 8    | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|---------|--|---|----|---|-------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 31      | <b>ФЕРм08-01-081-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2<br><i>НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.)<br/>СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.)</i> | шт | 2 | 16,08 | 9,91 | 5,43 | 0,76 | 32  | 20 | 11 | 2  |
| 32<br>О | <b>ФССЦ-62.2.01.01-0024</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кнопки управления: КЕ-212   | шт | 2 | 68,21 |      |      |      | 136 |    |    |    |

**Раздел 3. Монтаж осветительной продукции.**

|    |  |   |        |      |  |        |       |      |       |     |    |   |
|----|--|---|--------|------|--|--------|-------|------|-------|-----|----|---|
| 33 | <b>ФЕРм08-03-594-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1<br><i>НР (181 руб.): 95% от ФОТ (190 руб.)<br/>СП (124 руб.): 65% от ФОТ (190 руб.)</i> | 100 шт | 0,27 | 850,82                                     | 698,37 | 36,22 | 5,02 | 230   | 189 | 10 | 1 |
| 34 | <b>кон.анализ</b>  | Светильник светодиодный на 1 лампы накладной Lighting OLYMPIC LED 160 4000K<br><i>МАТ=23809,17/9,08*1,02*1,003</i>  | шт.    | 26   | 2682,62<br><i>23809,17/9,08*1,02*1,003</i> |        |       |      | 69748 |     |    |   |
| 35 | <b>ФССЦ-20.3.03.03-0029</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК  | шт     | 1    | 41,39                                      |        |       |      | 41    |     |    |   |
| 36 | <b>ФЕРм08-03-591-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке<br><i>НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.)<br/>СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)</i>                          | 100 шт | 0,02 | 295,26                                     | 255,54 | 4,77  | 0,64 | 6     | 5   |    |   |
| 37 | <b>ФССЦ-20.4.01.02-0021</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки  | 10 шт  | 0,2  | 62,2                                       |        |       |      | 12    |     |    |   |

**Раздел 4. Демонтажные работы.**

|    |  |  |    |   |       |      |       |      |    |    |    |   |
|----|--|--|----|---|-------|------|-------|------|----|----|----|---|
| 38 | <b>ФЕРм08-03-573-04</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм<br><i>(демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПИМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))<br/>НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.)<br/>СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)</i> | шт | 2 | 16,17 | 6,13 | 10,04 | 1,03 | 32 | 12 | 20 | 2 |
|----|--|--|----|---|-------|------|-------|------|----|----|----|---|

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5    | 6      | 7      | 8     | 9    | 10  | 11  | 12 | 13 |
|----|---|--|--------|------|--------|--------|-------|------|-----|-----|----|----|
| 39 | <b>ФЕРм08-03-573-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм<br>(демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))<br>НР (16 руб.): 95% от ФОТ (17 руб.)<br>СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.) | шт     | 2    | 29,86  | 6,13   | 21,98 | 2,56 | 60  | 12  | 44 | 5  |
| 40 | <b>ФЕРр67-4-5</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр       | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп<br>НР (77 руб.): 85% от ФОТ (91 руб.)<br>СП (59 руб.): 65% от ФОТ (91 руб.)   | 100 шт | 0,63 | 145,98 | 143,48 | 2,5   | 1,08 | 92  | 90  | 2  | 1  |
| 41 | <b>ФЕРр67-4-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр       | Демонтаж: выключателей, розеток<br>НР (2 руб.): 85% от ФОТ (2 руб.)<br>СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)  | 100 шт | 0,05 | 45,55  | 45,55  |       |      | 2   | 2   |    |    |
| 42 | <b>ФЕРр67-3-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр       | Демонтаж кабеля<br>НР (192 руб.): 85% от ФОТ (226 руб.)<br>СП (147 руб.): 65% от ФОТ (226 руб.)  | 100 м  | 3    | 75,5   | 75,19  | 0,31  | 0,14 | 227 | 226 | 1  |    |
| 43 | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Прибор или аппарат<br>(демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))<br>НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.)<br>СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)   | шт     | 2    | 3,18   | 3,07   |       |      | 6   | 6   |    |    |
| 44 | <b>ФЕРм08-03-603-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Ящик с понижающим трансформатором<br>(демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))<br>НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.)<br>СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)  | шт     | 2    | 5,04   | 3,39   | 0,54  | 0,08 | 10  | 7   | 1  |    |
| 45 | <b>ФЕРр67-4-6</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр       | Демонтаж: электросчетчиков<br>НР (3 руб.): 85% от ФОТ (4 руб.)<br>СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)   | 100 шт | 0,02 | 221,58 | 219,39 | 2,19  | 0,95 | 4   | 4   |    |    |

**Раздел 5. Общестроительные работы.**

|    |  |   |        |      |        |        |        |  |    |    |    |  |
|----|--|---|--------|------|--------|--------|--------|--|----|----|----|--|
| 46 | <b>ФЕР46-03-009-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм<br>НР (27 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (27 руб.)<br>СП (16 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (27 руб.) | 100 шт | 0,08 | 922,17 | 332,41 | 589,76 |  | 74 | 27 | 47 |  |
|----|--|---|--------|------|--------|--------|--------|--|----|----|----|--|

**Раздел 6. Замена ВРУ**

|         |   |   |    |   |                                      |       |        |       |      |    |     |    |
|---------|---|---|----|---|--------------------------------------|-------|--------|-------|------|----|-----|----|
| 47      | <b>ФЕРм08-03-573-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм<br>НР (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.)<br>СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.) | шт | 2 | 134,87                               | 20,44 | 107,26 | 12,42 | 270  | 41 | 215 | 25 |
| 48<br>О | <b>кон.анал.</b>  | Щит напольный ИВРУ-2(250А)IP54<br>ПЗ=14535/4,52*1,012*1,03  | шт | 2 | 3351,93<br>14535/4,52*1,0<br>12*1,03 |       |        |       | 6704 |    |     |    |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5 | 6     | 7     | 8    | 9    | 10    | 11   | 12  | 13 |
|---|---|---|----|---|-------|-------|------|------|-------|------|-----|----|
| 49  | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Прибор или аппарат<br>НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.)<br>СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)  | шт | 2 | 10,6  | 10,22 |      |      | 21    | 20   |     |    |
| 50  | <b>ФЕРм08-03-603-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Ящик с понижающим трансформатором<br>НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.)<br>СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)                             | шт | 2 | 16,79 | 11,31 | 1,81 | 0,26 | 34    | 23   | 4   | 1  |
| 51  | <b>ФЕРм08-03-600-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании:<br>трехфазные<br>НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.)<br>СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.) | шт | 2 | 9,26  | 6,94  | 1,81 | 0,26 | 19    | 14   | 4   | 1  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах  |   |   |    |   |       |       |      |      | 85989 | 1705 | 591 | 66 |
| Накладные расходы   |   |   |    |   |       |       |      |      | 1652  |      |     |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |    |   |       |       |      |      |       |      |     |    |
| 85% ФОТ (от 323) (Поз. 40-42, 45)   |   |   |    |   |       |       |      |      | 275   |      |     |    |
| 95% ФОТ (от 1421) (Поз. 1-4, 11-12, 14-31, 33, 36-39, 43-44, 47, 49-51)   |   |   |    |   |       |       |      |      | 1350  |      |     |    |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 27) (Поз. 46)  |   |   |    |   |       |       |      |      | 27    |      |     |    |
| Сметная прибыль   |   |   |    |   |       |       |      |      | 1150  |      |     |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |    |   |       |       |      |      |       |      |     |    |
| 65% ФОТ (от 1744) (Поз. 1-4, 11-12, 14-31, 33, 36-39, 43-44, 47, 49-51, 40-42, 45)  |   |   |    |   |       |       |      |      | 1134  |      |     |    |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 27) (Поз. 46)  |   |   |    |   |       |       |      |      | 16    |      |     |    |
| <b>Итоги по смете:</b>  |   |   |    |   |       |       |      |      |       |      |     |    |
| Итоги по Строительным работам   |   |   |    |   |       |       |      |      |       |      |     |    |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |   |   |    |   |       |       |      |      |       |      |     |    |
| Итого Поз. 46   |   |   |    |   |       |       |      |      | 74    | 27   | 47  |    |
| Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 27)  |   |   |    |   |       |       |      |      | 27    |      |     |    |
| Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 27)  |   |   |    |   |       |       |      |      | 16    |      |     |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |    |   |       |       |      |      | 117   |      |     |    |
| Итого   |   |   |    |   |       |       |      |      | 117   |      |     |    |
| Итоги по Монтажным работам  |   |   |    |   |       |       |      |      |       |      |     |    |
| Электромонтажные работы на других объектах:   |   |   |    |   |       |       |      |      |       |      |     |    |
| Итого Поз. 1-4, 11-12, 14-31, 33, 36-39, 43-44, 47, 49-51   |   |   |    |   |       |       |      |      | 6831  | 1356 | 541 | 65 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 1'421)  |   |   |    |   |       |       |      |      | 1350  |      |     |    |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1'421)  |   |   |    |   |       |       |      |      | 924   |      |     |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |    |   |       |       |      |      | 9105  |      |     |    |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:   |   |   |    |   |       |       |      |      |       |      |     |    |

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10           | 11  | 12 | 13 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----|----|----|
|   | Итого Поз. 34-35                                 |   |   |   |   |   |   |   | 69789        |     |    |    |
|   | Накладные расходы 92% ФОТ (от 0)                 |   |   |   |   |   |   |   |              |     |    |    |
|   | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)                   |   |   |   |   |   |   |   |              |     |    |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью                |   |   |   |   |   |   |   | 69789        |     |    |    |
|   | Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): |   |   |   |   |   |   |   |              |     |    |    |
|   | Итого Поз. 40-42, 45                             |   |   |   |   |   |   |   | 325          | 322 | 3  | 1  |
|   | Накладные расходы 85% ФОТ (от 323)               |   |   |   |   |   |   |   | 275          |     |    |    |
|   | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 323)                 |   |   |   |   |   |   |   | 210          |     |    |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью                |   |   |   |   |   |   |   | 810          |     |    |    |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   | 79704        |     |    |    |
|   | Итоги по Оборудованию                            |   |   |   |   |   |   |   |              |     |    |    |
|   | Инженерное оборудование:                         |   |   |   |   |   |   |   |              |     |    |    |
|   | Итого Поз. 5-10, 13, 32                          |   |   |   |   |   |   |   | 2266         |     |    |    |
|   | Оборудование:                                    |   |   |   |   |   |   |   |              |     |    |    |
|   | Итого Поз. 48                                    |   |   |   |   |   |   |   | 6704         |     |    |    |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   | 8970         |     |    |    |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   | 88791        |     |    |    |
|   | В том числе:                                     |   |   |   |   |   |   |   |              |     |    |    |
|   | Материалы  |   |   |   |   |   |   |   | 74723        |     |    |    |
|   | Машины и механизмы                               |   |   |   |   |   |   |   | 591          |     |    |    |
|   | ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   | 1771         |     |    |    |
|   | Оборудование                                     |   |   |   |   |   |   |   | 8970         |     |    |    |
|   | Накладные расходы                                |   |   |   |   |   |   |   | 1652         |     |    |    |
|   | Сметная прибыль                                  |   |   |   |   |   |   |   | 1150         |     |    |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>                            |   |   |   |   |   |   |   | <b>88791</b> |     |    |    |

Инженер: Зуева АВ \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ соответствуют проекту, дефектной ведомости: Пасынкова ЕН \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС02-01-03изм  
(локальная смета)

на Система водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ИОС5,2

Сметная стоимость 18,744 тыс. руб.  
строительных работ 18,597 тыс. руб.  
монтажных работ 0,147 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 1,635 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 171,11 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

| № пп                                      | Обоснование  | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|---|--|--|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|   |  |  |          |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|   |  |  |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1   | 2  | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| Раздел 1. Пожвотовод. Демонтажные работы. |  |  |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1   | ФЕРм08-03-573-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм<br>(демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>НР (36 руб.): 95% от ФОТ (38 руб.)<br>СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.) | шт       | 4    | 21,56                   | 8,18        | 13,38   | 1,37   | 86                    | 33          | 53      | 5      |
| 2   | ФЕРр65-1-4<br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№51/пр.       | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм<br>НР (221 руб.): 74% от ФОТ (298 руб.)<br>СП (149 руб.): 50% от ФОТ (298 руб.)  | 100 м    | 0,7  | 480,63                  | 423,87      | 9,01    | 1,35   | 336                   | 297         | 6       | 1      |

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5    | 6       | 7      | 8      | 9     | 10   | 11  | 12  | 13 |
|--|---|--|--------|------|---------|--------|--------|-------|------|-----|-----|----|
| 3  | <b>ФЕР16-07-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм<br>(демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>НР (17 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (15 руб.)<br>СП (11 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15 руб.)   | шт     | 4    | 4,33    | 3,46   | 0,87   | 0,15  | 17   | 14  | 3   | 1  |
| <b>Раздел 2. Холодное и горячее водоснабжение. Монтажные работы.</b> |   |  |        |      |         |        |        |       |      |     |     |    |
| Внутренние сети пожарного водовода В2                                |   |  |        |      |         |        |        |       |      |     |     |    |
| 4  | <b>ФЕР16-02-004-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | Прокладка трубопроводов отопления и<br>газоснабжения из стальных бесшовных труб<br>диаметром: 50 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по<br>реконструкции объектов капитального строительства<br>(аналогичных технологическим процессам в новом<br>строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;<br>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (922 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (802 руб.)<br>СП (569 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (802 руб.) | 100 м  | 1,26 | 771,62  | 620,69 | 122,19 | 15,83 | 972  | 782 | 154 | 20 |
| 5  | <b>ФССЦ-23.3.03.02-0030</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Трубы стальные бесшовные<br>горячедеформированные со снятой фаской из<br>стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм,<br>толщина стенки 3,5 мм  | м      | 126  | 41,88   |        |        |       | 5277 |     |     |    |
| 6  | <b>ФССЦ-24.1.02.01-0008</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Хомуты с быстродействующим замком для<br>крепления труб размером 54-58 мм  | шт     | 126  | 15,16   |        |        |       | 1910 |     |     |    |
| 7  | <b>ФЕР10-01-059-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных<br>шкафов и др.<br>1'112,69 = 2'392,69 - 400 x 3,20<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по<br>реконструкции объектов капитального строительства<br>(аналогичных технологическим процессам в новом<br>строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;<br>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (366 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (345 руб.)<br>СП (186 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (345 руб.) | 100 шт | 0,5  | 1248,23 | 624,39 | 270,48 | 65,01 | 624  | 312 | 135 | 33 |
| 8  | <b>ФССЦ-18.3.02.02-0010прим</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-320-<br>прим.ШПК-310  | шт     | 5    | 369,22  |        |        |       | 1846 |     |     |    |

| 1                       | 2   | 3   | 4             | 5     | 6       | 7      | 8      | 9     | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------|---|---|---------------|-------|---------|--------|--------|-------|------|----|----|----|
| 9                       | <b>ФЕР16-07-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (60 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (52 руб.)<br>СП (37 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (52 руб.)   | шт            | 5     | 742,05  | 9,96   | 2,71   | 0,46  | 3710 | 50 | 14 | 2  |
| 10                      | <b>ФЕР16-05-001-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (37 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (32 руб.)<br>СП (23 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (32 руб.) | шт            | 2     | 45,18   | 15,33  | 5,19   | 0,29  | 90   | 31 | 10 | 1  |
| 11                      | <b>ФССЦ-18.1.09.12-0021</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Кран стальной шаровой равнопроходный, номинальный диаметр 50 мм-прим.КШЦП050.040.02   | шт            | 2     | 384,73  |        |        |       | 769  |    |    |    |
| общестроительные работы |   |   |               |       |         |        |        |       |      |    |    |    |
| 12                      | <b>ФЕР13-03-004-26</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (4 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (5 руб.)<br>СП (3 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (5 руб.)   | 100 м2        | 0,226 | 167,89  | 22,22  | 7,51   | 0,28  | 38   | 5  | 2  |    |
| 13                      | <b>ФЕР46-03-001-10</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 20.10.2020<br>№636/пр      | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм<br>НР (6 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (6 руб.)<br>СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (6 руб.)   | 100 отверстий | 0,01  | 1056,86 | 253,97 | 795,55 | 307,4 | 11   | 3  | 8  | 3  |
| 14                      | <b>ФЕР46-03-001-26</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 20.10.2020<br>№636/пр      | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-10<br>(до глубины 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))<br>НР (2 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (2 руб.)<br>СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2 руб.)   | 100 отверстий | 0,01  | 453,4   | 109,7  | 340    | 143,8 | 5    | 1  | 3  | 1  |



| 1  | 2  | 3  | 4             | 5    | 6       | 7      | 8      | 9     | 10  | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|---------------|------|---------|--------|--------|-------|-----|----|----|----|
| 15 | <b>ФЕР46-03-001-10</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 20.10.2020<br/>№636/пр</i>      | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм<br><i>НР (17 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (17 руб.)<br/>СП (10 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (17 руб.)</i>  | 100 отверстий | 0,03 | 1056,86 | 253,97 | 795,55 | 307,4 | 32  | 8  | 24 | 9  |
| 16 | <b>ФЕР46-03-001-26</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 20.10.2020<br/>№636/пр</i>      | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-10<br><i>(до толщины 500мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30;<br/>МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30))<br/>НР (23 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (23 руб.)<br/>СП (14 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (23 руб.)</i> | 100 отверстий | 0,03 | 1360,2  | 329,1  | 1020   | 431,4 | 41  | 10 | 31 | 13 |
| 17 | <b>ФССЦ-23.3.06.05-0022</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм   | м             | 3,3  | 68,4    |        |        |       | 226 |    |    |    |

**Раздел 3. Прочие работы**

|    |   |  |           |       |       |  |       |  |   |  |   |  |
|----|---|--|-----------|-------|-------|--|-------|--|---|--|---|--|
| 18 | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную<br><i>НР 0% от<br/>СП 0% от</i>                  | 1 т груза | 0,203 | 42,98 |  | 42,98 |  | 9 |  | 9 |  |
| 19 | <b>ФССЦпг-03-21-01-007</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км<br><i>НР 0% от<br/>СП 0% от</i> | 1 т груза | 0,203 | 8,58  |  | 8,58  |  | 2 |  | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |     |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|-----|----|
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 16001 | 1546 | 454 | 89 |
| Накладные расходы                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 1711  |      |     |    |
| В том числе, справочно:                        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |     |    |
| 74% ФОТ (от 298) (Поз. 2)                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 221   |      |     |    |
| 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 5) (Поз. 12)             |  |  |  |  |  |  |  |  | 4     |      |     |    |
| 95% ФОТ (от 38) (Поз. 1)                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 36    |      |     |    |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 48) (Поз. 13-17)        |  |  |  |  |  |  |  |  | 48    |      |     |    |
| 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 345) (Поз. 7)          |  |  |  |  |  |  |  |  | 366   |      |     |    |
| 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 901) (Поз. 3-6, 8-11)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036  |      |     |    |
| Сметная прибыль                                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032  |      |     |    |
| В том числе, справочно:                        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |     |    |
| 50% ФОТ (от 298) (Поз. 2)                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 149   |      |     |    |
| 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 345) (Поз. 7)           |  |  |  |  |  |  |  |  | 186   |      |     |    |
| 65% ФОТ (от 38) (Поз. 1)                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 25    |      |     |    |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 53) (Поз. 12-17)        |  |  |  |  |  |  |  |  | 32    |      |     |    |

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----|----|----|
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 901) (Поз. 3-6, 8-11) |   |   |   |   |   |   |   |   | 640          |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>                       |   |   |   |   |   |   |   |   |              |    |    |    |
| Итого Строительные работы                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 18597        |    |    |    |
| Итого Монтажные работы                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 147          |    |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 18744        |    |    |    |
| В том числе:                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |              |    |    |    |
| Материалы                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 14001        |    |    |    |
| Машины и механизмы                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 454          |    |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1635         |    |    |    |
| Накладные расходы                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1711         |    |    |    |
| Сметная прибыль                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 1032         |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                        |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>18744</b> |    |    |    |

Инженер: Зуева АВ \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*

Объемы работ соответствуют проекту, дефектной ведомости: Пасынкова ЕН \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-04изм  
(локальная смета)

на Отопление,вентиляция  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ИОС5.4

Сметная стоимость 313,726 тыс. руб.  
строительных работ 159,078 тыс. руб.  
оборудования 154,648 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 10,856 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1208,12 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_2001\_\_

| № пп                        | Обоснование  | Наименование   | Ед. изм. | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|-----------------------------|--|--|----------|-------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                             |  |  |          |       | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                             |  |  |          |       |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                           | 2  | 3  | 4        | 5     | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Вентиляция</b> |  |  |          |       |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| демонтажные работы          |  |  |          |       |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                           | <b>ФЕРр65-30-8</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Разборка воздуховодов из листовой стали<br>толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495<br>мм /1550 мм<br>НР (38 руб.): 74% от ФОТ (51 руб.)<br>СП (26 руб.): 50% от ФОТ (51 руб.) | 100 м2   | 0,192 | 279,35                  | 255,9       | 23,45   | 10,13  | 54                    | 49          | 5       | 2      |
| монтажные работы            |  |  |          |       |                         |             |         |        |                       |             |         |        |

| 1      | 2  | 3   | 4  | 5 | 6  | 7     | 8     | 9    | 10     | 11  | 12 | 13 |
|--------|--|---|----|---|--|-------|-------|------|--------|-----|----|----|
| 2      | <b>ФЕР20-02-001-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр           | Установка воздухораспределителей,<br>предназначенных для подачи воздуха: в рабочую<br>зону, массой до 125 кг<br>(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и<br>кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.;<br>ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;<br>При ремонтно-строительных работах и работах по<br>реконструкции объектов капитального строительства<br>(аналогичных технологическим процессам в новом<br>строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;<br>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (43 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (37 руб.)<br>СП (26 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (37 руб.) | шт | 1 | 78,31                                      | 35,95 | 13,53 | 0,96 | 78     | 36  | 14 | 1  |
| 3<br>О | <b>КП№2451 от<br/>11.03.2021</b>   | Приточно-вытяжная установка напольная с<br>роторным рекуператором GLOBAL STAR3 с<br>комплектom автоматики<br>ПЗ=670604,33/4,52*1,012*1,03   | шт | 1 | 154648,48<br>670604,33/4,5<br>2*1,012*1,03 |       |       |      | 154648 |     |    |    |
| 4      | <b>ФЕР20-02-004-16</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр           | Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной<br>регулируемой периметром до 3200 мм<br>(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и<br>кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.;<br>ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;<br>При ремонтно-строительных работах и работах по<br>реконструкции объектов капитального строительства<br>(аналогичных технологическим процессам в новом<br>строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;<br>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (133 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (116 руб.)<br>СП (82 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (116 руб.)                      | шт | 2 | 255,85                                     | 57,62 | 9,66  | 0,64 | 512    | 115 | 19 | 1  |
| 5      | <b>ФССЦ-19.3.01.11-<br/>0024</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные<br>с пределом огнестойкости 1 час, периметр 2000 мм  | шт | 2 | 1928,57                                    |       |       |      | 3857   |     |    |    |
| 6      | <b>ФЕР20-02-004-07</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр           | Установка клапанов обратных: периметром до 2400<br>мм<br>(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и<br>кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.;<br>ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;<br>При ремонтно-строительных работах и работах по<br>реконструкции объектов капитального строительства<br>(аналогичных технологическим процессам в новом<br>строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;<br>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (23 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (20 руб.)<br>СП (14 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20 руб.)  | шт | 1 | 40,18                                      | 20,43 | 4,34  | 0,34 | 40     | 20  | 4  |    |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5     | 6       | 7       | 8      | 9     | 10    | 11   | 12  | 13 |
|----|---|---|--------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 7  | <b>ФССЦ-19.3.01.09-0060</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали, прямоугольного сечения, Коп-3 периметром 2400 мм-прим.КПО500*500   | шт     | 1     | 715,65  |         |        |       | 716   |      |     |    |
| 8  | <b>ФЕР20-01-001-11</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм<br>(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;<br>При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (2569 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (2234 руб.)<br>СП (1586 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2234 руб.)         | 100 м2 | 2,281 | 1476,41 | 968,81  | 127,67 | 10,54 | 3368  | 2210 | 291 | 24 |
| 9  | <b>ФССЦ-19.1.01.03-0029</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм   | м2     | 228,1 | 143,93  |         |        |       | 32830 |      |     |    |
| 10 | <b>ФССЦ-19.1.01.11-0011</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Крепления (подвески) для воздуховодов СТД6208, СТД6209, СТД6210   | т      | 0,02  | 8136    |         |        |       | 163   |      |     |    |
| 11 | <b>ФЕР20-01-001-10</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм<br>(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;<br>При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1761 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (1531 руб.)<br>СП (1087 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1531 руб.) | 100 м2 | 1,176 | 1791,41 | 1287,53 | 114,96 | 14,12 | 2107  | 1514 | 135 | 17 |
| 12 | <b>ФССЦ-19.1.01.03-0027</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм   | м2     | 117,6 | 145,11  |         |        |       | 17065 |      |     |    |

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5     | 6       | 7       | 8      | 9     | 10  | 11  | 12 | 13 |
|----|--|---|--------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-----|----|----|
| 13 | <b>ФЕР20-01-001-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм<br>(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;<br>При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (214 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (186 руб.)<br>СП (132 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (186 руб.) | 100 м2 | 0,113 | 2214,02 | 1625,25 | 154,13 | 19,46 | 250 | 184 | 17 | 2  |
| 14 | <b>ФССЦ-19.1.01.01-0022</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм  | м2     | 11,3  | 67,95   |         |        |       | 768 |     |    |    |
| 15 | <b>ФССЦ-19.1.01.07-0063</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 160 мм   | шт     | 28    | 29,78   |         |        |       | 834 |     |    |    |
| 16 | <b>ФЕР20-02-018-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам<br>(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;<br>При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (175 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (152 руб.)<br>СП (108 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (152 руб.)  | м2     | 2,5   | 63,95   | 60,69   | 0,87   | 0,16  | 160 | 152 | 2  |    |
| 17 | <b>ФССЦ-19.2.01.04-0021</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали  | м2     | 2,5   | 213,92  |         |        |       | 535 |     |    |    |

| 1  | 2   | 3   | 4     | 5     | 6      | 7     | 8     | 9    | 10   | 11  | 12  | 13 |
|----|---|---|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|-----|-----|----|
| 18 | <b>ФЕР20-02-002-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка решеток жалюзийных площадью в свету:<br>до 0,5 м2<br>(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;<br>При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (26 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (23 руб.)<br>СП (16 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23 руб.) | шт    | 2     | 17,62  | 11,59 | 1,93  | 0,16 | 35   | 23  | 4   |    |
| 19 | <b>ФССЦ-19.2.03.02-0044</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АДН, размером 300х600 мм   | шт    | 2     | 272,87 |       |       |      | 546  |     |     |    |
| 53 | <b>ФЕР20-02-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (405 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (352 руб.)<br>СП (250 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (352 руб.)   | шт    | 28    | 23,86  | 12,43 | 4,4   | 0,15 | 668  | 348 | 123 | 4  |
| 20 | <b>ФССЦ-19.1.05.04-0008</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм  | шт    | 28    | 37,96  |       |       |      | 1063 |     |     |    |
| 21 | <b>ФЕР26-01-018-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (195 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (217 руб.)<br>СП (130 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (217 руб.)   | 10 м2 | 3,43  | 262,17 | 57,04 | 35,33 | 6,24 | 899  | 196 | 121 | 21 |
| 22 | <b>ФССЦ-12.2.03.03-0003</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: А, с односторонним фольгированием, толщина 5 мм   | м2    | 37,73 | 12     |       |       |      | 453  |     |     |    |

| 1                          | 2   | 3  | 4     | 5    | 6      | 7       | 8     | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 |
|----------------------------|---|--|-------|------|--------|---------|-------|------|------|------|----|----|
| 23                         | <b>ФЕР20-02-010-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (10 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (9 руб.)<br>СП (6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9 руб.)                   | шт    | 1    | 18,23  | 9,37    | 2,94  | 0,15 | 18   | 9    | 3  |    |
| 24                         | <b>ФССЦ-19.2.02.02-0029</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 500x500 мм   | шт    | 1    | 260    |         |       |      | 260  |      |    |    |
| <b>Раздел 2. Отопление</b> |   |  |       |      |        |         |       |      |      |      |    |    |
| Демонтажные работы         |   |  |       |      |        |         |       |      |      |      |    |    |
| 25                         | <b>ФЕРр65-14-6</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№51/пр.          | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм<br>НР (1160 руб.): 74% от ФОТ (1568 руб.)<br>СП (784 руб.): 50% от ФОТ (1568 руб.)   | 100 м | 1,56 | 1066,5 | 1004,83 | 21,96 |      | 1664 | 1568 | 34 |    |
| 26                         | <b>ФЕРр65-14-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№51/пр.          | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм<br>НР (735 руб.): 74% от ФОТ (993 руб.)<br>СП (497 руб.): 50% от ФОТ (993 руб.)   | 100 м | 3,08 | 322,43 | 322,43  |       |      | 993  | 993  |    |    |
| Монтажные работы           |   |  |       |      |        |         |       |      |      |      |    |    |
| 27                         | <b>ФЕР16-02-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (294 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (256 руб.)<br>СП (182 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (256 руб.) | 100 м | 0,76 | 404,29 | 328,57  | 49,21 | 7,61 | 307  | 250  | 37 | 6  |
| 28                         | <b>ФССЦ-23.3.06.05-0001</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм  | м     | 76   | 9,2    |         |       |      | 699  |      |    |    |



| 1  | 2   | 3  | 4     | 5    | 6      | 7      | 8     | 9    | 10   | 11   | 12  | 13 |
|----|---|--|-------|------|--------|--------|-------|------|------|------|-----|----|
| 29 | <b>ФЕР16-02-001-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Прокладка трубопроводов отопления из стальных<br>водогазопроводных неоцинкованных труб<br>диаметром: 25 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по<br>реконструкции объектов капитального строительства<br>(аналогичных технологическим процессам в новом<br>строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;<br>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (583 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (507 руб.)<br>СП (360 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (507 руб.)                                  | 100 м | 1,51 | 405,37 | 328,57 | 49,21 | 7,61 | 612  | 496  | 74  | 11 |
| 30 | <b>ФССЦ-23.3.06.05-0003</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные<br>водогазопроводные с резьбой, обыкновенные,<br>номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2<br>мм   | м     | 151  | 19,4   |        |       |      | 2929 |      |     |    |
| 31 | <b>ФЕР16-02-001-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Прокладка трубопроводов отопления из стальных<br>водогазопроводных неоцинкованных труб<br>диаметром: 32 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по<br>реконструкции объектов капитального строительства<br>(аналогичных технологическим процессам в новом<br>строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;<br>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (583 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (507 руб.)<br>СП (360 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (507 руб.)                                  | 100 м | 1,51 | 406,45 | 328,57 | 49,21 | 7,61 | 614  | 496  | 74  | 11 |
| 32 | <b>ФССЦ-23.3.06.05-0004</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные<br>водогазопроводные с резьбой, обыкновенные,<br>номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2<br>мм   | м     | 151  | 26,5   |        |       |      | 4002 |      |     |    |
| 33 | <b>ФЕР16-05-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов<br>обратных, кранов проходных на трубопроводах из<br>стальных труб диаметром: до 25 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по<br>реконструкции объектов капитального строительства<br>(аналогичных технологическим процессам в новом<br>строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;<br>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (1638 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (1424 руб.)<br>СП (1011 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1424 руб.) | шт    | 92   | 44,91  | 15,33  | 4,38  | 0,15 | 4132 | 1410 | 403 | 14 |
| 34 | <b>ФССЦ-18.1.09.06-0021</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0<br>МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм,<br>присоединение к трубопроводу муфтовое  | шт    | 92   | 15,71  |        |       |      | 1445 |      |     |    |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5     | 6      | 7     | 8    | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------|-------|--------|-------|------|------|------|----|----|----|
| 35 | <b>ФЕР13-03-004-26</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (7 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (9 руб.)<br>СП (5 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (9 руб.)  | 100 м2 | 0,411 | 167,89 | 22,22 | 7,51 | 0,28 | 69   | 9  | 3  |    |
| 36 | <b>ФССЦ-24.1.02.01-0013</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм   | шт     | 100   | 13,12  |       |      |      | 1312 |    |    |    |
| 37 | <b>ФССЦ-24.1.02.01-0012</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 15-19 мм   | шт     | 78    | 12,66  |       |      |      | 987  |    |    |    |
| 38 | <b>ФЕР18-07-001-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка кранов воздушных<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (75 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (65 руб.)<br>СП (46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (65 руб.)  | компл  | 46    | 27,34  | 1,41  |      |      | 1258 | 65 |    |    |
| 39 | <b>ФЕР16-05-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (36 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (31 руб.)<br>СП (22 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (31 руб.) | шт     | 2     | 44,91  | 15,33 | 4,38 | 0,15 | 90   | 31 | 9  |    |
| 40 | <b>ФЕР16-05-001-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (71 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (62 руб.)<br>СП (44 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (62 руб.) | шт     | 4     | 45,18  | 15,33 | 5,19 | 0,29 | 181  | 61 | 21 | 1  |

| 1                      | 2  | 3  | 4             | 5       | 6       | 7      | 8      | 9     | 10    | 11   | 12  | 13 |
|------------------------|--|--|---------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 41                     | <b>ФССЦ-18.1.09.11-1004</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кран шаровой проходной стальной номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое-прим.КШЦ.П.025   | шт            | 2       | 319,46  |        |        |       | 639   |      |     |    |
| 42                     | <b>ФССЦ-18.1.09.11-1006</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кран шаровой проходной стальной номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое-прим.КШЦ.П.032   | шт            | 2       | 347,26  |        |        |       | 695   |      |     |    |
| 43                     | <b>ФССЦ-18.1.09.11-1008</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Кран шаровой проходной стальной номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое-прим.-КШЦ.П.040  | шт            | 2       | 361,16  |        |        |       | 722   |      |     |    |
| 44                     | <b>ФЕР18-03-001-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Установка радиаторов: стальных<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (481 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (418 руб.)<br>СП (297 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (418 руб.) | 100 кВт       | 0,63434 | 2073,15 | 609,65 | 241,11 | 48,44 | 1315  | 387  | 153 | 31 |
| 45                     | <b>ФССЦ-18.5.10.05-0012</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт  | шт            | 322     | 142,86  |        |        |       | 46001 |      |     |    |
| 47                     | <b>ФССЦ-11.3.03.12-0003</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м-прим.   | м2            | 33,12   | 75,58   |        |        |       | 2503  |      |     |    |
| 48                     | <b>ФЕР46-03-014-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм<br>НР (213 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (215 руб.)<br>СП (129 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (215 руб.)  | 100 отверстий | 3,68    | 58,35   | 58,35  |        |       | 215   | 215  |     |    |
| 49                     | <b>ФЕР46-03-014-14</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 (до глубины 50мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))<br>НР (-126 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-127 руб.)<br>СП (-76 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-127 руб.)   | 100 отверстий | -3,68   | 34,5    | 34,5   |        |       | -127  | -127 |     |    |
| <b>Раздел 3. Мусор</b> |  |  |               |         |         |        |        |       |       |      |     |    |

| 1   | 2   | 3  | 4         | 5       | 6     | 7 | 8     | 9 | 10            | 11    | 12   | 13  |
|---|---|--|-----------|---------|-------|---|-------|---|---------------|-------|------|-----|
| 50  | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную<br><i>НР 0% от<br/>СП 0% от</i>                  | 1 т груза | 1,45968 | 42,98 |   | 42,98 |   | 63            |       | 63   |     |
| 51  | <b>ФССЦпг-03-21-01-007</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км<br><i>НР 0% от<br/>СП 0% от</i> | 1 т груза | 1,45968 | 8,58  |   | 8,58  |   | 13            |       | 13   |     |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                                |   |  |           |         |       |   |       |   | 295260        | 10710 | 1622 | 146 |
| Накладные расходы   |   |  |           |         |       |   |       |   | 11342         |       |      |     |
| В том числе, справочно:   |   |  |           |         |       |   |       |   |               |       |      |     |
| 74% ФОТ (от 2612) (Поз. 1, 25-26)   |   |  |           |         |       |   |       |   | 1933          |       |      |     |
| 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 9) (Поз. 35)  |   |  |           |         |       |   |       |   | 7             |       |      |     |
| 90% = 100%*0.9 ФОТ (от 217) (Поз. 21-22)                                      |   |  |           |         |       |   |       |   | 195           |       |      |     |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 88) (Поз. 48-49)                                       |   |  |           |         |       |   |       |   | 87            |       |      |     |
| 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 7930) (Поз. 2, 4-19, 53, 20, 23-24, 27-34, 36-45, 47) |   |  |           |         |       |   |       |   | 9120          |       |      |     |
| Сметная прибыль   |   |  |           |         |       |   |       |   | 7124          |       |      |     |
| В том числе, справочно:   |   |  |           |         |       |   |       |   |               |       |      |     |
| 50% ФОТ (от 2612) (Поз. 1, 25-26)   |   |  |           |         |       |   |       |   | 1306          |       |      |     |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 314) (Поз. 21-22, 35, 48-49)                           |   |  |           |         |       |   |       |   | 188           |       |      |     |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 7930) (Поз. 2, 4-19, 53, 20, 23-24, 27-34, 36-45, 47)  |   |  |           |         |       |   |       |   | 5630          |       |      |     |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |  |           |         |       |   |       |   |               |       |      |     |
| Итого Строительные работы   |   |  |           |         |       |   |       |   | 159078        |       |      |     |
| Итого Оборудование  |   |  |           |         |       |   |       |   | 154648        |       |      |     |
| Итого   |   |  |           |         |       |   |       |   | 313726        |       |      |     |
| В том числе:  |   |  |           |         |       |   |       |   |               |       |      |     |
| Материалы   |   |  |           |         |       |   |       |   | 128280        |       |      |     |
| Машины и механизмы  |   |  |           |         |       |   |       |   | 1622          |       |      |     |
| ФОТ   |   |  |           |         |       |   |       |   | 10856         |       |      |     |
| Оборудование  |   |  |           |         |       |   |       |   | 154648        |       |      |     |
| Накладные расходы   |   |  |           |         |       |   |       |   | 11342         |       |      |     |
| Сметная прибыль   |   |  |           |         |       |   |       |   | 7124          |       |      |     |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |  |           |         |       |   |       |   | <b>313726</b> |       |      |     |

Инженер: Зуева А.В. \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

Объемы работ соответствуют проекту,дефектной ведомости: Пасынкова ЕН \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-05  
(локальная смета)

на Мероприятия МГН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ОДИ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1,108 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,054 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5,69 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_2001\_\_\_\_

| № пп                                      | Обоснование   | Наименование  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб.      |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|---|---|---|----------|------|------------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|   |   |   |          |      | Всего                        | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|   |   |   |          |      |                              | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1   | 2   | 3   | 4        | 5    | 6                            | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| Раздел 1. Устройства для ММГН и инвалидов |   |   |          |      |                              |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1   | ФЕР17-01-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.<br>НР (56 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (49 руб.)<br>СП (35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (49 руб.) | 10 шт    | 1,6  | 32,88                        | 26,94       |         |        | 53                    | 43          |         |        |
| 2   | кон.анал.   | Накладка тактильная желтая на ступень 92*1000*4,5мм(желтая)<br>МАТ=265/9,08*1,02*1,003  | шт       | 10   | 29,86<br>265/9,08*1,02*1,003 |             |         |        | 299                   |             |         |        |
| 3   | кон.анал.   | Комплексная тактильная табличка Брайля ПВХ 100*300мм<br>МАТ=875/9,08*1,02*1,003   | шт       | 1    | 98,59<br>875/9,08*1,02*1,003 |             |         |        | 99                    |             |         |        |

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5    | 6                                 | 7     | 8      | 9    | 10          | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|----|------|-----------------------------------|-------|--------|------|-------------|----|----|----|
| 4   | кон.анал.   | Тактильная пиктограмма "Доступно для инвалидов" с дублированием шрифта Брайля<br>МАТ=96,67/9,08*1,02*1,003  | шт | 2    | 10,89<br>96,67/9,08*1,02*1,003    |       |        |      | 22          |    |    |    |
| 5   | кон.анал.   | Тактильная пиктограмма "Направление движения" с дублированием шрифта Брайля<br>МАТ=119,17/9,08*1,02*1,003   | шт | 3    | 13,43<br>119,17/9,08*1,02*1,003   |       |        |      | 40          |    |    |    |
| 6   | ФЕР09-06-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали-прим пандус<br>НР (4 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (5 руб.)<br>СП (4 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (5 руб.) | т  | 0,01 | 592,21                            | 397,5 | 112,75 | 3,82 | 6           | 4  | 1  |    |
| 7   | кон.анал.   | Пандус откидной 1800*2000*40*2 с полозьями<br>МАТ=4285,72/9,08*1,02*1,003   | шт | 1    | 482,88<br>4285,72/9,08*1,02*1,003 |       |        |      | 483         |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах  |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 1002        | 47 | 1  |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-7)) |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 1009        | 54 | 1  |    |
| Накладные расходы   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 60          |    |    |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |    |      |                                   |       |        |      |             |    |    |    |
| 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 5) (Поз. 6-7)   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 4           |    |    |    |
| 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 49) (Поз. 1-5)  |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 56          |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 39          |    |    |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |    |      |                                   |       |        |      |             |    |    |    |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 49) (Поз. 1-5)   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 35          |    |    |    |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 5) (Поз. 6-7)  |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 4           |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |    |      |                                   |       |        |      |             |    |    |    |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)  |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 610         |    |    |    |
| Строительные металлические конструкции  |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 498         |    |    |    |
| Итого   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 1108        |    |    |    |
| В том числе:  |   |   |    |      |                                   |       |        |      |             |    |    |    |
| Материалы   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 954         |    |    |    |
| Машины и механизмы  |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 1           |    |    |    |
| ФОТ   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 54          |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 60          |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | 39          |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |    |      |                                   |       |        |      | <b>1108</b> |    |    |    |

Инженер: Зуева А.В. \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ соответствуют проекту, дефектной ведомости \_\_\_\_\_ Пасынкова ЕН

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-06изм  
(локальная смета)

на Автоматическая пожарная сигнализация,СОУЭ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-АПС

Сметная стоимость 47,013 тыс. руб.  
монтажных работ 19,646 тыс. руб.  
оборудования 27,367 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 3,888 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 527,26 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

| № пп  | Обоснование  | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         |        |
|---|--|--|----------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
|   |  |  |          |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |         |        |
|   |  |  |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1   | 2  | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13     |
| Раздел 1. Монтажные работы по охранно-пожарной сигнализации |  |  |          |      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| 1   | ФЕРм10-08-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей<br>НР (94 руб.): 80% от ФОТ (118 руб.)<br>СП (71 руб.): 60% от ФОТ (118 руб.) | шт       | 1    | 130,23                  | 117,7       |         |                       | 130         | 118     |         |        |
| 2<br>О  | ФССЦ-61.2.06.02-0002<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М   | шт       | 1    | 363,61                  |             |         |                       | 364         |         |         |        |

| 1       | 2   | 3  | 4     | 5   | 6      | 7      | 8  | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 |
|---------|---|--|-------|-----|--------|--------|----|------|------|------|----|----|
| 3       | <b>ФЕРм10-08-001-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | Приборы ПС на: 1 луч<br>НР (14 руб.): 80% от ФОТ (18 руб.)<br>СП (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.)   | шт    | 1   | 21,88  | 17,57  |    |      | 22   | 18   |    |    |
| 4<br>О  | <b>ФССЦ-61.2.04.10-0005</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000"  | шт    | 1   | 367,7  |        |    |      | 368  |      |    |    |
| 5       | <b>ФЕРм10-02-016-06</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания<br>НР (86 руб.): 80% от ФОТ (107 руб.)<br>СП (64 руб.): 60% от ФОТ (107 руб.)                 | шт    | 1   | 187,3  | 103,14 | 36 | 4,02 | 187  | 103  | 36 | 4  |
| 6<br>О  | <b>ФССЦ-61.2.07.02-0079</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП1   | шт    | 1   | 153,02 |        |    |      | 153  |      |    |    |
| 7       | <b>ФЕРм10-08-001-11</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | Устройства промежуточные на количество лучей: 10<br>НР (1148 руб.): 80% от ФОТ (1435 руб.)<br>СП (861 руб.): 60% от ФОТ (1435 руб.)                      | шт    | 33  | 49,58  | 43,47  |    |      | 1636 | 1435 |    |    |
| 8<br>О  | <b>ФССЦ-61.2.07.02-0030</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Блок индикации, марка "С2000-БИ"   | шт    | 1   | 473,91 |        |    |      | 474  |      |    |    |
| 9<br>О  | <b>ФССЦ-61.2.07.02-0034</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"  | шт    | 1   | 243,85 |        |    |      | 244  |      |    |    |
| 10<br>О | <b>ФССЦ-61.2.06.01-0076</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: УК-ВК/03, УКШ-1  | шт    | 7   | 27,67  |        |    |      | 194  |      |    |    |
| 11<br>О | <b>ФССЦ-61.2.07.05-0024прим</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Модуль адресный сигнальный, марка "АСМ-1"(МПН)   | 10 шт | 2,4 | 1946,1 |        |    |      | 4671 |      |    |    |
| 12      | <b>ФЕРм11-03-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг<br>НР (4 руб.): 80% от ФОТ (5 руб.)<br>СП (3 руб.): 60% от ФОТ (5 руб.) | шт    | 1   | 6,25   | 5,16   |    |      | 6    | 5    |    |    |

| 1       | 2   | 3   | 4     | 5   | 6      | 7     | 8    | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|---------|---|---|-------|-----|--------|-------|------|------|------|-----|----|----|
| 13<br>О | <b>ФССЦ-62.4.02.02-0041прим</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 06  | шт    | 1   | 1105,2 |       |      |      | 1105 |     |    |    |
| 14      | <b>ФЕРм11-04-008-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг<br>НР (25 руб.): 92% от ФОТ (27 руб.)<br>СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)  | шт    | 1   | 28,54  | 26,7  | 1,31 | 0,23 | 29   | 27  | 1  |    |
| 15<br>О | <b>ФССЦ-62.4.01.01-0009</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч  | шт    | 1   | 554,98 |       |      |      | 555  |     |    |    |
| 16      | <b>ФССЦ-20.5.02.10-0012</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Коробка универсальная УК-П  | шт    | 67  | 6,01   |       |      |      | 403  |     |    |    |
| 17      | <b>ФЕРм10-08-002-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении<br>НР (375 руб.): 80% от ФОТ (469 руб.)<br>СП (281 руб.): 60% от ФОТ (469 руб.)  | шт    | 29  | 19,24  | 16,16 |      |      | 558  | 469 |    |    |
| 18<br>О | <b>ФССЦ-61.2.02.01-0075</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45  | 10 шт | 2,7 | 314,23 |       |      |      | 848  |     |    |    |
| 19<br>О | <b>ФССЦ-61.2.02.03-0028</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10  | 10 шт | 0,2 | 300,5  |       |      |      | 60   |     |    |    |
| 20      | <b>ФЕРм08-01-081-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2<br>НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.)<br>СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.) | шт    | 2   | 16,08  | 9,91  | 5,43 | 0,76 | 32   | 20  | 11 | 2  |
| 21<br>О | <b>ФССЦ-61.2.04.07-0008прим</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Оповещатель световой ЛЮКС-12 Выход  | шт    | 2   | 38,38  |       |      |      | 77   |     |    |    |

| 1       | 2   | 3   | 4     | 5    | 6                             | 7       | 8    | 9    | 10   | 11  | 12  | 13 |
|---------|---|---|-------|------|-------------------------------|---------|------|------|------|-----|-----|----|
| 22      | <b>ФЕРм10-04-101-07</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении<br>НР (267 руб.): 92% от ФОТ (290 руб.)<br>СП (189 руб.): 65% от ФОТ (290 руб.)  | шт    | 16   | 30,77                         | 18,14   |      |      | 492  | 290 |     |    |
| 23<br>О | <b>ФССЦ-61.2.04.06-0001</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2-прим.Соната3  | шт    | 15   | 170,27                        |         |      |      | 2554 |     |     |    |
| 24<br>О | <b>ФССЦ-61.2.04.06-0022</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Система речевого оповещения пожарная, марка "Рокот"-прим.Соната К   | шт    | 1    | 333,07                        |         |      |      | 333  |     |     |    |
| 25      | <b>ФЕРм08-02-390-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм<br>НР (123 руб.): 95% от ФОТ (129 руб.)<br>СП (84 руб.): 65% от ФОТ (129 руб.)   | 100 м | 0,83 | 206,76                        | 154,92  | 0,31 | 0,14 | 172  | 129 |     |    |
| 26      | <b>ФЕРм08-02-399-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2<br>НР (51 руб.): 95% от ФОТ (54 руб.)<br>СП (35 руб.): 65% от ФОТ (54 руб.)  | 100 м | 2,01 | 38,59                         | 26,51   | 1,81 | 0,26 | 78   | 53  | 4   | 1  |
| 27      | <b>ФССЦ-20.2.05.04-0024</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20x10 мм   | м     | 76   | 1,19                          |         |      |      | 90   |     |     |    |
| 28      | <b>ФССЦ-20.2.05.04-0030</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Кабель-канал (короб) 60x40 мм   | м     | 7    | 6,8                           |         |      |      | 48   |     |     |    |
| 29      | <b>ФЕРм08-02-413-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Прокладка резинокладных трубок с затягивание проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм2<br>ОЗП=Ф1<br>НР (86 руб.): 95% от ФОТ (91 руб.)<br>СП (59 руб.): 65% от ФОТ (91 руб.) | 100 м | 8,59 | 103,11                        | 6<br>Ф1 | 32,6 | 4,52 | 886  | 52  | 280 | 39 |
| 30      | <b>ФССЦ-20.2.12.03-0011</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм  | м     | 859  | 1,24                          |         |      |      | 1065 |     |     |    |
| 31      | <b>кон.анализ</b>   | Кабель Лоутокс20нг-FRLSLTx 1*2*0.2<br>МАТ=22,36/9,08*1,02*1,003   | м     | 387  | 2,52<br>22,36/9,08*1,02*1,003 |         |      |      | 975  |     |     |    |
| 32      | <b>кон.анализ</b>   | Кабель Лоутокс20нг-FRLSLTx 1*2*0.5<br>МАТ=44,83/9,08*1,02*1,003   | м     | 661  | 5,05<br>44,83/9,08*1,02*1,003 |         |      |      | 3338 |     |     |    |

| 1                     | 2   | 3   | 4     | 5   | 6                               | 7    | 8 | 9 | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-----------------------|---|---|-------|-----|---------------------------------|------|---|---|------|-----|----|----|
| 33                    | <b>кон.анализ</b>   | Кабель Лоутокс31нг-FRLSLTx 3*2*0.52<br>МАТ=95,22/9,08*1,02*1,003  |       | 6   | 10,73<br>95,22/9,08*1,02*1,003  |      |   |   | 64   |     |    |    |
| 34                    | <b>кон.анал.</b>  | Кабель RS-485<br>МАТ=57,37/9,08*1,02*1,003  | м     | 6   | 6,46<br>57,37/9,08*1,02*1,003   |      |   |   | 39   |     |    |    |
| 35                    | <b>ФССЦ-14.5.01.10-0029</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт    | 1   | 110,11                          |      |   |   | 110  |     |    |    |
| 36                    | <b>ФССЦ-14.5.01.10-0024</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л   | шт    | 1   | 59,19                           |      |   |   | 59   |     |    |    |
| 37                    | <b>кон.анал.</b>  | Защитный сетчатый кожух для Соната АРТ.3СК.212<br>МАТ=583,33/9,08*1,02*1,003  | шт    | 15  | 65,72<br>583,33/9,08*1,02*1,003 |      |   |   | 986  |     |    |    |
| 38                    | <b>кон.анал.</b>  | Защитный сетчатый кожух для "ВЫХОД" АРТ.3СК.200<br>МАТ=500/9,08*1,02*1,003  | шт    | 2   | 56,34<br>500/9,08*1,02*1,003    |      |   |   | 113  |     |    |    |
| 39                    | <b>кон.анал.</b>  | Защитный сетчатый кожух для ИПР АРТ.3СК.101<br>МАТ=416,67/9,08*1,02*1,003   | шт    | 2   | 46,95<br>416,67/9,08*1,02*1,003 |      |   |   | 94   |     |    |    |
| 40                    | <b>кон.анал.</b>  | Защитный сетчатый кожух для ИП АРТ.3СК.100<br>МАТ=500/9,08*1,02*1,003   | шт    | 20  | 56,34<br>500/9,08*1,02*1,003    |      |   |   | 1127 |     |    |    |
| охранная сигнализация |   |   |       |     |                                 |      |   |   |      |     |    |    |
| 41                    | <b>ФЕРм10-08-002-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле<br>НР (627 руб.): 80% от ФОТ (784 руб.)<br>СП (470 руб.): 60% от ФОТ (784 руб.)             | шт    | 97  | 10,15                           | 8,08 |   |   | 985  | 784 |    |    |
| 42                    | <b>ФССЦ-61.2.01.01-0027</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3   | 10 шт | 4,2 | 992,87                          |      |   |   | 4170 |     |    |    |
| 43                    | <b>ФССЦ-61.2.01.03-0046</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: ИО 409-12 "Фотон-10"  | шт    | 10  | 210,93                          |      |   |   | 2109 |     |    |    |

| 1  | 2  | 3   | 4     | 5   | 6      | 7     | 8    | 9    | 10    | 11   | 12  | 13 |
|--|--|---|-------|-----|--------|-------|------|------|-------|------|-----|----|
| 44<br>О  | <b>ФССЦ-61.2.01.03-0039</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Извещатель охранный инфракрасный пассивный:<br>ИО 309-9 "Фотон-10Б"   | шт    | 43  | 210,93 |       |      |      | 9070  |      |     |    |
| 45<br>О  | <b>ФССЦ-61.2.01.05-0015</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Извещатель охранный точечный<br>магнитоконтактный, диаметр контакта 58x11x11 мм   | шт    | 2   | 9,02   |       |      |      | 18    |      |     |    |
| демонтажные работы                                     |  |   |       |     |        |       |      |      |       |      |     |    |
| 46   | <b>ФЕРм10-08-002-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Извещатель ПС автоматический: дымовой,<br>фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в<br>нормальном исполнении<br>(демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к<br>расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))<br>НР (86 руб.): 80% от ФОТ (107 руб.)<br>СП (64 руб.): 60% от ФОТ (107 руб.) | шт    | 22  | 4,85   | 4,85  |      |      | 107   | 107  |     |    |
| 47   | <b>ФЕРр67-3-1</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>           | Демонтаж кабеля<br>НР (160 руб.): 85% от ФОТ (188 руб.)<br>СП (122 руб.): 65% от ФОТ (188 руб.)   | 100 м | 2,5 | 75,5   | 75,19 | 0,31 | 0,14 | 189   | 188  | 1   |    |
| 48   | <b>ФЕРм10-04-101-07</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>     | Громкоговоритель или звуковая колонка: в<br>помещении<br>(демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>НР (40 руб.): 92% от ФОТ (44 руб.)<br>СП (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.)   | шт    | 8   | 5,44   | 5,44  |      |      | 44    | 44   |     |    |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах         |  |   |       |     |        |       |      |      | 41431 | 3842 | 333 | 46 |
| Накладные расходы                                      |  |   |       |     |        |       |      |      | 3207  |      |     |    |
| В том числе, справочно:                                |  |   |       |     |        |       |      |      |       |      |     |    |
| 80% ФОТ (от 3043) (Поз. 1, 3, 5, 7, 12, 16-17, 41, 46) |  |   |       |     |        |       |      |      | 2434  |      |     |    |
| 85% ФОТ (от 188) (Поз. 47)                             |  |   |       |     |        |       |      |      | 160   |      |     |    |
| 92% ФОТ (от 361) (Поз. 14, 22, 48)                     |  |   |       |     |        |       |      |      | 332   |      |     |    |
| 95% ФОТ (от 296) (Поз. 20, 25-40)                      |  |   |       |     |        |       |      |      | 281   |      |     |    |
| Сметная прибыль  |  |   |       |     |        |       |      |      | 2375  |      |     |    |
| В том числе, справочно:                                |  |   |       |     |        |       |      |      |       |      |     |    |
| 60% ФОТ (от 3043) (Поз. 1, 3, 5, 7, 12, 16-17, 41, 46) |  |   |       |     |        |       |      |      | 1826  |      |     |    |
| 65% ФОТ (от 845) (Поз. 14, 22, 48, 20, 25-40, 47)      |  |   |       |     |        |       |      |      | 549   |      |     |    |
| <b>Итого по смете:</b>                                 |  |   |       |     |        |       |      |      |       |      |     |    |
| Итого Монтажные работы                                 |  |   |       |     |        |       |      |      | 19646 |      |     |    |
| Итого Оборудование                                     |  |   |       |     |        |       |      |      | 27367 |      |     |    |
| Итого  |  |   |       |     |        |       |      |      | 47013 |      |     |    |
| В том числе:   |  |   |       |     |        |       |      |      |       |      |     |    |

| 1 | 2                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 | 13 |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----|----|----|
|   | Материалы             |   |   |   |   |   |   |   | 9889         |    |    |    |
|   | Машины и механизмы    |   |   |   |   |   |   |   | 333          |    |    |    |
|   | ФОТ                   |   |   |   |   |   |   |   | 3888         |    |    |    |
|   | Оборудование          |   |   |   |   |   |   |   | 27367        |    |    |    |
|   | Накладные расходы     |   |   |   |   |   |   |   | 3207         |    |    |    |
|   | Сметная прибыль       |   |   |   |   |   |   |   | 2375         |    |    |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b> |   |   |   |   |   |   |   | <b>47013</b> |    |    |    |

Инженер: Зуева АВ \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*

М.П.  
 Объемы работ соответствуют проекту, дефектной ведомости: \_\_\_\_\_ Пасынкова ЕН  
*(должность, подпись, расшифровка)*

М.П.

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС07-01-01изм**  
(локальная смета)

на Благоустройство территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2020-ПЗУ  
Сметная стоимость строительных работ 165,937 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 5,092 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 504,5533 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

| № пп   | Обоснование  | Наименование   | Ед. изм. | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|--|--|--|----------|--------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|  |  |  |          |        | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|  |  |  |          |        |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1  | 2  | 3  | 4        | 5      | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Ремонт отмостки, входная площадка</b> |  |  |          |        |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1  | <b>ФЕР01-02-057-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>НР (153 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (213 руб.)<br>СП (81 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (213 руб.) | 100 м3   | 0,1776 | 1201,2                  | 1201,2      |         |        | 213                   | 213         |         |        |
| 2  | <b>ФЕР27-04-001-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>НР (101 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (79 руб.)<br>СП (64 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (79 руб.)                                 | 100 м3   | 0,1776 | 5459,07                 | 173,23      | 5268,76 | 267,67 | 970                   | 31          | 936     | 48     |



| 1   | 2   | 3   | 4      | 5      | 6       | 7      | 8       | 9      | 10    | 11  | 12  | 13 |
|---|---|---|--------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|-----|-----|----|
| 3   | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1773</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3  | м3     | 17,76  | 129,1   |        |         |        | 2293  |     |     |    |
| 4   | <b>ФЕР06-01-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Устройство бетонной подготовки<br>НР (219 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (232 руб.)<br>СП (128 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (232 руб.)  | 100 м3 | 0,1783 | 3528,33 | 1053   | 1566,06 | 244,39 | 629   | 188 | 279 | 44 |
| 5   | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)  | м3     | 18,19  | 592,76  |        |         |        | 10782 |     |     |    |
| 6   | <b>ФЕР11-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм<br>НР (11 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (10 руб.)<br>СП (6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (10 руб.)  | 100 м2 | 0,033  | 334,81  | 282,66 | 43,61   | 17,15  | 10    | 9   | 1   | 1  |
| 7   | <b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Раствор готовый кладочный, цементный, М150  | м3     | 0,0673 | 548,3   |        |         |        | 37    |     |     |    |
| <b>Раздел 2. Асфальтирование территории</b> |   |   |        |        |         |        |         |        |       |     |     |    |
| 8   | <b>ФЕР01-02-057-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>НР (53 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (74 руб.)<br>СП (28 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (74 руб.) | 100 м3 | 0,0616 | 1201,2  | 1201,2 |         |        | 74    | 74  |     |    |
| 9   | <b>ФЕР27-04-001-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>НР (5 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (4 руб.)<br>СП (3 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (4 руб.)                                   | 100 м3 | 0,0093 | 5459,07 | 173,23 | 5268,76 | 267,67 | 51    | 2   | 49  | 2  |
| 10  | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1777</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2  | м3     | 0,93   | 108,4   |        |         |        | 101   |     |     |    |
| 11  | <b>ФЕР06-01-001-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Устройство бетонной подготовки<br>НР (16 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (17 руб.)<br>СП (9 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (17 руб.)   | 100 м3 | 0,0135 | 3528,33 | 1053   | 1566,06 | 244,39 | 47    | 14  | 21  | 3  |

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5        | 6       | 7      | 8       | 9      | 10    | 11  | 12   | 13  |
|----|---|---|---------|----------|---------|--------|---------|--------|-------|-----|------|-----|
| 12 | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)  | м3      | 1,377    | 592,76  |        |         |        | 816   |     |      |     |
| 13 | <b>ФЕР27-02-010-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий<br>НР (213 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (167 руб.)<br>СП (135 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (167 руб.)   | 100 м   | 0,28     | 4353,58 | 590,51 | 73,02   | 8,7    | 1218  | 165 | 20   | 2   |
| 14 | <b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3  | шт      | 28       | 22,36   |        |         |        | 626   |     |      |     |
| 15 | <b>ФЕР01-02-061-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2<br>НР (12 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (17 руб.)<br>СП (7 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (17 руб.)   | 100 м3  | 0,024    | 729     | 729    |         |        | 17    | 17  |      |     |
| 16 | <b>ФЕР27-04-001-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>НР (391 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (306 руб.)<br>СП (247 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (306 руб.)   | 100 м3  | 0,6943   | 5459,07 | 173,23 | 5268,76 | 267,67 | 3790  | 120 | 3658 | 186 |
| 17 | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1777</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2  | м3      | 69,43    | 108,4   |        |         |        | 7526  |     |      |     |
| 18 | <b>ФЕР27-06-029-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 01.06.2020<br>№294/пр      | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см<br>НР (371 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (290 руб.)<br>СП (234 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (290 руб.) | 1000 м2 | 0,6943   | 8536,13 | 182,32 | 7479,03 | 234,46 | 5927  | 127 | 5193 | 163 |
| 19 | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0048</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 30.06.2020<br>№352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I   | т       | 71,65176 | 491,01  |        |         |        | 35182 |     |      |     |

**Раздел 3. Ограждение территории**

## демонтажные работы

|    |  |  |       |      |        |        |      |       |     |     |    |   |
|----|--|--|-------|------|--------|--------|------|-------|-----|-----|----|---|
| 20 | <b>ФЕР27-09-001-08</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№51/пр. | Устройство металлических пешеходных ограждений (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>НР (330 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (258 руб.)<br>СП (208 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (258 руб.) | 100 м | 0,77 | 386,37 | 324,87 | 61,5 | 10,86 | 297 | 250 | 47 | 8 |
|----|--|--|-------|------|--------|--------|------|-------|-----|-----|----|---|

| 1                                    | 2  | 3   | 4      | 5      | 6      | 7     | 8      | 9     | 10    | 11   | 12   | 13  |
|--------------------------------------|--|---|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|------|-----|
| 21                                   | <b>ФЕРp68-3-1</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>           | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм<br><i>НР (90 руб.): 104%*0,9 от ФОТ (96 руб.)<br/>СП (49 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (96 руб.)</i>  | м3     | 4,47   | 21,54  | 21,54 |        |       | 96    | 96   |      |     |
| <b>монтажные работы</b>              |  |   |        |        |        |       |        |       |       |      |      |     |
| 22                                   | <b>ФЕР05-01-028-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром: до 1000 мм, длина свай до 12 м<br><i>НР (376 руб.): 130%*0,9 от ФОТ (321 руб.)<br/>СП (218 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (321 руб.)</i> | м3     | 15     | 215,8  | 11,15 | 88,73  | 10,24 | 3237  | 167  | 1331 | 154 |
| 23                                   | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)  | м3     | 15     | 592,76 |       |        |       | 8891  |      |      |     |
| 24                                   | <b>ФЕР09-06-001-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали<br><i>НР (1914 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (2363 руб.)<br/>СП (1707 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (2363 руб.)</i>   | т      | 5,8886 | 592,21 | 397,5 | 112,75 | 3,82  | 3488  | 2341 | 664  | 22  |
| 25                                   | <b>ФССЦ-07.2.07.04-0003</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т   | т      | 5,889  | 10990  |       |        |       | 64720 |      |      |     |
| 26                                   | <b>ФЕР13-03-002-04</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br><i>НР (143 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (177 руб.)<br/>СП (105 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (177 руб.)</i>   | 100 м2 | 3,106  | 217,81 | 56,55 | 9,22   | 0,22  | 677   | 176  | 29   | 1   |
| 27                                   | <b>ФЕР13-03-004-20</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХП-799<br><i>НР (58 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (71 руб.)<br/>СП (42 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (71 руб.)</i>   | 100 м2 | 3,106  | 832,18 | 22,4  | 6,66   | 0,33  | 2585  | 70   | 21   | 1   |
| <b>Раздел 4. Посев газонных трав</b> |  |   |        |        |        |       |        |       |       |      |      |     |
| 28                                   | <b>ФЕР47-01-046-06</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i>      | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную<br><i>НР (411 руб.): 115%*0,9 от ФОТ (397 руб.)<br/>СП (304 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (397 руб.)</i>  | 100 м2 | 5,208  | 370,22 | 44,42 | 301,4  | 31,78 | 1928  | 231  | 1570 | 166 |
| 30                                   | <b>ФССЦ-16.2.02.07-0121</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Семена трав: мятлик   | кг     | 6,252  | 152,84 |       |        |       | 956   |      |      |     |

| 1   | 2  | 3                        | 4  | 5     | 6     | 7 | 8 | 9 | 10     | 11   | 12    | 13  |
|---|--|--------------------------|----|-------|-------|---|---|---|--------|------|-------|-----|
| 31  | <b>ФССЦ-16.2.02.07-0131</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Семена трав: овсяница    | кг | 3,126 | 77,59 |   |   |   | 243    |      |       |     |
| 32  | <b>ФССЦ-16.2.02.07-0181</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Семена трав: тимopheевка | кг | 1,042 | 62,72 |   |   |   | 65     |      |       |     |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                                |  |                          |    |       |       |   |   |   | 157492 | 4291 | 13819 | 801 |
| Накладные расходы   |  |                          |    |       |       |   |   |   | 4868   |      |       |     |
| В том числе, справочно:   |  |                          |    |       |       |   |   |   |        |      |       |     |
| 80%*0,9 ФОТ (от 304) (Поз. 1, 8, 15)  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 219    |      |       |     |
| 90%*0,9 ФОТ (от 2611) (Поз. 24-27)  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 2115   |      |       |     |
| 104%*0,9 ФОТ (от 96) (Поз. 21)  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 90     |      |       |     |
| 105%*0,9 ФОТ (от 249) (Поз. 4-5, 11-12)                                       |  |                          |    |       |       |   |   |   | 235    |      |       |     |
| 115%*0,9 ФОТ (от 397) (Поз. 28, 30-32)  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 411    |      |       |     |
| 123%*0,9 ФОТ (от 10) (Поз. 6-7)   |  |                          |    |       |       |   |   |   | 11     |      |       |     |
| 130%*0,9 ФОТ (от 321) (Поз. 22-23)  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 376    |      |       |     |
| 142%*0,9 ФОТ (от 1104) (Поз. 2-3, 9-10, 13-14, 16-20)                         |  |                          |    |       |       |   |   |   | 1411   |      |       |     |
| Сметная прибыль   |  |                          |    |       |       |   |   |   | 3577   |      |       |     |
| В том числе, справочно:   |  |                          |    |       |       |   |   |   |        |      |       |     |
| 45%*0,85 ФОТ (от 304) (Поз. 1, 8, 15)   |  |                          |    |       |       |   |   |   | 116    |      |       |     |
| 60%*0,85 ФОТ (от 96) (Поз. 21)  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 49     |      |       |     |
| 65%*0,85 ФОТ (от 249) (Поз. 4-5, 11-12)                                       |  |                          |    |       |       |   |   |   | 138    |      |       |     |
| 70%*0,85 ФОТ (от 248) (Поз. 26-27)  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 148    |      |       |     |
| 75%*0,85 ФОТ (от 10) (Поз. 6-7)   |  |                          |    |       |       |   |   |   | 6      |      |       |     |
| 80%*0,85 ФОТ (от 321) (Поз. 22-23)  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 218    |      |       |     |
| 85%*0,85 ФОТ (от 2363) (Поз. 24-25)   |  |                          |    |       |       |   |   |   | 1707   |      |       |     |
| 90%*0,85 ФОТ (от 397) (Поз. 28, 30-32)  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 304    |      |       |     |
| 95%*0,85 ФОТ (от 1104) (Поз. 2-3, 9-10, 13-14, 16-20)                         |  |                          |    |       |       |   |   |   | 891    |      |       |     |
| <b>Итоги по смете:</b>  |  |                          |    |       |       |   |   |   |        |      |       |     |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом                                  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 639    |      |       |     |
| Автомобильные дороги  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 60283  |      |       |     |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |                          |    |       |       |   |   |   | 12647  |      |       |     |
| Полы  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 64     |      |       |     |
| Благоустройство (ремонтно-строительные)                                       |  |                          |    |       |       |   |   |   | 235    |      |       |     |
| Свайные работы  |  |                          |    |       |       |   |   |   | 12722  |      |       |     |

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|
|   | Строительные металлические конструкции                     |   |   |   |   |   |   |   | 71829         |    |    |    |
|   | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |   |   |   |   |   |   |   | 3611          |    |    |    |
|   | Озеленение. Защитные лесонасаждения                        |   |   |   |   |   |   |   | 3907          |    |    |    |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   | 165937        |    |    |    |
|   | В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |               |    |    |    |
|   | Основная заработная плата                                  |   |   |   |   |   |   |   | 4291          |    |    |    |
|   | Материалы  |   |   |   |   |   |   |   | 139382        |    |    |    |
|   | Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   | 13819         |    |    |    |
|   | в том числе заработная плата машинистов                    |   |   |   |   |   |   |   | 801           |    |    |    |
|   | Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   | 4868          |    |    |    |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   | 3577          |    |    |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>                                      |   |   |   |   |   |   |   | <b>165937</b> |    |    |    |

Инженер: \_\_\_\_\_ Зуева А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ соответствуют проекту: \_\_\_\_\_ Пасынкова Е.Н.  
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС07-01-02изм  
(локальная смета)

на Наружное электроосвещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ЭН

Сметная стоимость 19,194 тыс. руб.  
строительных работ 0,071 тыс. руб.  
монтажных работ 11,659 тыс. руб.  
оборудования 7,464 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,506 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 46,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

| № пп                       | Обоснование  | Наименование  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|----------------------------|--|---|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                            |  |   |          |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                            |  |   |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                          | 2  | 3   | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |   |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                          | ФЕРм08-03-573-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм<br>НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.)<br>СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.) | шт       | 1    | 56,85                   | 20,44       | 33,47   | 3,42   | 57                    | 20          | 33      | 3      |
| 2                          | ФССЦ-20.4.04.04-0011<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12з, с замком, размер 395х310х165 мм-прим.БУО5   | шт       | 1    | 261,55                  |             |         |        | 262                   |             |         |        |

| 1 | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                                   | 7     | 8 | 9 | 10  | 11  | 12 | 13 |
|---|---|---|----|----|-------------------------------------|-------|---|---|-----|-----|----|----|
| 3 | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Прибор или аппарат<br>НР (126 руб.): 95% от ФОТ (133 руб.)<br>СП (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.) | шт | 13 | 10,6                                | 10,22 |   |   | 138 | 133 |    |    |
| 4 | <b>кон.анал.</b>  | Выключатель нагрузки 2Р 32 А ВН-102<br>ПЗ=225,33/4,52*1,012*1,003                                 | шт | 2  | 50,6<br>225,33/4,52*1,<br>012*1,003 |       |   |   | 101 |     |    |    |
| 5 | <b>ФССЦ-62.1.01.09-0005</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р<br>16А, характеристика С                             | шт | 9  | 9,87                                |       |   |   | 89  |     |    |    |
| 6 | <b>ФССЦ-62.6.01.05-0001</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Контактор модульный ESB-20-11 (20А AC1) 220 В<br>AC ABB   | шт | 1  | 258,81                              |       |   |   | 259 |     |    |    |
| 7 | <b>ФССЦ-62.1.04.12-0001</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Фотореле ФР2 УЗ   | шт | 1  | 128,1                               |       |   |   | 128 |     |    |    |

**Раздел 2. Монтаж кабеля.**

|    |   |   |        |       |         |        |        |      |     |     |    |   |
|----|---|---|--------|-------|---------|--------|--------|------|-----|-----|----|---|
| 8  | <b>ФЕРм08-02-413-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Прокладка резинокбитумных трубок с затягивание<br>проводов, количество проводов до 2, сечение<br>провода до 16 мм2<br>НР (118 руб.): 95% от ФОТ (124 руб.)<br>СП (81 руб.): 65% от ФОТ (124 руб.) | 100 м  | 0,57  | 324,45  | 211,31 | 47,08  | 6,53 | 185 | 120 | 27 | 4 |
| 9  | <b>ФССЦ-20.2.12.03-0011</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20<br>мм   | м      | 57    | 1,24    |        |        |      | 71  |     |    |   |
| 10 | <b>ФЕРм08-02-411-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Рукав металлический наружным диаметром: до 48<br>мм<br>НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.)<br>СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)   | 100 м  | 0,03  | 1010,15 | 260,94 | 148,59 | 4,52 | 30  | 8   | 4  |   |
| 11 | <b>ФССЦ-08.1.02.13-0007</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Рукава металлические из стальной оцинкованной<br>ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ,<br>диаметр условный 20 мм   | м      | 3     | 9,18    |        |        |      | 28  |     |    |   |
| 12 | <b>ФССЦ-21.1.06.09-0151</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS<br>3х1,5-660  | 1000 м | 0,025 | 4832,12 |        |        |      | 121 |     |    |   |

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5     | 6        | 7      | 8       | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 |
|----|---|--|--------|-------|----------|--------|---------|--------|------|----|-----|----|
| 13 | <b>ФССЦ-21.1.06.09-0152</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660  | 1000 м | 0,03  | 6920,41  |        |         |        | 208  |    |     |    |
| 14 | <b>ФССЦ-21.1.06.09-0175</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5-660  | 1000 м | 0,015 | 7950,51  |        |         |        | 119  |    |     |    |
| 15 | <b>ФЕРм08-02-367-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 25 мм2<br>НР (33 руб.): 95% от ФОТ (35 руб.)<br>СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.) | км     | 0,106 | 1589,7   | 195,22 | 1369,36 | 130,03 | 169  | 21 | 145 | 14 |
| 16 | <b>ФССЦ-21.2.01.01-0015</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1-прим.СИП2*16  | 1000 м | 0,106 | 11248,17 |        |         |        | 1192 |    |     |    |

**Раздел 3. Монтаж осветительной продукции.**

|    |   |   |        |      |   |         |       |      |      |    |   |  |
|----|---|---|--------|------|---|---------|-------|------|------|----|---|--|
| 17 | <b>ФЕРм08-03-593-18</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках<br>НР (12 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.)<br>СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)               | 100 шт | 0,01 | 1373,18                                 | 1261,82 | 36,22 | 5,02 | 14   | 13 |   |  |
| 18 | <b>ФССЦ-20.3.04.04-0031</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Прожекторы серии ИО-500   | шт     | 1    | 336,23                                  |         |       |      | 336  |    |   |  |
| 19 | <b>ФЕРм08-03-594-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1<br>НР (27 руб.): 95% от ФОТ (28 руб.)<br>СП (18 руб.): 65% от ФОТ (28 руб.) | 100 шт | 0,04 | 850,82                                  | 698,37  | 36,22 | 5,02 | 34   | 28 | 1 |  |
| 20 | <b>кон.анализ</b>   | Светильник уличный светодиодный ITK SLED003 150W<br>MAT=16791,67/9,08*1,02*1,003  | шт.    | 4    | 1891,95<br>16791,67/9,08*<br>1,02*1,003 |         |       |      | 7568 |    |   |  |

**Раздел 4. Общестроительные работы.**

|    |  |  |       |      |        |        |        |  |    |    |    |  |
|----|--|--|-------|------|--------|--------|--------|--|----|----|----|--|
| 21 | <b>ФЕР46-03-011-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2<br>НР (17 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (17 руб.)<br>СП (10 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 100 м | 0,13 | 339,11 | 128,52 | 210,59 |  | 44 | 17 | 27 |  |
|----|--|--|-------|------|--------|--------|--------|--|----|----|----|--|

**Раздел 5. Замена ВРУ**



| 1   | 2   | 3  | 4  | 5 | 6                                   | 7     | 8      | 9     | 10    | 11  | 12  | 13 |
|---|---|--|----|---|-------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|----|
| 22  | <b>ФЕРм08-03-573-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм,<br>глубина и ширина по фронту: до 700x1000 мм<br>НР (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.)<br>СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.) | шт | 2 | 134,87                              | 20,44 | 107,26 | 12,42 | 270   | 41  | 215 | 25 |
| 23<br>О   | <b>кон.анал.</b>  | Щит напольный ИВРУ-2(250А)IP54<br>ПЗ=14535/4,4*1,012*1,03  | шт | 2 | 3443,34<br>14535/4,4*1,01<br>2*1,03 |       |        |       | 6887  |     |     |    |
| 24  | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Прибор или аппарат<br>НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.)<br>СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)   | шт | 2 | 10,6                                | 10,22 |        |       | 21    | 20  |     |    |
| 25  | <b>ФЕРм08-03-603-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Ящик с понижающим трансформатором<br>НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.)<br>СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)  | шт | 2 | 16,79                               | 11,31 | 1,81   | 0,26  | 34    | 23  | 4   | 1  |
| 26  | <b>ФЕРм08-03-600-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании:<br>трехфазные<br>НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.)<br>СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)                                | шт | 2 | 9,26                                | 6,94  | 1,81   | 0,26  | 19    | 14  | 4   | 1  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах  |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 18384 | 458 | 460 | 48 |
| Накладные расходы   |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 482   |     |     |    |
| В том числе, справочно:   |   |  |    |   |                                     |       |        |       |       |     |     |    |
| 95% ФОТ (от 489) (Поз. 1-3, 8-19, 22, 24-26)  |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 465   |     |     |    |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 17) (Поз. 21)  |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 17    |     |     |    |
| Сметная прибыль   |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 328   |     |     |    |
| В том числе, справочно:   |   |  |    |   |                                     |       |        |       |       |     |     |    |
| 65% ФОТ (от 489) (Поз. 1-3, 8-19, 22, 24-26)  |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 318   |     |     |    |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 17) (Поз. 21)  |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 10    |     |     |    |
| <b>Итоги по смете:</b>  |   |  |    |   |                                     |       |        |       |       |     |     |    |
| Итоги по Строительным работам   |   |  |    |   |                                     |       |        |       |       |     |     |    |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |   |  |    |   |                                     |       |        |       |       |     |     |    |
| Итого Поз. 21   |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 44    | 17  | 27  |    |
| Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 17)  |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 17    |     |     |    |
| Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 17)  |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 10    |     |     |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 71    |     |     |    |
| Итого   |   |  |    |   |                                     |       |        |       | 71    |     |     |    |
| Итоги по Монтажным работам  |   |  |    |   |                                     |       |        |       |       |     |     |    |
| Электромонтажные работы на других объектах:   |   |  |    |   |                                     |       |        |       |       |     |     |    |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10           | 11  | 12  | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----|-----|----|
| Итого Поз. 1-3, 8-19, 22, 24-26                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 3308         | 441 | 433 | 48 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 489)                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 465          |     |     |    |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 489)                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 318          |     |     |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 4091         |     |     |    |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: |   |   |   |   |   |   |   |   |              |     |     |    |
| Итого Поз. 20   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7568         |     |     |    |
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 0)                        |   |   |   |   |   |   |   |   |              |     |     |    |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)                          |   |   |   |   |   |   |   |   |              |     |     |    |
| Итого с накладными и см. прибылью                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 7568         |     |     |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11659        |     |     |    |
| Итоги по Оборудованию                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |     |     |    |
| Оборудование:   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |     |     |    |
| Итого Поз. 4, 23  |   |   |   |   |   |   |   |   | 6988         |     |     |    |
| Инженерное оборудование:                                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |     |     |    |
| Итого Поз. 5-7  |   |   |   |   |   |   |   |   | 476          |     |     |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7464         |     |     |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19194        |     |     |    |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |     |     |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10002        |     |     |    |
| Машины и механизмы                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 460          |     |     |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 506          |     |     |    |
| Оборудование  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7464         |     |     |    |
| Накладные расходы                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 482          |     |     |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 328          |     |     |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>19194</b> |     |     |    |

Инженер: Зуева АВ\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Объемы работ соответствуют проекту,дефектной ведомости: Пасынкова ЕН\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС09-01-01  
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ПНР ЭО

Сметная стоимость прочих \_\_\_\_\_ 0,592 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,289 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 28,42 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_2001\_\_\_\_\_

| № пп             | Обоснование  | Наименование  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|------------------|--|---|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                  |  |   |          |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                  |  |   |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                | 2  | 3   | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| Раздел 1. Раздел |  |   |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                | ФЕРп01-03-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ:<br>с электромагнитным, тепловым или<br>комбинированным расцепителем<br>НР (79,37 руб.): 65% от ФОТ (122,1 руб.)<br>СП (48,84 руб.): 40% от ФОТ (122,1 руб.)                             | шт       | 10   | 12,21                   | 12,21       |         |        | 122,1                 | 122,1       |         |        |
| 2                | ФЕРп01-03-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ<br>с: электромагнитным, тепловым или<br>комбинированным расцепителем, номинальный ток<br>до 50 А<br>НР (54,96 руб.): 65% от ФОТ (84,55 руб.)<br>СП (33,82 руб.): 40% от ФОТ (84,55 руб.) | шт       | 5    | 16,91                   | 16,91       |         |        | 84,55                 | 84,55       |         |        |

| 1  | 2  | 3  | 4         | 5  | 6     | 7     | 8 | 9 | 10            | 11    | 12 | 13 |
|--|--|--|-----------|----|-------|-------|---|---|---------------|-------|----|----|
| 3  | <b>ФЕРп01-11-028-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br><i>НР (39,98 руб.): 65% от ФОТ (61,5 руб.)<br/>СП (24,6 руб.): 40% от ФОТ (61,5 руб.)</i> | шт        | 15 | 4,1   | 4,1   |   |   | 61,5          | 61,5  |    |    |
| 4  | <b>ФЕРп01-11-010-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м<br><i>НР (13,49 руб.): 65% от ФОТ (20,75 руб.)<br/>СП (8,3 руб.): 40% от ФОТ (20,75 руб.)</i>  | измерение | 1  | 20,75 | 20,75 |   |   | 20,75         | 20,75 |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |           |    |       |       |   |   | 288,9         | 288,9 |    |    |
| Накладные расходы                              |  |  |           |    |       |       |   |   | 187,79        |       |    |    |
| В том числе, справочно:                        |  |  |           |    |       |       |   |   |               |       |    |    |
| 65% ФОТ (от 288,9) (Поз. 1-4)                  |  |  |           |    |       |       |   |   | 187,79        |       |    |    |
| Сметная прибыль                                |  |  |           |    |       |       |   |   | 115,56        |       |    |    |
| В том числе, справочно:                        |  |  |           |    |       |       |   |   |               |       |    |    |
| 40% ФОТ (от 288,9) (Поз. 1-4)                  |  |  |           |    |       |       |   |   | 115,56        |       |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>                         |  |  |           |    |       |       |   |   |               |       |    |    |
| Итого Поз. 1-4                                 |  |  |           |    |       |       |   |   | 288,9         | 288,9 |    |    |
| Накладные расходы 65% ФОТ (от 288,90)          |  |  |           |    |       |       |   |   | 187,79        |       |    |    |
| Сметная прибыль 40% ФОТ (от 288,90)            |  |  |           |    |       |       |   |   | 115,56        |       |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью              |  |  |           |    |       |       |   |   | 592,25        |       |    |    |
| В том числе:                                   |  |  |           |    |       |       |   |   |               |       |    |    |
| Основная заработная плата                      |  |  |           |    |       |       |   |   | 288,9         |       |    |    |
| Накладные расходы                              |  |  |           |    |       |       |   |   | 187,79        |       |    |    |
| Сметная прибыль                                |  |  |           |    |       |       |   |   | 115,56        |       |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                          |  |  |           |    |       |       |   |   | <b>592,25</b> |       |    |    |

Инженер: \_\_\_\_\_ Зуева АВ  
(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ соответствуют проекту, дефектной ведомости: \_\_\_\_\_ Пасынкова ЕН  
(должность, подпись, расшифровка)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС09-01-02  
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы вентиляции  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ПНР ИОС5.4  
Сметная стоимость прочих \_\_\_\_\_ 0,559 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,273 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 20,18 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_2001\_\_\_\_

| № пп   | Обоснование   | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|--|---|--|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|  |   |  |          |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|  |   |  |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1  | 2   | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Пусконаладочные работы(раздел ОВ)</b> |   |  |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1  | <b>ФЕРп03-01-022-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10<br>НР (177 руб.): 65% от ФОТ (273 руб.)<br>СП (109 руб.): 40% от ФОТ (273 руб.) | сеть     | 2    | 136,49                  | 136,49      |         |        | 273                   | 273         |         |        |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах     |   |  |          |      |                         |             |         |        | 273                   | 273         |         |        |
| Накладные расходы                                  |   |  |          |      |                         |             |         |        | 177                   |             |         |        |
| В том числе, справочно:                            |   |  |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 65% ФОТ (от 273) (Поз. 1)                          |   |  |          |      |                         |             |         |        | 177                   |             |         |        |
| Сметная прибыль                                    |   |  |          |      |                         |             |         |        | 109                   |             |         |        |
| В том числе, справочно:                            |   |  |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 40% ФОТ (от 273) (Поз. 1)                          |   |  |          |      |                         |             |         |        | 109                   |             |         |        |

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11         | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|
| <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 559        |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 559        |    |    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 273        |    |    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 177        |    |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 109        |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>559</b> |    |    |

Инженер: \_\_\_\_\_ Зуева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ соответствуют проекту, дефектной ведомости: \_\_\_\_\_ Пасынкова ЕН

(должность, подпись, расшифровка)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского  
округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 2в (литера Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС 09-01-03  
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы АПС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 115-2021-ПНР АПС

Сметная стоимость прочих \_\_\_\_\_ 0,533 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,260 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 17,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_2001\_\_

| № пп   | Обоснование  | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|--|--|--|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|  |  |  |          |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|  |  |  |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1  | 2  | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1.</b>                               |  |  |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1  | <b>ФЕРп02-01-002-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от 26.12.2019<br/>№876/пр</i> | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2<br><i>НР (169 руб.): 65% от ФОТ (260 руб.)<br/>СП (104 руб.): 40% от ФОТ (260 руб.)</i> | система  | 1    | 260,43                  | 260,43      |         |        | 260                   | 260         |         |        |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |          |      |                         |             |         |        | 260                   | 260         |         |        |
| Накладные расходы                              |  |  |          |      |                         |             |         |        | 169                   |             |         |        |
| В том числе, справочно:                        |  |  |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 65% ФОТ (от 260) (Поз. 1)                      |  |  |          |      |                         |             |         |        | 169                   |             |         |        |
| Сметная прибыль                                |  |  |          |      |                         |             |         |        | 104                   |             |         |        |
| В том числе, справочно:                        |  |  |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |

| 1                      | 2                                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11  | 12 | 13 |
|------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----|----|----|
|                        | 40% ФОТ (от 260) (Поз. 1)          |   |   |   |   |   |   |   | 104        |     |    |    |
| <b>Итоги по смете:</b> |                                    |   |   |   |   |   |   |   |            |     |    |    |
|                        | Итого Поз. 1                       |   |   |   |   |   |   |   | 260        | 260 |    |    |
|                        | Накладные расходы 65% ФОТ (от 260) |   |   |   |   |   |   |   | 169        |     |    |    |
|                        | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 260)   |   |   |   |   |   |   |   | 104        |     |    |    |
|                        | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   | 533        |     |    |    |
|                        | В том числе:                       |   |   |   |   |   |   |   |            |     |    |    |
|                        | Основная заработная плата          |   |   |   |   |   |   |   | 260        |     |    |    |
|                        | Накладные расходы                  |   |   |   |   |   |   |   | 169        |     |    |    |
|                        | Сметная прибыль                    |   |   |   |   |   |   |   | 104        |     |    |    |
|                        | <b>ВСЕГО по смете</b>              |   |   |   |   |   |   |   | <b>533</b> |     |    |    |

Инженер: \_\_\_\_\_ Зуева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ соответствуют проекту, дефектной ведомости: \_\_\_\_\_ Пасынкова ЕН

(должность, подпись, расшифровка)