

УТВЕРЖДАЮ: _____
и.о. главного врача А.А.Воробьева

Ведомость объёмов работ

Текущий ремонт здания поликлиники ГАУЗ СО «Волчанская ГБ». Здание поликлиники, назначение: нежилое, литер А, по адресу: Свердловская область, г.Волчанск, ул.Социалистическая, д.6. Кадастровый номер 66:39:0302015:437 (помещения №4, №3, №1, 2 этажа по плану БТИ)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка и на чертёж	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 1. Помещение №4 по плану БТИ (процедурная S=19,1м2)

Демонтажные работы

1	1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	44,74		$((4,15+4,6)*2)-3-(1,75*1,05*2)-(2,1*0,95*2)$
2	2	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина	м2	19,1		19,1
3	3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	15,5		15,5
4	4	Демонтаж: Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт	1		
5	5	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	2		2
6	6	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	2		2
7	7	Возврат материалов металлолома (справочно)	кг	160		$(80кг*2шт)*25,3р/кг=4048р$
8	7	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2		2
9	8	Снятие дверных полотен	м2	3,99		$(2,1*0,95*2)$
10	9	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	4		4

Монтажные работы

11	10	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	19,1		Грунтовка: водоно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" применительно *
12	12	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков	м2	19,1		Штукатурка гипсовая облегченная водостойкая, марка "GLIMS Sail'n"
13	15	Окраска водоно-дисперсионными акриловыми составами упрочненная: по штукатурке потолков	м2	19,1		Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ

1	2	3	4	5	6	7	
14	18	Покрyтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	106,78		Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" применительно	((4,6*4,15)*2)*3-(1,75*1,05*2)-(2,1*1*2)
15	20	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	44,74		Штукатурка гипсовая облегченная водостойкая, марка "GLIMS Satin"	((4,6+4,15)*2)*3-(1,75*1,05*2)-(2,1*1*2)
16	23	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	м2	44,74		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итапо-дизайн" (коллекция "Жаккард"-элит класс), размер 400x250x8 мм	((4,6+4,15)*2)*3-(1,75*1,05*2)-(2,1*1*2)
17	26	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотниц в стыках	м2	19,1		Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ASCCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РТ1, Д2, Т2)	19,1
18	28	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт	1		Электроводонагреватели накопительные вертикальные навесные узкие, объем 50 л, мощность 2,00 кВт	1
19	31	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	2		Умывальники керамические прямоугольные типа "Гласик"	2
20	33	Установка смесителей	шт	2		Смесители для медицинских хирургических умывальников, локтевые, настенные	2
21	35	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,2		Блоки дверные входные, пластиковые: с простой коробкой, двупольная с ключовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2	(2,1*1*2)
22	37	Установка радиаторов: чугунных	кВт	1,484		Радиаторы отопительные чугунные 7 секций	((2*7)*0,106)
Раздел 2. Помещение №3 по плану БТИ (кабинет врача-инфекциониста S=14,4м2)							
Демонтажные работы							
23	39	Демонтаж: Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	38,62			((3,13+4,6)*2)*3-(1,75*1,05*2)-(2,1*0,95*2)
24	40	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина	м2	14,4			14,4
25	41	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	13,46			13,46
26	42	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1			1
27	43	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	2			2

1	2	3	4	5	6	7
28	44	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2		2
29	45	Снятие дверных полотен	м2	1,995		(2,1*0,95)
30	46	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	4		4

Монтажные работы

31	47	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	м2	38,6200		Панели трудноторочные стеновые отделочные, марка "Криплат" на основе ГКЛ с акриловым покрытием, размерами 2500х1200 мм, 2700х1200 мм, 3000х1200 мм	38,62
32	49	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотен в стыках	м2	14,400		Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТт АССЗЕНТ UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность I2, B2, P11, D2, T2)	14,4
33	51	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	2,1		Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2	(2,1*1)
34	53	Установка радиаторов: чугунных	кВт	1,484		Радиаторы отопительные чугунные 7 секций	((2*7)*0,106)
35	55	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	1		Умывальники керамические прямоугольные типа "Классик"	1
36	57	Установка смесителей	шт	1		Смесители для медицинских хирургических умывальников, локтевые, настенные	1

Раздел 3. Помещение №1 по плану БТИ (Коридор S=16,4м2)

Демонтажные работы

37	59	Демонтаж: Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	43,32		((2,44+6,72)*2)*3-(1,75*1,05*3)-(2,1*0,95*3)
38	60	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина	м2	16,4		16,4
39	61	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	15,32		15,32
40	62	Демонтаж: Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	16,4		16,4
41	63	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	3		3

Монтажные работы

42	64	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	16,4		16,4
----	----	--	----	------	--	------

1	2	3	4	5	6	7
43	65	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	м2	43,32		Панели труднотгорючие стеновые отделочные, марка "Криплат" на основе ГКЛ с акриловым покрытием, размерами 2500x1200 мм, 2700x1200 мм, 3000x1200 мм
44	67	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	16,4		Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ АССЕНТ UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РГ1, Д2, Т2)
45	69	Установка радиаторов: чугунных	кВт	2,226		Радиаторы отопительные чугунные 7 секций
Раздел 4. Окна отдела						
46	71	Демонтаж: Установка уголков ПВХ на клее	м	31,85		
47	72	Установка уголков ПВХ на клее	м	31,85		Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм
Раздел 5. Вывоз мусора						
48	74	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,754421		
49	75	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км	1 т груза	3,754421		

Составил:

Е.С.С.С.С.

[подпись]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Гардт А.Д.

Проверил:

М.С.С.С.С.

[подпись]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подпись ответственного