

Объект: Ремонт 4-х классов в здании МАОУ "СОШ № 2 г. Немана", расположенном по адресу: Калининградская область, г. Неман, ул. Октябрьская, д. 17.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-02

(Локальный сметный расчет)

Система электроснабжения

Основание: акт технического осмотра от 11.03.2022 г., ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 259.39 тыс. руб.
монтажных работ: 105.88 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.15 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 38.14 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по НБ: "ГЭСН-2020 с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 961/пр)".

Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2021 г. (ФСНБ-2020 с изм. 9 - приказы 961пр и 962пр). Цены в номенклатуре КСР

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Раздел 1. Помещения № 1, № 2, кабинет физики

1.	ГЭСНр 67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	Объем: 12+12	100 шт	0.24	3 784.28	908
1.1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0.08	372.400	7
1.2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	4.2936	209.710	900
1.3.	91-05-06-018	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0.0192	407.16	8
				(1)		372.40	7
		Накладные расходы				91%	825
		Сметная прибыль				48%	435
		Всего с НР и СП					2 169
2.	ЭСНр 080-03-001	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4		100 шт	0.24	44 732.17	10 736
		Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2					
2.1.	2	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0.57024	345.505	197
2.2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	37.7856	259.550	9 807
2.3.	91-05-05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0.28512	1 560.37	445
				(1)		372.40	106
2.4.	91-14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.28512	883.87	252
				(1)		318.61	91
2.5.	01.7.06705-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35		кг	0.1008	584.70	59

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 6.	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	1	0.24	38.23	9
		Накладные расходы				97%	9 704
		Сметная прибыль				51%	5 102
		Всего с НР и СП					25 542

3.	ТЦ 20.3.03.07_39_3906982584_Philips_21.12.2021_01	Светильник светодиодный ДВО RC048B 36Вт 6500К 3200Лм 595x595x34мм PHILIPS	шт	24	2 444.00	58 656
		Поправки: M: =2444				

4.	ГЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.06	5 330.32	320
		Начисления: H17= 2.0, H51= 1.2, H53= 1.2				
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	345.505	1
4. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1.188	246.010	292
4. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.00144	1 560.37	2
			(1)	372.40		1
4. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00144	883.87	1
			(1)	318.61		
4. 5.	03.1.01.01-0002	Типс строительный Г-3	т	0.0006	14 514.03	9
4. 6.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.018	145.10	3
4. 7.	24.3.01.01-0001	Трубка ХВТ	кг	0.53	246.81	8
		Накладные расходы			97%	284
		Сметная прибыль			51%	149
		Всего с НР и СП				754

5.	1.1.1.01.01-0001-051	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0.0061	60 034.84	366
		Объем: 6*1.02				
6.	2.0.5.01.00-0035	Коробка разветвительная У-196	10 шт.	0.2	115.89	23
7.	ЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям	100 м	0.48	4 784.40	2 297
		Начисления: H17= 2.0, H51= 1.2, H53= 1.2				
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	354.470	6
7. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18.24	246.010	2 154
7. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.024	1 560.37	18
			(1)	372.40		4
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00576	883.87	5
			(1)	318.61		2
						2

КОПИЯ ДОКУМЕНТА
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭП
Сертификат 217DBE6694084AEFD18B17637032A46624CB3
Подписан Мальгина Елена Федоровна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
Сертификат C469011741734811697B9E6A9B03D65CC947332
Подписан Григоренко Екатерина Георгиевна
Действителен с 07.05.2021 по 07.05.2022
Сертификат DF9B0614AE4412787DE3022662676105153367
Подписан Василего Андрей Владимирович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023
Дата подписания: 17.05.2022 15:48

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225)										Форма по МДС 81-35.2004	
< 28 * 1 * ЛС-02-01-02 >										7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. 5.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.144	145.10	21				
7. 6.	24.3.01.01-0001	Трубка ХВТ	кг	0.53	0.2544	246.81	63				
		Накладные расходы				97%	2 095				
		Сметная прибыль				51%	1 102				
		Всего с НР и СП					5 494				
8.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м		0.049	60 034.84	2 942				
		Объем: 48*1.02									
9.	ГЭСНр 67-9-1	Смена: выключателей	100 шт		0.02	5 724.96	114				
9. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24.1	0.482	237.550	114				
9. 2.	20.4.01.02	Выключатели	шт	100	2						
		Накладные расходы				91%	104				
		Сметная прибыль				48%	55				
		Всего с НР и СП					272				
10.	ФССЦ 20.4.01.01-0052	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки	10 шт.		0.2	854.91	171				
		Поправки: М: =854.91									
11.	20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт.		2	8.46	17				
12.	ГЭСНр 67-9-2	Смена: розеток	100 шт		0.06	5 724.96	343				
12. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24.1	1.446	237.550	343				
12. 2.	20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт	100	6						
		Накладные расходы				91%	312				
		Сметная прибыль				48%	165				
		Всего с НР и СП					820				
13.	20.4.03.06-0004	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.		0.06	23 465.55	1 408				
14.	ГЭСНр 46-9-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.06	3 957.62	237				
14. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	14	0.84	240.370	202				
14. 2.	01.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	4.06	0.2436	118.52	29				
14. 3.	01.21.01-0002	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	8.12	0.4872	13.70	7				
		Накладные расходы				103%	208				
		Сметная прибыль				59%	119				
		Всего с НР и СП					564				

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.0096	23 674.07	227
Объем: 0.04*0.04*6							
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.00384	318.610	1
15. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	0.722112	211.590	153
15. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.002016	18.76	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4	0.00384	883.87	3
			(1)			318.61	1
15. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0001315	22.42	
			2				
15. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0000566	63 971.17	4
			4				
15. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0000470	23 122.58	1
			4				
15. 8.	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1.04	0.009984		
15. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0000912	71 942.33	7
15. 10.	11.1.03.01-0079	Брусочки обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0.208	0.0019968	15 452.84	31
15. 11.	11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0.18	0.001728	16 733.88	29
		Накладные расходы				103%	159
		Сметная прибыль				59%	91
		Всего с НР и СП					476

16.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3		0.01	3 047.06	30
Объем: 0.0096*1.04							
17.	ГЭСН 46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт		0.04	10 362.91	415
17. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36.21	1.4484	240.370	348
17. 2.	91.13.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	11.37	0.4548	118.52	54
17. 3.	91.10.00-10-0003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	0.9096	13.70	12
		Накладные расходы				103%	358
		Сметная прибыль				59%	205
		Всего с НР и СП					979

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 1, 9, 12; %=97 - по стр. 2, 4, 7)							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 12; %=51 - по стр. 2, 4, 7)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
							79 210
							19 645
							13 325
							7 008
							39 978

1	2	3	4	5	6	7	8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
. МАТЕРИАЛОВ -							
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 14, 15, 17)							
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59 - по стр. 14, 15, 17)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
59 565							
58 686							
725							
415							
60 705							
100 683							
14 050							
7 423							
Раздел 2. Помещения № 3 кабинет информатики							

18.	ГЭСНр 67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0.12	3 784.28	454
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0096	372.400	4
18. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	2.1468	209.710	450
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0096	407.16	4
		(1)		372.40		4
		Накладные расходы		91%		413
		Сметная прибыль		48%		218
		Всего с НР и СП				1 085

19.	ГЭСНм 08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0.12	44 732.17	5 368
		Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2				
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.376	345.505	99
19. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	157.44	259.550	4 904
19. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1.188	1 560.37	222
19. 4.	91.06.06-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	(1)	372.40	53	
19. 5.	01.06.05-041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	маш.-ч	0.14256	883.87	126
19. 6.	01.06.07-006	Лента монтажная, тип ЛМ-5	(1)	318.61	45	
19. 7.	01.06.07-006	Накладные расходы	кг	0.42	584.70	29
19. 8.	01.06.07-006	Сметная прибыль	10 м	0.0504	38.23	5
19. 9.	01.06.07-006	Всего с НР и СП		0.12	97%	4 853
					51%	2 552
						12 772

20.	ГЭСНм 08-03-594-17	Светильник светодиодный ДВО RC048B 36Вт 6500К 3200Лм 595х595х34мм PHILIPS	шт	12	2 444.00	29 328
		Поправки: М: =2444				

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ГЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под шпукатулку по стенам или в бороздах Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2	100 м		0.03	5 330.32	160
21.1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.00144	345.505	
21.2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19.8	0.594	246.010	146
21.3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.024	0.00072	1 560.37	1
			(1)			372.40	
21.4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00072	883.87	1
			(1)			318.61	
21.5.	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.01	0.0003	14 514.03	4
21.6.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.009	145.10	1
21.7.	24.3.01.01-0001	Трубка ХВТ	кг	0.53	0.0159	246.81	4
		Накладные расходы				97%	142
		Сметная прибыль				51%	74
		Всего с НР и СП					376
22.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м		0.0031	60 034.84	186
		Объем: 3*1.02					
23.	20.5.02.06-0035	Коробка разветвительная У-196	10 шт.		0.1	115.89	12
24.	ГЭСНм 08-02-403-04	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2	100 м		0.21	4 784.40	1 005
24.1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00756	354.470	3
24.2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18.24	3.8304	246.010	942
24.3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.024	0.00504	1 560.37	8
			(1)			372.40	2
24.4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00252	883.87	2
			(1)			318.61	1
24.5.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.063	145.10	9
24.6.	24.3.01.01-0001	Трубка ХВТ	кг	0.53	0.1113	246.81	27
		Накладные расходы				97%	917
		Сметная прибыль				51%	482
		Всего с НР и СП					2 404
25.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м		0.0214	60 034.84	1 285
		Объем: 21*1.02					
26.	ГЭСНр 67-9-1	Смена: выключателей	100 шт		0.01	5 724.96	57
							6

КОПИЯ ДОКУМЕНТА
Сертификат 21788E560808EFD18B17637032AE524CB26
Подписан: Мальцева Елена Федоровна
Действителен с 05.05.2022 по 06.05.2023
Дата подписания: 05.05.2022 15:48
Сертификат C4659137A1204836097B9E6A9BCF6DB8C947F2
Подписан: Григоренко Екатерина Георгиевна
Действителен с 07.09.2021 по 07.09.2022
Дата подписания: 07.09.2022 15:36
Сертификат DF9B06EA1AE441D7B57DE302266267611153367
Подписан: Василего Андрей Владимирович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023
Дата подписания: 17.05.2022 15:48

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24.1	0.241	237.550	57
26. 2.	20.4.01.02	Выключатели	шт	100	1		
		Накладные расходы				91%	52
		Сметная прибыль				48%	27
		Всего с НР и СП					136
27.	ФССЦ 20.4.01.01-0052	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки	10 шт.		0.1	854.91	85
		Поправки: М: =854.91					
28.	20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт.		1	8.46	8
29.	ГЭСНр 67-9-2	Смена: розеток					
29. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	100 шт		0.03	5 724.96	172
29. 2.	20.4.03.06	Розетка штепсельная	чел.-ч	24.1	0.723	237.550	172
		Накладные расходы	шт	100	3		
		Сметная прибыль				91%	157
		Всего с НР и СП				48%	83
							411
30.	20.4.03.06-0004	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.		0.03	23 465.55	704
31.	ГЭСН 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.03	3 957.62	119
31. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	14	0.42	240.370	101
31. 2.	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	4.06	0.1218	118.52	14
31. 3.	91.18.01-10003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	8.12	0.2436	13.70	3
		Накладные расходы				103%	104
		Сметная прибыль				59%	60
		Всего с НР и СП					283
32.	ЭОСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.0048	23 674.07	114
		Объем: 0.04*0.04*3					
32. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	0.4	0.00192	318.610	1
32. 2.	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	чел.-ч	75.22	0.361056	211.590	76
32. 3.	91.18.01-10003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0.21	0.001008	18.76	2
32. 4.	91.18.01-008	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4	0.00192	883.87	1
		(1)				318.61	
32. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0000657	22.42	6

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0000283	63 971.17	2
32. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0000235	23 122.58	1
32. 8.	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1.04	0.004992		
32. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0000456	71 942.33	3
32. 10.	11.1.03.01-0079	Брусочки обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0.208	0.0009984	15 452.84	15
32. 11.	11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0.18	0.000864	16 733.88	14
		Накладные расходы				103%	79
		Сметная прибыль				59%	45
		Всего с НР и СП					239

33.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0.005	0.0005	3 047.06	15
		Объем: 0.0048*1.04					

34.	ГЭСН 46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0.02	0.02	10 362.91	207
34. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36.21	0.7242	240.370	174
34. 2.	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	11.37	0.2274	118.52	27
34. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	0.4548	13.70	6
		Накладные расходы				103%	179
		Сметная прибыль				59%	103
		Всего с НР и СП					489

Итого по разделу 2							
Стоимость монтажных работ -							
Накладные расходы - (%=91 - по стр. 18, 26, 29; %=97 - по стр. 19, 21, 24)							
Сметная прибыль - (%=48 - по стр. 18, 26, 29; %=51 - по стр. 19, 21, 24)							
Всего стоимость монтажных работ -							
Стоимость общестроительных работ -							
Материалов -							
Накладные расходы - (%=103 - по стр. 31, 32, 34)							
Сметная прибыль - (%=59 - по стр. 31, 32, 34)							
Всего стоимость общестроительных работ -							
Всего по разделу 2							
Всего накладные расходы							
Всего сметная прибыль							
							39 279
							9 496
							6 533
							3 436
							19 465
							29 783
							29 343
							363
							208
							30 354
							49 819
							6 896
							3 644

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	ГЭСНр 67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт		0.12	3 784.28	454
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0096	372.400	4
35. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17.89	2.1468	209.710	450
35. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0096	407.16	4
			(1)			372.40	4
		Накладные расходы				91%	413
		Сметная прибыль				48%	218
		Всего с НР и СП					1 085
36.	ГЭСНм 08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт		0.12	44 732.17	5 368
		Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2					
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.376	0.28512	345.505	99
36. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	157.44	18.8928	259.550	4 904
36. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1.188	0.14256	1 560.37	222
			(1)			372.40	53
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.188	0.14256	883.87	126
			(1)			318.61	45
36. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.42	0.0504	584.70	29
36. 6.	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	1	0.12	38.23	5
		Накладные расходы				97%	4 853
		Сметная прибыль				51%	2 552
		Всего с НР и СП					12 772
37.	Ц 203.03.07-39-3906982-84	Светильник светодиодный ДВО RC048В 36Вт 6500К 3200Лм 595х595х34мм PHILIPS	шт		12	2 444.00	29 328
		Поправки: М: =2444					
38.	ЭСНм 08-03-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м		0.03	5 330.32	160
		Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2					
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.00144	345.505	146
38. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19.8	0.594	246.010	1
38. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.024	0.00072	1 560.37	1
			(1)			372.40	1
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00072	883.87	1
			(1)			318.61	4
38. 5.	03.1.01-0002	Типс строительный Г-3	т	0.01	0.0003	14 514.03	9

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225)									
Форма по МДС 81-35.2004									
1	2	3	4	5	6	7	8		
38. 6.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.009	145.10	1		
38. 7.	24.3.01.01-0001	Трубка ХВТ	кг	0.53	0.0159	246.81	4		
		Накладные расходы				97%	142		
		Сметная прибыль				51%	74		
		Всего с НР и СП					376		
39.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м		0.0031	60 034.84	186		
Объем: 3*1.02									
40.	20.5.02.06-0035	Коробка разветвительная У-196	10 шт.		0.1	115.89	12		
41.	ГЭСНм 08-02-403-04	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям	100 м		0.21	4 784.40	1 005		
		Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2							
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00756	354.470	3		
41. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18.24	3.8304	246.010	942		
41. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.024	0.00504	1 560.37	8		
		(1)				372.40	2		
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00252	883.87	2		
		(1)				318.61	1		
41. 5.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.063	145.10	9		
41. 6.	24.3.01.01-0001	Трубка ХВТ	кг	0.53	0.1113	246.81	27		
		Накладные расходы				97%	917		
		Сметная прибыль				51%	482		
		Всего с НР и СП					2 404		
42.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м		0.0214	60 034.84	1 285		
Объем: 21*1.02									
43.	ЭСНм 08-02-403-04	Смена: выключателей	100 шт		0.01	5 724.96	57		
43. 1	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24.1	0.241	237.550	57		
43. 2	20.01.02	Выключатели	шт	100	1				
		Накладные расходы				91%	52		
		Сметная прибыль				48%	27		
		Всего с НР и СП					136		
44.	ЭСНм 08-02-403-04	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки	10 шт.		0.1	854.91	85		
Объем: 20.4.01.01-0052									
		для открытой установки							
		Поправки: М: =854.91							

1	2	3	4	5	6	7	8
20.5.02.11-0041 Коробка установочная У-92			шт.		1	8.46	
45.	ГЭСНр 67-9-2	Смена: розеток	100 шт		0.05	5 724.96	286
46. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24.1	1.205	237.550	286
46. 2.	20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт	100	5		
		Накладные расходы				91%	260
		Сметная прибыль				48%	137
		Всего с НР и СП					684
47.	20.4.03.06-0004	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.		0.05	23 465.55	1 173
48.	ГЭСН 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.03	3 957.62	119
48. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	14	0.42	240.370	101
48. 2.	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	4.06	0.1218	118.52	14
48. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	8.12	0.2436	13.70	3
		Накладные расходы				103%	104
		Сметная прибыль				59%	60
		Всего с НР и СП					283
49.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.0048	23 674.07	114
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.00192	318.610	1
49. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	0.361056	211.590	76
49. 3.	91.06.03.060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.001008	18.76	2
49. 4.	91.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4	0.00192	883.87	1
49. 5.	01.03.01.0001	Вода	(1)			318.61	1
49. 6.	01.15.06.01.11	Гвозди строительные	м3	0.0137	0.0000657	22.42	2
49. 7.	01.02.03.01.11	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.0059	0.0000283	63 971.17	2
49. 8.	01.01.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1.04	0.004992	23 122.58	1
49. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0000456	71 942.33	3
49. 10.	1.1.1.03-01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0.208	0.0009984	15 452.84	15
49. 11.	1.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0.18	0.000864	16 733.88	14
		Накладные расходы				103%	79
							11

КОПИЯ ДОКУМЕНТА
ВЕДЕДЕНА ОБ ЭП
Сертификат 21706EDES6008940D18B1763702202206624046
Подписан Мильгина Елена Федоровна
Действителен с 05.05.2021 по 10.05.2022
Сертификат C4660137A1148216077B9E9B656DECC9452
Подписан Григоренко Екатерина Георгиевна
Действителен с 07.09.2021 по 07.09.2022
Сертификат DF9B06EA1AE441D7B57DE3022662676105153367
Подписан Василего Андрей Владимирович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023
Дата подписания: 17.05.2022 15:48

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль			59%				
Всего с НР и СП			239				

50.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0.005	3 047.06	15
Объем: 0.0048*1.04						

51.	ГЭСН 46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0.02	10 362.91	207
51.1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36.21	240.370	174
51.2.	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	11.37	118.52	27
51.3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	13.70	6
Накладные расходы				103%		179
Сметная прибыль				59%		103
Всего с НР и СП						489

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							39 862
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							10 079
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 35, 43, 46; %=97 - по стр. 36, 38, 41)							6 636
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35, 43, 46; %=51 - по стр. 36, 38, 41)							3 491
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							20 206
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							29 783
. МАТЕРИАЛОВ -							29 343
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 48, 49, 51)							363
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59 - по стр. 48, 49, 51)							208
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							30 354
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3							50 560
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							6 999
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							3 699

Раздел 4. Помещения № 10 кабинет химии						
Сводный документ						
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭП						
52.	ЭСНр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0.08	3 784.28	303
52.1.	1-100-36	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0064	372.400	2
52.2.	91.18.01-508	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	1.4312	209.710	300
52.3.	91.21.10-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0064	407.16	3
			(1)	372.40		2
				91%		275
				48%		145
						723

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	ГЭСНм 08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2	100 шт		0.12	44 732.17	5 368
53.1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.376	0.28512	345.505	99
53.2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	157.44	18.8928	259.550	4 904
53.3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1.188	0.14256	1 560.37	222
			(1)			372.40	53
53.4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.188	0.14256	883.87	126
			(1)			318.61	45
53.5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.42	0.0504	584.70	29
53.6.	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	1	0.12	38.23	5
		Накладные расходы				97%	4 853
		Сметная прибыль				51%	2 552
		Всего с НР и СП					12 772


54.	ТЦ 20.3.03.07_39_3906982584 PHILIPS_21.12.2021_01	Светильник светодиодный ДВО RC048В 36Вт 6500К 3200Лм 595х595х34мм	шт	12		2 444.00	29 328
		Поправки: М: =2444					

55.	ГЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах Объем: 3+7	100 м	0.1		5 330.32	533
		Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2					
55.1	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0048	345.505	2
55.2	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19.8	1.98	246.010	487
55.3	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.024	0.0024	1 560.37	4
			(1)			372.40	1
55.4	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0024	883.87	2
			(1)			318.61	1
55.5	03.01.01-002	Тип строительный Г-3	т	0.01	0.001	14 514.03	15
55.6	14.02.09-006	Краска	кг	0.3	0.03	145.10	4
55.7	01.01.01-001	Трубка ХВТ	кг	0.53	0.053	246.81	13
		Накладные расходы				97%	474
		Сметная прибыль				51%	249
		Всего с НР и СП					1 257
56.	ТЦ 1.01.09-051	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0.0031		60 034.84	186
		Объем: 3*1.02					

< 28 * 1 * ЛС-02-01-02 >									
Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225)									
1	2	3	4	5	6	7	8	Форма по МДС 81-35.2004	
57.	21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	Объем: 7*1.02				0.0071	87 230.30	619
58.	20.5.02.06-0035	Коробка разветвительная У-196	10 шт.		0.2	115.89			23
59.	ГЭСНм 08-02-403-04	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям	100 м		0.46	4 784.40			2 201
59. 1.	2	Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2	чел.-ч	0.036	0.01656	354.470			6
59. 2.	1-100-38	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.24	8.3904	246.010			2 064
59. 3.	91.05.05-015	Средний разряд работы 3,8	маш.-ч	0.024	0.01104	1 560.37			17
59. 4.	91.14.02-001	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	(1)			372.40			4
59. 5.	14.4.02.09-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00552	883.87			5
59. 6.	24.3.01.01-0001	Краска	(1)			318.61			2
		Трубка ХВТ	кг	0.3	0.138	145.10			20
		Накладные расходы	кг	0.53	0.2438	246.81			60
		Сметная прибыль				97%			2 008
		Всего с НР и СП				51%			1 056
									5 265
60.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м		0.0469	60 034.84			2 816
		Объем: 46*1.02							
61.	ГЭСНр 67-9-1	Смена: выключателей	100 шт		0.01	5 724.96			57
61. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24.1	0.241	237.550			57
61. 2.	20.01.02	Выключатели	шт	100	1				
		Накладные расходы				91%			52
		Сметная прибыль				48%			27
		Всего с НР и СП							136
62.	ГЭСН 08-03-591-09	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки	10 шт.		0.1	854.91			85
		Поправки: М: =854.91							
63.	20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт.		1	8.46			8
64.	ГЭСНм 08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт		0.01	10 316.09			103
64. 1.	2	Начисления: Н17= 2.0, Н51= 1.2, Н53= 1.2	чел.-ч	0.06	0.0006	350.884			
		Затраты труда машинистов							14

КОПИЯ ДОКУМЕНТА
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭП
Сертификат 217DBEDFE569408B6EFD18B1763082AE5344CB26
Подписал Мальгина Елена Федоровна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
Сертификат C4690137A17348256097B9BE6A924CF6DBE0C943F2
Подписал Григоренко Екатерина Георгиевна
Действителен с 07.09.2022 по 07.09.2022
Сертификат DF9B06BA1AE19121B57DE302220257610B151567
Подписал Василего Андрей Владимирович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023
Дата подписания: 17.05.2022 15:48

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 1, 9, 12, 18, 26, 29, 35, 43, 46, 52, 61, 67; %=97 - по стр. 2, 4, 7, 19, 21, 24, 36, 38, 41, 53, 55, 59, 64)							
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 12, 18, 26, 29, 35, 43, 46, 52, 61, 67; %=51 - по стр. 2, 4, 7, 19, 21, 24, 36, 38, 41, 53, 55, 59, 64)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
. МАТЕРИАЛОВ -							
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 14, 15, 17, 31, 32, 34, 48, 49, 51, 69, 70, 72)							
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59 - по стр. 14, 15, 17, 31, 32, 34, 48, 49, 51, 69, 70, 72)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
							8 984
							4 771
							202 924
							53 224
							34 508
							18 150
							105 882
							149 700
							146 751
							2 421
							1 387
							153 508
							259 390
							36 929
							19 537



Составил: ИП Лесникова Елена Игоревна

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Применение сметных нормативов согласовано: Директор ГАУ КО "ЦПЭиС"

Василего А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

КОПИЯ ДОКУМЕНТА

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭП

Сертификат 217DBEDE56940894EFD18B17637032AE5624CB26
Подписал Мальгина Елена Федоровна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
Дата подписания: 17.05.2022 15:48

Сертификат C4690137A17348216097B9E6A9BCF6DBECC947F2
Подписал Григоренко Екатерина Георгиевна
Действителен с 07.09.2021 по 07.09.2022
Дата подписания: 17.05.2022 15:48

Сертификат DF9B06EA1AE441D7B57DE3022662676105153367
Подписал Василего Андрей Владимирович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023
Дата подписания: 17.05.2022 15:48