

СОГЛАСОВАНО:

_____"_____"_____" 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ "Лицей №6" Бухольцев С.Н.

_____"_____"_____" 2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

3. Республика Бурятия

8

Капитальный ремонт системы электроснабжения МАОУ "Лицей №6"
(наименование стройки)

Пусконаладочные работы
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-09-01-01

Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 03.12.2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость	64,45	(1,57) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	64,45	(1,57) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	30,54	(0,74) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	58,08	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вентиляция											
Учебный корпус											
1	ФЕРп03-01-002-13	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5	шт	3							
		1 ОТ					47,41		142,23	41,13	5 849,92
		ЗТ	чел.-ч	3,6		10,8					
		Итого по расценке					47,41		142,23		
		ФОТ							142,23		5 849,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	75		75			106,67		4 387,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	36		36			51,20		2 105,97
		Всего по позиции							300,10		
2	ФЕРп03-01-004-01	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	установка	3							
		1 ОТ					37,73		113,19	41,13	4 655,50
		ЗТ	чел.-ч	2,88		8,64					
		Итого по расценке					37,73		113,19		
		ФОТ							113,19		4 655,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	75		75			84,89		3 491,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	36		36			40,75		1 675,98
		Всего по позиции							238,83		
Спортивный корпус											
3	ФЕРп03-01-002-13	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5	шт	6							
		1 ОТ					47,41		284,46	41,13	11 699,84
		ЗТ	чел.-ч	3,6		21,6					
		Итого по расценке					47,41		284,46		
		ФОТ							284,46		11 699,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	75		75			213,35		8 774,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	36		36			102,41		4 211,94
		Всего по позиции							600,22		
4	ФЕРп03-01-004-01	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1	установка	3							
		1 ОТ					37,73		113,19	41,13	4 655,50
		ЗТ	чел.-ч	2,88		8,64					
		Итого по расценке					37,73		113,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							113,19		4 655,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	75		75			84,89		3 491,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	36		36			40,75		1 675,98
		Всего по позиции							238,83		
Итого по разделу 1 Вентиляция :											
		Итого прямые затраты (справочно)							653,07		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							653,07		
		Прочие затраты							1 377,98		
		Пусконаладочные работы							1 377,98		
		в том числе:									
		оплата труда							653,07		
		накладные расходы							489,80		
		сметная прибыль							235,11		
		Итого ФОТ (справочно)							653,07		
		Итого накладные расходы (справочно)							489,80		
		Итого сметная прибыль (справочно)							235,11		
		Итого по разделу 1 Вентиляция							1 377,98		
Раздел 2. Электроснабжение											
5	ФЕРп01-02-017-01	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ	шт			3					
		1 ОТ					15,76		47,28	41,13	1 944,63
		ЗТ	чел.-ч	1,3		3,9					
		Итого по расценке					15,76		47,28		
		ФОТ							47,28		1 944,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75			35,46		1 458,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			17,02		700,07
		Всего по позиции							99,76		
6	ФЕРп01-03-002-07	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А	шт			1					
		1 ОТ					42,28		42,28	41,13	1 738,98
		ЗТ	чел.-ч	4,5		4,5					
		Итого по расценке					42,28		42,28		
		ФОТ							42,28		1 738,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75			31,71		1 304,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			15,22		626,03
		Всего по позиции							89,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итоги по разделу 2 Электроснабжение :											
	Итого прямые затраты (справочно)								89,56		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								89,56		
	Прочие затраты								188,97		
	Пусконаладочные работы								188,97		
	в том числе:										
	оплата труда								89,56		
	накладные расходы								67,17		
	сметная прибыль								32,24		
	Итого ФОТ (справочно)								89,56		
	Итого накладные расходы (справочно)								67,17		
	Итого сметная прибыль (справочно)								32,24		
	Итого по разделу 2 Электроснабжение								188,97		
Итоги по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)								742,63		30 544,37
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								742,63		30 544,37
	Прочие затраты								1 566,95		64 448,63
	Пусконаладочные работы								1 566,95		64 448,63
	в том числе:										
	оплата труда								742,63		30 544,37
	накладные расходы								556,97		22 908,29
	сметная прибыль								267,35		10 995,97
	Итого ФОТ (справочно)								742,63		30 544,37
	Итого накладные расходы (справочно)								556,97		22 908,29
	Итого сметная прибыль (справочно)								267,35		10 995,97
	ВСЕГО по смете								1 566,95		64 448,63

Составил: _____ (П.И.Сабиров)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (А.А.Курошин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.