



Объект: МАУ ДО "ДЮЦ "Орион", Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. ДОЗ. 18а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к локальному сметному расчету (смете) №70/2023

на Капитальный ремонт кровли МАУ ДО "ДЮЦ "Орион", Кемеровская область - Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ. 18а

№ п.п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта объёма
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонтно строительные работы					
1	ТЕР 07-05-030-11	Демонтаж. Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (демонтаж плит парапета и карнизной плиты) Кзтр=0.8; Кзм=0.8; Кмр=0	100 шт. сборных конструкций	1.01	$(100+1)/100$
2	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор согласно 648/пр п.151 г)	т	7.575	$(1.01)*100*0.6*0.05*2.5$
3	ТЕРр 58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.5345	$(22.5+18.1+5.8+0.85+6.2)/100$
4	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	- 0.220214	$(0.5345)*(-0.412)$
5	ТССЦ 101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	т	0.1773	$(0.5345)*0.412/5.49*4.42$
6	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.263	$(0.5345)*0.492$
7	ТЕР 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8.4802	$(763+58.52+26.5)/100$
8	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ОУ к ТЕР 58-7-2	т	5.5121	$(8.4802)*0.65$
9	ТЕР 12-01-017-01	Демонтаж./ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0	100 м2 стяжки	7.63	$(1040.48-172.5-104.98)/100$
10	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор согласно 648/пр п.151 в) 2200кг/м3	т	25.179	$(7.63)*100*0.015*2.2$
11	ТЕР 12-01-017-02	Демонтаж./ Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавлять до толщины 50мм К=35) ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0	100 м2 стяжки	7.63	$(1040.475-172.5-104.98)/100$

	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	58,751	$(7.63) \cdot 100 \cdot 0.035 \cdot 2.2$
13	ТЕР 07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (карнизная плита)	100 шт. сборных конструкций	0,01	$(1)/100$
14	ТССЦ 403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м ³	м ³	0,0594	$(0.01) \cdot 100 \cdot 0.99 \cdot 0.6 \cdot 0.1$
15	ТЕРр 61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки парапета)	100 м ² отремонтированной поверхности	0,4251	$((58.52 + 53 \cdot 0.5) \cdot 0.5) / 100$
16	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	2,0575	$(0.4251) \cdot 4.84$
17	ТЕР 10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м ³ древесины в конструкции	0,69615	$198.9 \cdot 0.05 \cdot 0.07$
18	ТССЦ 102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м ³	- 0,6474195	$(0.69615) \cdot (-0.93)$
19	ТССЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	- 0,083538	$(0.69615) \cdot (-0.12)$
20	ТССЦ 102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III	м ³	- 0,0069615	$(0.69615) \cdot (-0.01)$
21	ТССЦ 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,737919	$(0.69615) \cdot 1.06$
22	ТЕР 12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом	1 м ³ утеплителя	76,3	$763 \cdot 0.1$
23	ТЕР 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м ² поверхности	7,63	$(763)/100$
24	ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1,7199	$(763 + 73.11) \cdot 1.87 \cdot 1.1 / 1000$
25	ТССЦ 204-0097	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4-5 мм	т	1,7199	$(1.7199) \cdot 1$
26	ТЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м ² стяжки	8,3611	$(763 + 73.11) / 100$
27	ТЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавлять до толщины 70 мм- К=55)	100 м ² стяжки	7,63	$(763)/100$

	ТЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (на папеты добавлять до толщины 50 мм К=35)	100 м2 стяжки	0,7311	(73.11)/100
29	ТЕР 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (Огрунтовка праймером "Технониколь № 01")	100 м2 кровли	11,98378	(1113.358+58.52+26.5)/100
30	ТССЦ 101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	- 0,5392701	(11.98378)*(-0.045)
31	ТССЦ 113-2230	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,35л/м2)	л	419,4323	(11.98378)*35
32	ТЕР 12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	8,3611	(763+73.11)/100
33	ТССЦ 101-9121	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	953,1654	(8.3611)*114
34	ТССЦ 101-9122	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	969,8876	(8.3611)*116
35	ТССЦ 101-4724	Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП	м2	953,1654	(8.3611)*114
36	ТССЦ 101-3380	Унифлекс ЭПП	м2	969,8876	(8.3611)*116
37	ТЕРр 58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя	100 м2 покрытия	2,7748	(172.5+104.98)/100
38	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	- 0,27748	(2.7748)*(-0.1)
39	ТССЦ 101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	т	0,2234	(2.7748)*0.1/5.49*4.42
40	ТССЦ 101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	- 316,3272	(2.7748)*(-114.0)
41	ТССЦ 101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	- 371,8232	(2.7748)*(-134.0)
42	ТССЦ 101-3380	Унифлекс ЭПП	м2	371,8232	(2.7748)*134
43	ТССЦ 101-4724	Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП	м2	316,3272	(2.7748)*114
44	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	2,1643	(2.7748)*0.78
45	ТЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,55792	(99.45+53+3.342)/100
46	ТССЦ 101-3380	Унифлекс ЭПП	м2	196,29792	(1.55792)*252/2
47	ТССЦ 101-4724	Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП	м2	196,29792	(1.55792)*252/2
48	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,1316	(77.67-53.45*0.6+67.56)/100

	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	- 0,8849112	(1.1316)*(-0.782)
50	ТССЦ 101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	т	0,7124	(1.1316)*0.782/5.49*4.42
51	ТЕР 10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0	100 м ² проемов	0,0056	(0.7*0.8)/100
52	ТЕР 10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ²	100 м ² проемов	0,0056	(0.7*0.8)/100
53	ТССЦ 203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м ²	м ²	- 0,56	(0.0056)*(-100.0)
54	С ТЦ_08.1.02.0 6_77_771818 7446_28.03.2 023_02	Металлическая огнестойкая чердачная лестница LSF 70*80 LSF-300 с люком (фирма fakro)	шт	1	1
55	ТЕР 10-01-012-01	Разборка деревянной обшивки на окнах / Обшивка каркасных стен досками обшивки Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0	100 м ² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,06885	(6.885)/100
56	ТЕР 46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м ³	1 м ³	3,51	6.885*0.51
57	ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (отбивка рыхлого и выкрашивающегося кирпича с наружной поверхности стены средней толщиной 15мм+30мм/2=22,5мм)	100 м ²	0,06075	((20+0.25)*0.3)/100
58	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор согласно 648/пр п. 151 п. д . 1800кг/м ³	т	0,246	(0.06075)*100*0.0225*1.8
59	ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (κ=Тф/Тн=(15мм+30мм)/2/17мм=1,32)	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,06075	((20+0.25)*0.3)/100
60	ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,14175	(20.25-6.075)/100
61	ТЕРр 65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	3	3
62	ТЕР 20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1 зонт	3	3

	ТССЦ 301-0277	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	3	3
64	ТЕР 09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Разборка (демонтаж) металлических конструкций Кзтр=0,7 Кэм=0,7	1 т конструкций	0,08	0.04*2
65	ТЕР 09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (лестница б/у)	1 т конструкций	0,08	0.04*2
66	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03342	(3.342)/100
67	ТЕР 13-03-004-02	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03342	(3.342)/100
Раздел 2. Прочие работы					
68	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	81,3983	(7.575+0.263 0+5.5121+25 .179+58.751 +2.0575+2.1 643+0.246)* 0.8
69	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20,3496	(7.575+0.263 0+5.5121+25 .179+58.751 +2.0575+2.1 643+0.246)* 0.2
70	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	101,7479	7.575+0.263 0+5.5121+25 .179+58.751 +2.0575+2.1 643+0.246
71	ТЦ_102_42_4 217097588_1 7.12.2021_02	Утилизация строительного мусора	т	102,059	7.575+5.512 1+25.179+58 .751+2.0575 +2.1643+0.8 201

Составил Инженер ОЭНФ МАУ РЭУ

(должность, подпись, ФИО)

О.В. Овчинникова

Проверил

(должность, подпись, ФИО)