

Смета №17
Алелтг: Управление строительством в 12.10 © ООО "Алелтг"

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации

г. Первомайск

Б.А. Лебеднова

г.

Гармеевский (объект) стройки:

СМЕТ. № 08/08/2023

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

Устройство периметрального ограждения, препятствующего направлению проникновению на объекты (территории) и исключающего беспрепятственный проезд транспортных средств в МАОУ "Первомайская СШ" по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Первомайск, улица Мочалина, дом 11

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	4	5	6	7	8
1	Установка металлических столбов 60х60х3мм, h=3м с погружением в бетонное основание	1 столбов	111		
2	Установка заглушек внутренних пластиковых 60х60 мм	1 шт	115		
3	Устройство бетонного основания из бетона тяжелого, класса В7,5 (М100)	1 м3	7,1642		
4	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей Оритма 5 (2400х2000мм)	1 панелей	116		
5	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей Оритма 5 левая внутрь (1000х2000мм) 1 столб 80х80х4мм с задвижкой и ручкой на калитку	1 калиток	2		
6	Устройство ворот из готовых металлических решетчатых панелей Оритма 5 наружу (4000х2000мм) столбы 80х80х4мм с задвижкой гусь, стопором и стяжкой съемной на ворота	1 шт	2		
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-021	1 м2 окрашиваемой поверхности	170		
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза составами Hammerite / Хамерайт молотковая эмаль по ржавчине	1 м2 окрашиваемой поверхности/ литров	170/51		
9	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	1 столбов	56		
10	Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	1 панелей	55		

Составил:

Проверил: