

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов МУ "Первомайский ЦСОН"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость от 26.12.2019 г.

Сметная стоимость строительных работ 330,005 340,966 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,645 13,720 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 59,13 54,49 чел. час

Возврат материалов 19,349 19,349 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Раздел 1. Дорога												

ГАОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКАЯ И КОНСТРУКТОРСКАЯ ФИЛИАЛ»
ПРОВЕРЕНО 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР68-12-7 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР68-12-7 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЭМ=7,82; ЗПМ=21,5 НР (1856 руб.): 104% от ФОТ (1785 руб.) СП (1071 руб.): 60% от ФОТ (1785 руб.)	0,359 ✓ 359 / 1000	4012,39 56,16	3956,23 175,15	1440	20	1420 63	7,2	2,58
3	ТСЦ-410-0111 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Лом асфальтобетона (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-410-0111 декабрь 2019 г. МАТ=2,21	35,54	246,35		(8755)				
2	ФССЦп-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-400052 декабрь 2019 г. ЭМ=11,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	35,54 ✓	15,75	15,75	560		560		
3	ТЕР27-06-026-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЭМ=8,42; ЗПМ=21,5; МАТ=7,1 НР (31 руб.): 142% от ФОТ (22 руб.) СП (18 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.)	0,18 ✓ 359*0,5/1000	1694,91	39,6 7,66	305		7 1		
4	ТЕР 27 тех. часть п. 1.27.8	Доставка битума на расстояние 74 км (т/км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-120101 декабрь 2019 г. ЭМ=9,6; ЗПМ=21,5 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	13,7196 ✓ 0,18*1,03*74	2,76	2,76	38		38		
5	ТЕР27-06-020-08 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-08 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЭМ=7,54; ЗПМ=21,5; МАТ=11,12 НР (6900 руб.): 142% от ФОТ (4859 руб.) СП (3924 руб.): 95% от ФОТ (4859 руб.)	0,359 ✓ 359 / 1000	35733,88 368,45	2391,95 262,82	12828	132	859 94	38,3	13,75

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
26

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР27-06-021-08 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-08 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5; МАТ=11,26 НР (31 руб.): 142% от ФОТ (22 руб.) СП (18 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.)	0,718 (359*2) / 1000	4048,12 0,87		2907	1		0,09	0,06
Отмостка										
7	ТЕРр68-13-2 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-2 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЭМ=6,38; ЗПМ=21,5 НР (358 руб.): 104% от ФОТ (344 руб.) СП (206 руб.): 80% от ФОТ (344 руб.)	0,025 25 / 1000	1965,05 479,99	1485,06 157,94	49	12	37 4	57,76	1,44
8	ТЕР27-07-001-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЭМ=2,91; ЗПМ=21,5; МАТ=10,66 НР (1069 руб.): 142% от ФОТ (753 руб.) СП (608 руб.): 95% от ФОТ (753 руб.)	0,25 25 / 100	3848,18 140,46	57,68 0,57	962	35	14	15,12	3,78
9	ТЕР27-07-001-02 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п 1905 руб. 1189 руб.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (по расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЭМ=2,17; ЗПМ=21,5; МАТ=10,72 НР (672 руб.): 142% от ФОТ (473 руб.) 1380 руб. СП (662 руб.): 95% от ФОТ (473 руб.) 1380 руб.	1 25*4+100 3 (25*4+100)/1000	628,91 21,55	8,4	1887 629	65 22	25 8	2,32	2,32 6,96
10	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-01-01-01-041 декабрь 2019 г. ОЗП=11,19 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6 0,025*100*2,4	3,28	3,28	20		20		

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ЭКСПЕРТИЗЫ

26

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-400052 декабрь 2019 г. ЭМ=11,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6 ✓	15,75	15,75	95				
Бордюр										
12	ТЕР27-03-010-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-010-01 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (3756 руб.): 142% от ФОТ (2645 руб.) СП (2136 руб.): 95% от ФОТ (2645 руб.)	0,2 ✓ 20 / 100	615,13 615,13		123	123		76,7	15,34
13	ТЕР27-02-010-02 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЭМ=7,42; ЗПМ=21,5; МАТ=5,52 НР (4000 руб.): 142% от ФОТ (2817 руб.) СП (2275 руб.): 95% от ФОТ (2817 руб.)	0,2 ✓ 20 / 100	4878,73 643,64	79,64 9,18	976	129		16 2	15,22
14	ТСЦ-403-8021 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8021 декабрь 2019 г. МАТ=4,73	20 ✓	68,19		1364				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Дорога										
Возврат материалов										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете 1 г.ч. НДС 20% 55 000,80 руб.										
Возврат материалов без НДС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: Ф. Бушков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)