

Расчет

**массы строительного мусора от демонтажных работ
Капитальный ремонт 3 аварийных металлических крылец (лестниц) и
благоустройства территории, напротив центрального входа здания,
расположенного по адресу: г. Красноярск, пр-кт Metallургов д. 4А.**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Объемный вес ед. изм., кг	Всего, кг
1	2	3	4	5	6
Общестроительные работы					
Демонтаж крыльца №1					
1	Демонтаж трубы металлическая 45 мм, h=900 мм				226,557
2	Демонтаж уголка металлического 30x30 мм, 1.5625 м.п.				8,5
3	Демонтаж уголка металлического 30x30 мм, 2.8 м.п.				3,808
4	Демонтаж уголка металлического 30x30 мм, 1.9 м.п.				2,584
5	Демонтаж уголка металлического 30x30 мм, 1.9 м.п.				0,816
6	Демонтаж Ж/б столба 250x250 мм, h=710 мм	м3	0,05	2500	125
7	Ж/б плита 3000x2000 мм, h=90 мм (выполнить зачистку бетона на 20 мм)	м3	0,01	2500	25
8	Демонтаж Ж/б плиты 1500x350 мм, h=65 мм	м3	0,04	2500	100
	Итого	кг			492,265
Демонтаж крыльца №2					
9	Демонтаж трубы металлической 20 мм, h=1000 мм				215,3
10	Демонтаж трубы металлической 10 мм, 2.8 м.п.				0,808
11	Демонтаж трубы металлической 10 мм, 2.415 м.п.				0,696
12	Демонтаж трубы металлической 10 мм, 1.565 м.п.				0,456
13	Демонтаж трубы металлической 10 мм, 0.66 м.п.				0,192
14	Демонтаж трубы металлической 10 мм, 1.9 м.п.				0,548
15	Ремонт Ж/б столба 320x320 мм, h=1170 мм (выполнить зачистку бетона на 20 мм)	м3	0.059904	2500	149,76
16	Демонтаж Ж/б столба 250x250 мм, h=730 мм	м3	0.045625	2500	114,0625
17	Уголок равнополочный, 75 мм,				53,36

	l=2300 мм				
18	Металлический настил	м3	0,03753	7850	294,64
19	Демонтаж Ж/б плиты 1500x350 мм, h=65 мм	м3	0,239	2500	597,5
20	Ж/б плита 3000x2000 мм, h=90 мм(выполнить зачистку бетона на 20 мм)	м3	0,12	2500	300
21	Демонтаж уголка равнополочного, 75 мм, l=2800 мм				16,24
22	Демонтаж уголка равнополочного 75 мм, l=2415 мм				14,007
23	Демонтаж уголка равнополочного 75 мм, l=1565 мм				9,077
24	Демонтаж уголка равнополочного 75 мм, l=660 мм				3,828
25	Демонтаж уголка равнополочного 75 мм, l=1900 мм				11,02
26	Труба металлическая 30 мм, 2 м.п.				4,14
27	Труба металлическая 30 мм, 3м.п.				6,21
	Итого	кг			1791,845
Демонтаж крыльца №3					
28	Демонтаж швеллера металлического, h=160 мм, ширина полки 75 мм, 2,5 м.п.				171,7
29	Уголок равнополочный, 50 мм, l=2300 мм (демонтаж)				5,129
30	Уголок равнополочный, 50 мм, l=3540 мм (демонтаж)				7,894
31	Кирпичный столб 510x260 мм, h=1170 мм(демонтаж)	м3	0,1551	1800	279,18
32	Ж/б столб 340x340 мм, h=900 мм (демонтаж)	м3	0,104	2500	260
33	Ж/б столб 320x320 мм, h=1170 мм (демонтаж)	м3	0,12	2500	300
34	Ж/б столб 320x320 мм, h=585мм (демонтаж)	м3	0,06	2500	150
35	Уголок равнополочный, 50 мм, l=800 мм (демонтаж)				19,624
36	Труба металлическая 10 мм, 2,495 м.п. (демонтаж)				6,48
37	Труба металлическая 10 мм, 3 м.п. (демонтаж)				1,944
38	Труба металлическая 10 мм, 2 м.п. (демонтаж)				1,296
39	Труба металлическая 10 мм, 1,09 м.п. (демонтаж)				0,702
40	Уголок равнополочный, 50 мм, l=2,495 мм (демонтаж)				23,152
41	Уголок равнополочный, 50 мм, l=3 м (демонтаж)				6,96

42	Уголок равнополочный, 50 мм, l=2 м (демонтаж)				4,64
43	Уголок равнополочный, 50 мм, l=1.09 мм (демонтаж)				2,529
44	Деревянный настил, 3000x2000 мм, толщиной 50 мм (демонтаж)	м3	0,3	600	180
45	Металлический настил (демонтаж) (толщина 0.7 мм)	м3	0,0376	7850	295,16
46	Уголок равнополочный, 50 мм, l=1590 мм (демонтаж)				14,756
47	Труба металлическая 30 мм, 2 м.п. (демонтаж)				4,84
48	Труба металлическая 30 мм, 3м.п. (демонтаж)				7,26
49	Доска 800x360 мм, толщиной 50 мм (демонтаж)	м3	0,09	600	54
	Итого	кг			1797,246
Благоустройство территории					
50	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий	м2	474	594	281556
51	Вырубка кустарников	шт	3	20	60
52	Демонтаж кирпичных столбиков	м3	2,54	1800	4572
	Итого	кг			286188
	ИТОГО: мусора строительного	т			290,269356