

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГУП "ОКВК" РБ

Захаров А.В.

" " 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт(замена) водопроводных сетей городские водоводы, окружной водопровод от 5-ой перемишки до ул.Кызыл-Маяк (от т.1 в районе ж.д. №48 по ул.Ик до т.2 в районе ж.д. №25 по ул.Озерная)
г. Октябрьский

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Земляные работы					
1	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	м3 грунта	1319,2	ТЕР01-01-009-14	
2	(Доработка)Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2	м3 грунта	40,8	ТЕР01-02-055-08	
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3 грунта	40,8	ТЕР01-02-061-02	
4	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3 грунта	1311,2	ТЕР01-01-033-02	
5	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3 уплотненно го грунта	1311,2	ТЕР01-02-005-01	
6	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	м2 спланирова нной поверхност и за 1 проход бульдозера	1600	ТЕР01-01-036-02	
Раздел 2. Монтажные работы					
7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	1 км трубопрово да	0,4	ТЕР22-01-021-08	
8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм	1 фланец	1	ТЕР22-03-014-08	
9	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	фасонных частей	2	ТЕР22-03-002-01	
10	Соединительная арматура трубопроводов,	шт.	-2	ТСЦЦ-507-0775	
11	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр: 315 мм	шт.	2	ТСЦЦ-507-4339	
12	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм	шт.	2	ТСЦЦ-507-0991	
13	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм	1 врезка	1	ТЕР22-06-005-07	
14	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм	1 км трубопрово да	0,4	ТЕР22-06-001-08	

Составил: инженер ПТО: Е.В.Губанова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник ПТО: В.М.Захаров
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы работ предоставил начальник ПТО: В.М.Захаров
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]