

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ГУП "ОКВ"РБ

УТВЕРЖДАЮ:

Захаров А.В.

2023 года

_____ 2023 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

ГО г.Октябрьский, РБ.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт (замена) водопроводные сети городские квартала №2 по ул.Кузнечная от жд. №15 до жд. №25

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	256,31	(28,13) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	256,31	(28,13) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

34,29 (1,51) тыс.руб.
139,46 чел.час.
42,72 чел.час.


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Водопровод											
1	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2	1000 м³ грунта			0,03393					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						148,69	1,15	5,80	22,68	131,54
	2 ЭМ						4 692,07	1,25	199,00	11,37	2 262,63
	3 в т.ч. ОТМ						712,31	1,25	30,21	22,68	685,16
	4 М						7,75		0,26	4,99	1,30
	ЗТ		чел.-ч	15,08	1,15	0,5884141					
	ЗТм		чел.-ч	43,62	1,25	1,8500333					
	Итого по расценке						4 848,51		205,06		2 395,47
	ФОТ								36,01		816,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			33,13		751,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46	0,85	39,1			14,08		319,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								252,27		3 466,16
2	ТСЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза			57,7			11,57		7 590,50
	Всего по позиции								667,59	11,37	7 590,50
3	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 2	1000 м³ грунта			0,3008					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						133,80	1,15	46,28	22,68	1 049,63
	2 ЭМ						3 067,71	1,25	1 153,46	11,37	13 114,84
	3 в т.ч. ОТМ						481,74	1,25	181,13	22,68	4 108,03
	ЗТ		чел.-ч	13,57	1,15	4,6941344					
	ЗТм		чел.-ч	29,5	1,25	11,092					
	Итого по расценке						3 201,51		1 199,74		14 184,47
	ФОТ								227,41		5 157,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			209,22		4 745,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			88,92		2 016,65
	Всего по позиции								1 497,88		20 926,17
4	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 грунта			0,0975					
	1 ОТ						1 518,44	1,38	204,31	22,68	4 633,75
	ЗТ		чел.-ч	154	1,38	20,7207					
	Итого по расценке						1 518,44		204,31		4 633,75
	ФОТ								204,31		4 633,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89			181,84		4 124,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			89,47		1 575,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								455,62		10 333,27
5	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания			0,609					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						105,37	1,15	73,80	22,68	1 673,78
	2 ЭМ						33,43	1,25	25,45	11,37	289,37
	3 в т.ч. ОТм						4,26	1,25	3,24	22,68	73,48
	4 М						1 866,92		1 136,95	4,99	5 673,38
	ЗТ		чел.-ч	10,2	1,15	7,14357					
	ЗТм		чел.-ч	0,35	1,25	0,2684375					
	Итого по расценке						2 005,72		1 236,20		7 636,53
	ФОТ								77,04		1 747,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			90,14		2 044,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			48,46		1 099,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 374,80		10 779,85
6	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 грунта			0,0975					
	1 ОТ						921,46	1,15	103,32	22,68	2 343,30
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,15	10,89855					
	Итого по расценке						921,46		103,32		2 343,30
	ФОТ								103,32		2 343,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89			91,95		2 085,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			35,13		796,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								230,40		5 225,66
7	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м3 грунта			0,02784					
	2 ЭМ						852,05	1,25	29,65	11,37	337,12
	3 в т.ч. ОТм						124,36	1,25	4,33	22,68	98,20
	ЗТм		чел.-ч	8,87	1,25	0,308676					
	Итого по расценке						852,05		29,65		337,12
	ФОТ								4,33		98,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	НР Земляные работы, выполняемые	%	92		92			3,98		90,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			1,69		38,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								35,32		466,86
8	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный (земляные работы, выполняемые ручным способом)	м3			30,624	166,41		5 096,14	4,99	25 429,74
	Всего по позиции								5 096,14		25 429,74
9	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м3 грунта			0,30084					
	2 ЭМ						852,05	1,25	320,41	11,37	3 643,06
	3 в т.ч. ОТм						124,36	1,25	46,77	22,68	1 060,74
	ЗТм		чел.-ч	8,87	1,25	3,3355635					
	Итого по расценке						852,05		320,41		3 643,06
	ФОТ								46,77		1 080,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	НР Земляные работы, выполняемые	%	92		92			43,03		975,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			18,29		414,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								381,73		5 033,69
10	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера			0,261					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проходы ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		Прил.1.12 п.3.81 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,48 к расх.; ЗПМ=1,48; ТЗМ=1,48									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					29,77	9,25	71,87	11,37	817,16
		3 в т.ч. ОТМ					4,08	9,25	9,85	22,68	223,40
		ЗТм	чел.-ч	0,25	9,25	0,6035625					
		Итого по расценке					29,77		71,87		817,16
		ФОТ							9,85		223,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			9,08		205,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			3,85		87,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							84,78		1 110,04
11	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненн ого грунта			3,2868					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					135,07	1,15	510,54	22,68	11 579,05
		2 ЭМ					207,11	1,25	850,91	11,37	9 674,85
		3 в т.ч. ОТМ					36,97	1,25	151,89	22,68	3 444,87
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,15	47,3611446					
		ЗТм	чел.-ч	3,04	1,25	12,48984					
		Итого по расценке					342,18		1 361,45		21 253,90
		ФОТ							662,43		15 023,92
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			609,44		13 822,01
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			259,01		5 874,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							2 229,90		40 950,26
12	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 отверстий			0,04					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1 331,00		53,24	22,68	1 207,48
		3 в т.ч. ОТМ					3 536,34		141,45	11,37	1 606,29
		ЗТ	чел.-ч	110,64		4,4256	371,73		14,87	22,68	337,25
		ЗТм	чел.-ч	30,57		1,2228					
		Итого по расценке					4 867,34		194,69		2 815,77
		ФОТ							68,11		1 544,73
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			70,15		1 591,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			40,18		911,39
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							305,02		5 318,23
13	ТЕР46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки			0,008					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					625,16		5,00	22,68	113,40
		4 М					38,22		0,31	11,37	3,52
		ЗТ	чел.-ч	61,11		0,48888	1 212,33		9,70	4,99	48,40
		Итого по расценке					1 875,71		15,01		165,32
		ФОТ							5,00		113,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			5,15		116,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2,95		66,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							23,11		349,03
14	ТЕР22-01-021-03 прим	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (90мм)	1 км трубопров ода			0,087					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 641,97	1,15	264,33	22,68	5 995,00
		2 ЭМ					2 906,59	1,25	316,09	11,37	3 593,94
		3 в т.ч. ОТМ					491,14	1,25	53,41	22,68	1 211,34
		4 М					136 862,24		11 907,01	4,99	59 415,98
		ЗТ	чел.-ч	225,04	1,15	22,515252					
		ЗТм	чел.-ч	30,28	1,25	3,29295					
		Итого по расценке					142 410,80		12 487,43		69 004,92
		ФОТ							317,74		7 206,34
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117			371,76		8 431,42
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			199,86		4 532,79
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							13 059,05		81 969,13
15	ТССЦ-507-3687	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 62134-2003) (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м			-87,87	135,43		-11 900,23	4,99	-59 382,16
		Всего по позиции							-11 900,23		-59 382,16
16	ТССЦ-507-3686	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 62134-2003) (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м			87,87	91,32		8 024,29	4,99	40 041,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							8 024,29		40 041,21
17	ТЕР22-06-001-03	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм	1 км трубопроводов			0,087					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						611,23	1,15	61,15	22,68	1 386,88
	4 М						202,89		17,65	4,99	88,07
	ЗТ		чел.-ч	56,7	1,15	5,672835					
	Итого по расценке						814,12		78,80		1 474,95
	ФОТ								61,15		1 386,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			71,55		1 622,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			38,46		872,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								188,81		3 969,95
18	ТЕР22-03-001-05 прим	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (д.90мм)	1 т фасонных частей			0,01742					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						4 960,28	1,15	99,37	22,68	2 253,71
	2 ЭМ						13 325,45	1,25	290,16	11,37	3 299,12
	3 в т.ч. ОТм						1 684,60	1,25	36,68	22,68	831,90
	4 М						6 679,94		116,36	4,99	580,64
	ЗТ		чел.-ч	353,8	1,15	7,0876754					
	ЗТм		чел.-ч	103,16	1,25	2,246309					
	Итого по расценке						24 965,67		505,89		6 133,47
	ФОТ								136,05		3 085,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			159,18		3 610,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			85,58		1 940,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								750,65		11 684,48
19	ТССЦ-103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	т			-0,01742	5 691,67		-99,15	4,99	-494,76
	Всего по позиции								-99,15		-494,76
20	ТССЦ-607-0761 прим	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 110x10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203636-96) (90°89) (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт.			2	231,00		462,00	4,99	2 305,38
	Всего по позиции								462,00		2 305,38
21	ТССЦ-607-4390	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт.			4	30,19		120,76	4,99	602,69
	Всего по позиции								120,76		602,69
22	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей			0,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						55,06	1,15	44,32	22,68	1 005,18
	2 ЭМ						218,89	1,25	191,53	11,37	2 177,70
	3 в т.ч. ОТм						42,62	1,25	37,29	22,68	845,74
	4 М						96,00		67,20	4,99	335,33
	ЗТ		чел.-ч	4,8	1,15	3,864					
	ЗТм		чел.-ч	2,61	1,25	2,28375					
	Итого по расценке						369,95		303,05		3 518,21
	ФОТ								81,61		1 850,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			95,48		2 165,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			51,33		1 164,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								449,86		6 848,02
23	ТССЦ-607-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90x75 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	10 шт.			-0,7	96,00		-67,20	4,99	-335,33
	Всего по позиции								-67,20		-335,33
24	ТССЦ-607-3675	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром: 90x1" (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	10 шт.			0,7	496,40		347,48	4,99	1 733,93
	Всего по позиции								347,48		1 733,93
25	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,0037					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						71,47	1,15	0,30	22,68	6,80
	2 ЭМ						8,77	1,25	0,04	11,37	0,45
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	0,00	22,68	
	4 М						244,27		0,90	4,99	4,49
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	0,0225941					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0000463					
	Итого по расценке						324,51		1,24		11,74
	ФОТ								0,30		6,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,28		6,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			0,13		2,95
	Всего по позиции								1,65		21,08
26	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,0037					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							43,93	1,15	0,19	22,68
	2 ЭМ							5,87	1,25	0,03	11,37
	3 в т.ч. ОТм							0,12	1,25	0,00	22,68
	4 М							420,31		1,56	4,99
	ЗТ		чел.-ч	3,83	1,15	0,0162967					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0000463					
	Итого по расценке							470,11		1,78	12,43
	ФОТ									0,19	4,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				0,18	4,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			0,08		1,87
	Всего по позиции								2,04		18,36
	Итого по разделу 1 Водопровод								23 974,57		225 960,24
Раздел 2. Восстановление дорожного покрытия											
27	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дробы (восстановление проездов)	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,21					
	Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ							159,40	1,2	40,17	22,68
	2 ЭМ							2 511,60	1,2	632,92	11,37
	3 в т.ч. ОТм							227,48	1,2	57,32	22,68
	4 М							29,40		6,17	4,99
	ЗТ		чел.-ч	15,72	1,2	3,96144					
	ЗТм		чел.-ч	14,81	1,2	3,73212					
	Итого по расценке							2 700,40		679,26	8 138,15
	ФОТ									97,49	2 211,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				143,31	3 250,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134		134				130,64	2 962,85
	Всего по позиции								953,21		14 351,29
28	ТСЦ-406-0200	Смесь песчано-гравийная природная (Благоустройство (ремонтно-строительные))	м3			31,92		100,45		3 206,36	4,99
	Всего по позиции									3 206,36	15 999,74
	Итого по разделу 2 Восстановление дорожного покрытия								4 159,57		30 351,03
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								24 857,20		181 990,57
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 512,12		34 294,87
	Эксплуатация машин								4 890,87		55 609,19
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								626,99		14 220,13
	Материалы								18 454,21		92 086,51
	Строительные работы								28 134,14		256 311,27
	Строительные работы								27 466,55		248 720,77
	в том числе:										
	оплата труда								1 512,12		34 294,87
	эксплуатация машин и механизмов								4 223,28		48 018,69
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								626,99		14 220,13
	материалы								18 454,21		92 086,51
	накладные расходы								2 188,83		49 642,45
	сметная прибыль								1 088,11		24 678,25
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								667,59		7 590,50
	Итого ФОТ (справочно)								2 139,11		48 515,00
	Итого накладные расходы (справочно)								2 188,83		49 642,45
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 088,11		24 678,25
	ВСЕГО по смете								28 134,14		256 311,27

Составил:  (Губанова Е.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  (Бахаров В.М.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.