Сводная ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Установка дорожных знаков				
1	Демонтаж дорожных знаков	шт	10	
2	Монтаж дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип В, I типоразмер	шт	45	
	1.17	шт	5	
	1.23	шт	7	
	3.24	шт	7	
	5.20	шт	12	
	5.19.1	шт	2	
	5.19.2	шт	2	
	8.2.1	шт	2	
	Стойка оцинкованная $d=0,076\text{м}$, $S=0,005\text{м}$, $L=3,7\text{ м}$	шт	11	
	Стойка оцинкованная $d=0,076\text{м}$, $S=0,005\text{м}$, $L=4,7\text{ м}$	шт	3	
Стойка оцинкованная $d=0,076\text{м}$, $S=0,005\text{м}$, $L=5,4\text{ м}$	шт	4		
3	Заливка стоек бетоном В15, F100	м ³	1,03	
4	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	м ²	72	
Монтаж сборных искусственных дорожных неровностей				
5	Монтаж сборных искусственных дорожных неровностей	м ²	16,5	
	Концевой элемент ИДН-500-2	шт	8	
	Средний элемент ИДН-500-1	шт	62	
Монтаж комбинированных опор автономного освещения				
6	Работы по монтажу комбинированных опор автономного освещения, в том числе:	шт	6	
	- Монтаж стойки освещения	шт	6	
	- Заливка стоек бетоном В15, F100	м ³	0,36	
	- Разработка грунта вручную, группа грунтов 2	м ³	1,2	
	- Установка аккумуляторного ящика с АКБ	шт	6	
	- Обратная засыпка грунта, группа грунтов 2	м ³	0,9	
	- Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	м ²	24	
	- Установка светофора Т.7 на стойку	шт	6	
	- Монтаж панели солнечной батареи	шт	6	
	- Монтаж светильника	шт	6	
	- Протяжка кабеля в стойку	м.п.	30	
	Стойка оцинкованная $d=0,089\text{м}$, $S=0,005\text{м}$, $L=5,4\text{ м}$	шт	6	
	Комплект освещения пешеходного перехода на солнечной электростанции STGM Silver 150/150 GSS 30	шт	6	
Нанесение дорожной разметки				
7	Устройство ручной разметки термопластиком со светоотражающими материалами:			
	1.14.1	м ²	32,4	Желтая
	1.14.1	м ²	21,6	Белая
	1.25	м ²	33,0	Белая