

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 года

_____ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

41. Камчатский край
1

Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово
(наименование стройки)

МАДОУ "Детский сад" 1 Ласточка
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Огнебиобработка деревянных конструкций чердачного помещения
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	623,24	(42,34)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	519,36	(35,28)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.


Средства на оплату труда рабочих	45,22	(0,51)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		60,04	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов			чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Огнебиобработка деревянных конструкций чердачного помещения											
1	ФЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения труднотлеющей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2	16,86526	1	16,86526					
		Объем=1686,526 / 100									
		1 ОТ					30,37		512,20	88,28	45 217,02
		2 ЭМ					11,76		198,34	23,56	4 672,89
N	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0412		0,6948487					
		ЗТ	чел.-ч	3,56		60,0403256					
		Итого по расценке					42,13		710,54		49 889,91
		ФОТ							512,20		45 217,02
	Пр/812-020 0-2	НР Теплоизоляционные работы	%	102		102			522,44		46 121,36
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			281,71		24 869,36
		Всего по позиции							1 514,69		120 880,63
2	ФССЦ-14.2.02.11-0011	Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины (Теплоизоляционные работы) Объем=0,6948487*1000	кг	694,8487	1	694,8487	48,60		33 769,65	11,8	398 481,87
		Всего по позиции							33 769,65		398 481,87
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							34 480,19		448 371,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							512,20		45 217,02
		Эксплуатация машин							198,34		4 672,89
		Материалы							33 769,65		398 481,87
		Строительные работы							35 284,34		519 362,50
		в том числе:									
		оплата труда							512,20		45 217,02
		эксплуатация машин и механизмов							198,34		4 672,89
		материалы							33 769,65		398 481,87
		накладные расходы							522,44		46 121,36
		сметная прибыль							281,71		24 869,36
		Итого ФОТ (справочно)							512,20		45 217,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							522,44		46 121,36
		Итого сметная прибыль (справочно)							281,71		24 869,36
		НДС 20%							7 056,87		103 872,50
		ВСЕГО по смете							42 341,21		623 235,00

Составил: Начальник ОЭиС МКУ "Елизовское РУС"

Ли Д.М.


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

УТВЕРЖДАЮ


" " 2023

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Огнебиобработка деревянных конструкций чердачного помещения

МАДОУ "Детский сад" 1 Ласточка

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Огнебиобработка деревянных конструкций чердачного помещения					
1	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2	16,86526		Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины- 694,8487 кг

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]