

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Итого: 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Рекавиты приказа Министров России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр

Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/лр; Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 294/лр; Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/лр; Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/лр; Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 51/лр; Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/лр; Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/лр; Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/лр; Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр

Рекавиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Рекавиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

3. Республика Бурятия

5

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 183Г.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основания Ведомость объемов

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

287,81

(27,47) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	163,52	(8,6) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	76,32	(14,29) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

42,37	(1,12) тыс.руб.
128,09	чел.час.
1,24	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1.1 этаж													
Воздуховоды													
1	ФЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,15									
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
571/лр п.676													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
ЗТ													
ЗТм													
Итого по расценке													
ФОТ													
Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее													
812/лр от 21.12.2020 п.25 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее													
774/лр от 11.12.2020 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Всего по позиции													
2	ФССЦ-19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	15				102,41		1 536,15			
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))													
Всего по позиции													
3	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	4									
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
571/лр п.676													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	ФССЦ-19.2.03.02-0107	1 ОТ						9,60	1,15	44,16	37,7	1 664,83
		2 ЭМ						1,47	1,25	7,35		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	0,60	37,7	22,62
		4 М						4,10		16,40		
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	4,922						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,05						
		Итого по расценке						15,17		67,91		
		ФОТ								44,76	1 687,45	
		Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 п.25 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				48,74	1 837,83	
		Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				27,39	1 032,72	
Всего по позиции												
144,04												
5	ФЕР20-03-001-01	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АМР, размером 100х200 мм	шт			4	122,40			489,60		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Всего по позиции										
		489,60										
		Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	шт			6						
		Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 571/пр п.676 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					51,18	1,15		353,14	37,7	13 313,38
		2 ЭМ					6,49	1,25		48,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25		1,95	37,7	73,52
		4 М					14,10			84,60		
ЗТ	чел.-ч	6	1,15	41,4								
ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,15								
Итого по расценке												
71,77												
6	ФССЦ-64.1.02.03-0001	ФОТ										
		Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 п.25 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				355,09	13 386,90	
		Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				386,69	14 576,33	
		Всего по позиции										
		1 090,43										
		Вентиляторы канальные радиальные "Инновент": УНИВЕНТ-2,5-2-02	шт			6	2 382,03				14 292,18	
		Всего по позиции										
		14 292,18										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							14 292,18		
		Итого по разделу 1 1 этаж							18 271,47		
Раздел 2. В2 2 этаж											
7	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт								
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		571/пр п.676									
		1 ОТ					9,60	1,15	44,16	37,7	1 664,83
		2 ЭМ					1,47	1,25	7,35		
		3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,25	0,60	37,7	22,62
		4 М					4,10		16,40		
		ЗТ		1,07	1,15	4,922					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,05					
		Итого по расценке					15,17		67,91		1 697,45
		ФОТ							44,76		1 837,63
		При812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			48,74		
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		При774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			27,39		1 032,72
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							144,04		
8	ФССЦ-19.2.03.02-0107	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АМР, размером 100х200 мм	шт			4	122,40		489,60		
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
		Всего по позиции							489,60		
9	ФЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2			0,045					
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		571/пр п.676									
		1 ОТ					1 345,96	1,15	68,65	37,7	2 625,81
		2 ЭМ					117,43	1,25	6,81		
		3 в т.ч. ОТМ					14,83	1,25	0,83	37,7	31,29
		4 М					434,65		19,56		
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	7,9695					
		ЗТм	чел.-ч	1,2	1,25	0,0675					
		Итого по расценке					1 898,04		95,82		2 657,10
		ФОТ							70,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			76,75		2 893,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			43,13		1 626,15
	Всего по позиции										
10	ФССЦ-19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2			4,5	102,41		215,70		
		(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							460,85		
11	ФЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100 м2			0,028			460,85		
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 232,34	1,15	39,68	37,7	1 495,94
	2 ЭМ						94,25	1,25	3,30		
	3 в т.ч. ОТМ						11,63	1,25	0,41	37,7	15,46
	4 М						434,24		12,16		
	ЗТ		чел.-ч	141	1,15	4,5402					
	ЗТМ		чел.-ч	0,94	1,25	0,0329					
	Итого по расценке						1 760,83		55,14		
	ФОТ								40,09		1 511,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			43,66		1 645,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			24,54		924,98
	Всего по позиции										
12	ФССЦ-19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2			2,8	102,41		123,34		
		(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							286,75		
	Всего по позиции								286,75		
Изоляция											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ФЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стекляного штапельного волокна	м3								
		Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		571/лр п.676									
		1 ОТ					137,49	1,15	57,71	37,7	2 175,67
		2 ЭМ					33,94	1,25	15,49		
		3 в т.ч. ОТМ					5,92	1,25	2,70	37,7	101,79
		4 М					135,18		49,34		
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					306,61		122,54		2 277,46
		ФОТ							80,41		1 988,22
		Приказ № НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			52,74		
		812/лр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			28,24		1 064,71
		774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							203,52		
14	ФССЦ-12.2.05.05-0006	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-75, толщина 50 мм (Теплоизоляционные работы)	м3								
		Всего по позиции					273,27		99,74		
15	ФЕР20-02-010-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм	шт								
		Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		571/лр п.676									
		1 ОТ					4,50	1,15	5,18	37,7	195,29
		2 ЭМ					1,52	1,25	1,90		
		3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,25	0,15	37,7	5,66
		4 М					2,15		2,15		
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					8,17		9,23		200,95
		ФОТ							5,33		218,83
		Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			5,80		
		812/лр от 21.12.2020 п.25 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2				3,26	122,98
Всего по позиции											
16	ФССЦ-19.2.02.02-0023	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 600 мм	шт	1		63,57				63,57	
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 В2 2 этаж											
2 105,40											
Раздел 3. В3 2 этаж											
Воздуховоды											
17	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	5							
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ					9,60	1,15		55,20	37,7	2 081,04
	2 ЭМ					1,47	1,25		9,19		
	3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25		0,75	37,7	28,28
	4 М					4,10			20,50		
	ЗТ		чел.-ч	1,07	1,15	6,1525					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0625					
Итого по расценке											
	ФОТ					15,17			84,89		
	Приказ № 812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			55,95		2 109,32
	Приказ № 774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			60,83		2 297,05
	Приказ № 774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			34,24		1 290,90
Всего по позиции											
180,06											
18	ФССЦ-19.2.03.02-0107	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АМР, размером 100х200 мм	шт	5		122,40				612,00	
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
Всего по позиции											
612,00											
19	ФЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,051							
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						1 345,96	1,15	78,94	37,7	2 976,04
	2 ЭМ						117,43	1,25	7,49		
	3 в т.ч. ОТм						14,83	1,25	0,95	37,7	35,82
	4 М						434,65		22,17		
	ЗТ		чел.-ч	154	1,15	9,0321					
	ЗТм		чел.-ч	1,2	1,25	0,0765					
	Итого по расценке						1 898,04		108,60		
	ФОТ								79,89		3 011,86
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее 812/пр от 21.12.2020 п.25 (трубопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			87,00		3 279,82
	Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			48,89		1 843,26
	Всего по позиции						244,49				
20	ФССЦ-19.1.01.03-0072		м2			5,1	102,41		522,29		
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм										
	(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								522,29		
21	ФЕР20-01-001-03		100 м2			0,028					
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм						1 232,34	1,15	39,68	37,7	1 495,94
	Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 571/пр п.676 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						94,25	1,25	3,30		
	1 ОТ						11,63	1,25	0,41	37,7	15,46
	2 ЭМ						434,24		12,16		
	3 в т.ч. ОТм										
	4 М		чел.-ч	141	1,15	4,5402					
	ЗТ		чел.-ч	0,94	1,25	0,0329					
	ЗТм										
	Итого по расценке						1 760,83		55,14		
	ФОТ								40,09		1 511,40
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее 812/пр от 21.12.2020 п.25 (трубопровод, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			43,66		1 645,91
	Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			24,54		924,98
	Всего по позиции								123,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФССЦ-19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2			2,8	102,41		286,75		
(Сантехнические работы - втугряние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
Всего по позиции										286,75	
Изоляция											
23	ФЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обладах, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеганного шпательного волокна	м3			0,365					
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 571/пр п.676 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						137,43	1,15	57,71	37,7	2 175,67
	2 ЭМ						33,94	1,25	15,49		
	3 в т.ч. ОТм						5,92	1,25	2,70	37,7	101,79
	4 М						135,18		49,34		
	ЗТ			14,8	1,15	6,2123					
	ЗТм			0,51	1,25	0,2326875					
	Итого по расценке						306,61		122,54		
	ФОТ								60,41		2 277,46
	При812-020.0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	97	0,9	87,3			52,74		1 988,22
	При774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			28,24		1 064,71
Всего по позиции										203,52	
24	ФССЦ-12.2.05.05-0006	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-75, толщина 50 мм (Теплоизоляционные работы)	м3			0,365	273,27		99,74		
Всего по позиции											
25	ФЕР20-02-010-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм	шт			1					
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 571/пр п.676 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						4,50	1,15	5,18	37,7	195,29
	2 ЭМ						1,52	1,25	1,90		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	0,15	37,7	5,66
	4 М						2,15		2,15		
	ЗТ			0,49	1,15	0,5635					
	ЗТм			0,01	1,25	0,0125					
	Итого по расценке						8,17		9,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее 812/пр от 21.12.2020 п.25 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			5,33		200,95
	Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			5,80		216,83
	Всего по позиции										122,98
26	ФССЦ-19.2.02.02-0023	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 600 мм	шт	1			83,57		18,29		
		(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							63,57		
		Всего по позиции							63,57		
Пробивка отверстий стенах толщиной до 25 см.											
27	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3			0,21					
		1 ОТ					110,33		23,17	37,7	873,51
		2 ЭМ					131,75		27,67		
		3Т	чел.-ч	12,3		2,583					
		Итого по расценке					242,08		50,84		
		ФОТ							23,17		873,51
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			23,67		899,72
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			13,67		515,37
	Всего по позиции								88,38		
28	ФЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2	100			0,02					
		1 ОТ					907,06		18,14	37,7	683,88
		2 ЭМ					1 367,28		27,35		
		3Т	чел.-ч	95,38		1,9076					
		Итого по расценке					2 274,34		45,49		
		ФОТ							18,14		683,88
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			18,68		704,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			10,70		403,49
Всего по позиции											74,87
Итого по разделу 3 ВЗ 2 этаж											2 517,30
Итого по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)										92 260,56
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										42 370,31
	Эксплуатация машин										2 791,27
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										564,78
	Материалы										47 098,98
	Строительные работы										163 524,93
	в том числе:										
	оплата труда										42 370,31
	эксплуатация машин и механизмов									13,81	2 791,27
I квартал 2023 года по письму Министра России от 17 февраля 2023 г. №8389-ИФ/09											
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										564,78
	материалы									8,75	47 098,98
I квартал 2023 года по письму Министра России от 17 февраля 2023 г. №8389-ИФ/09											
	накладные расходы										45 680,54
	сметная прибыль										25 583,83
	Оборудование										76 320,24
	Инженерное оборудование									5,34	76 320,24
I квартал 2023 года по письму Министра России №9791-ИФ/09 от 23.02.2023											
Итого											239 845,17
Итого ФОТ (справочно)											42 935,09
Итого накладные расходы (справочно)											45 680,54
Итого сметная прибыль (справочно)											25 583,83
НДС 20%											47 989,03
ВСЕГО по смете											287 814,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил:

Проверил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 84577)
2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.